

Gemeente Rheden

Raamovereenkomst Bermbeheer 2025 t/m 2028

BESTEKNUMMER: IBOR-2025-06
ZAAKNUMMER : 898450

Opdrachtgever:
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden

Bezoekadres:
Hoofdstraat 3
6994 AB De Steeg

Postadres:
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

Telefoonnummer:
026 497 6911

Contactpersoon: mevr. W. Dijkslag
E-mail: w.dijkslag@rheden.nl
Telefoon: (026) 497 64 14

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden, namens deze:
Teammanager IBOR (integraal beheer openbare ruimte)

Bezoekadres:
Hoofdstraat 3
6994 AB De Steeg

Postadres:
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

Contactpersoon: mevr. W. Dijkslag
E-mail: w.dijkslag@rheden.nl
Telefoon: (026) 497 64 14

02 Directie

De directie wordt gevoerd door of namens IBOR (integraal beheer openbare ruimte) van de gemeente Rheden.

Bezoekadres:
Hoofdstraat 3
6994 AB De Steeg

Postadres:
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg

Contactpersoon: mevr. W. Dijkslag
E-mail: w.dijkslag@rheden.nl
Telefoon: (026) 497 64 14

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Rheden.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien van bermen;
- b. Bijmaaien rond de obstakels, geen bomen zijnde;
- c. Afvoeren van vrijkomende maaisel en andere materialen;
- d. Toepassen verkeersmaatregelen;
- e. Bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De looptijd van de overeenkomst is van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026. De overeenkomst wordt voor 24 maanden gegund met de mogelijkheid tot 2 keer 12 maanden verlenging.

1e verlengingsperiode: 1 januari 2027 t/m 31 december 2027

2e verlengingsperiode: 1 januari 2028 t/m 31 december 2028

2. De opdrachtgever kan eenzijdig besluiten tot verlenging van de contractperiode over te gaan. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 weken voor het verstrijken van de looptijd door de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk wordt overeengekomen. Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging. Voor de verlenging gelden dezelfde prijzen en bedragen als gedaan bij de inschrijving.

Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

Indien gebruik wordt gemaakt van de optie tot verlenging gelden voor de verlengingsperiode dezelfde (eenheids)prijzen en bedragen.

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om tijdens de 1e of 2e verlengingsperiode de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

PAR

3. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt €500,- (zegge: vijfhonderd Euro) per werkdag.
4. De in dit bestek opgenomen hoeveelheden betreffen fictieve hoeveelheden voor 1 onderhoudsjaar en niet de daadwerkelijk uit te voeren hoeveelheden.
5. De uitvoering zal plaatsvinden door middel van deelopdrachten. De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum.

Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de aaneengesloten uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen.

Indien de (weers)omstandigheden daar aanleiding toe geven is de opdrachtgever gerechtigd om de planning van de deelopdracht eenzijdig te wijzigen.

Als geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden uit te laten voeren.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Voor aanvang van de werkzaamheden dient de uitgevoerde natuurtoets en het opgestelde Ecologisch werkprotocol flora en fauna door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd;
- Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie in de op dat moment verkerende staat.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De benodigde tekeningen worden na opdrachtverlening digitaal door de opdrachtgever beschikbaar gesteld.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsstaat;
- Inschrijvingsbiljet;
- V&G plan (ontwerpfase);
- Werktijden op gebiedsontsluitingswegen, tekening 325-V3, d.d. 03-03-2015;
- Flyer digitale facturatie.

04 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			Functionele bermen			
10			Maaien functionele bermen			
			Totaal aanwezig:			
			Zichthoeken: 47 stuks			
			Veiligheidsstroken langs verharding: 92,50 km			
100010	511599		Maaien zichthoeken 1x	st	47,00	F
			Maaien van zichthoeken, inclusief bijmaaien rondom obstakels m.u.v. bomen.			
			Ter voorkoming van maaischade is maaien nabij bomen binnen een straal van 50 cm van de stam niet toegestaan.			
			Een zichthoek betreft alle grasvakken binnen 10 meter vanaf de kruising (wegdeel).			
			Standaard beheer			
			Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			Horizontaal, inclusief taluds			
			Aantal maaibeurten: 1			
			Uitvoeringsperiode: medio juni, exact moment op aanwijs directie			
			Reactietijd: uiterlijk 14 dagen na afroep			
			Maaisel in één werkgang afvoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
100020	512502		Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.	km	92,50	F
			Betreft: VOORJAARSRONDE			
			Maaien bermstroken binnen 1,0 m uit de kant verharding, inclusief bijmaaien rondom obstakels m.u.v. bomen.			
			Zitbanken incl. afvalbakken gelegen buiten de meterstrook van het werkvak ook bijmaaien t.b.v. toegankelijkheid.	st		28,00 I
			Bijmaaien vooraf uitvoeren.			
			Ter voorkoming van maaischade is maaien nabij bomen binnen een straal van 50 cm van de stam niet toegestaan.			
		2.	Standaard beheer			
		.9.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			Horizontaal, inclusief taluds			
		.1.	Aantal extra maaibeurten: 1			
			Uitvoeringsperiode: medio juni, exact moment op aanwijs directie			
			Reactietijd: uiterlijk 14 dagen na afroep			
			De maaionde aaneengesloten uitvoeren en opleveren binnen uiterlijk 2 weken na start werkzaamheden.			
		.9	Maaisel in één werkgang afvoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	VERPLICHTING		
100030	512502		Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: NAJAARSRONDE Maaien bermstroken binnen 1,0 m uit de kant verharding, inclusief bijmaaien rondom obstakels m.u.v. bomen. Zitbanken incl. afvalbakken gelegen buiten de meterstrook van het werkvak ook bijmaaien t.b.v. toegankelijkheid. Bijmaaien vooraf uitvoeren. Ter voorkoming van maaischade is maaien nabij bomen binnen een straal van 50 cm van de stam niet toegestaan. Bewerkingspercentage van 50% per ronde. In totaal wordt 100% in een cyclus van 2 jaar gemaaid. Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 50% van het aanwezige areaal. De resterende 50% van de bermstroken wordt meegemaaid volgens post 200010 2. Standaard beheer .9. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal, inclusief taluds . . . 1. . . Aantal extra maaibeurten: 1 Uitvoeringsperiode: oktober-november, exact moment op aanwijs directie Reactietijd: uiterlijk 14 dagen na afroep De maaieronde aaneengesloten met post 200010 uitvoeren en opleveren binnen uiterlijk 3 weken na start werkzaamheden. 9 Maaisel in één werkgang afvoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	km	46,25	F	28,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			Gefaseerd maaien bermen			
20			Gefaseerd maaien ecologische bermen			
			Totaal aanwezig: 2.886,60 are			
200010	511501		Maaien bermen en taluds.	are	2.886,60	F
			Betreft: gefaseerd maaien ecologische bermen,			
			inclusief bijmaaien rondom obstakels m.u.v. bomen.			
			Incl. meemaaien van zichthoeken.	st		47,00 I
			Zitbanken incl. afvalbakken, gelegen buiten het te	st		28,00 I
			maaieren werkvak binnen het te maaieren perceel, ook			
			bijmaaien t.b.v. toegankelijkheid.			
			Bijmaaien van obstakels vooraf uitvoeren.			
			Ter voorkoming van maaischade is maaien nabij bomen			
			binnen een straal van 50 cm van de stam niet			
			toegestaan.			
			Bewerkingspercentage van 50% per ronde. In totaal			
			wordt 100% in een cyclus van 2 jaar gemaaid.			
			Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 100% van het			
			aanwezige areaal, waarvan 50% bewerkt wordt.			
			De resterende 50% van de bermstroken uit kant			
			verharding wordt gemaaid volgens post 100030			
		2.	Standaard beheer			
		.2.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.9.	Horizontaal, inclusief taluds.			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar			
			Uitvoeringsperiode: oktober-november, exact moment			
			op aanwijs directie			
			Fasering zoals met directie is overeengekomen			
			De maaieronde aaneengesloten met post 100030			
			uitvoeren en de totale najaarsronde opleveren binnen			
			uiterlijk 3 weken na start werkzaamheden.			
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
			met een door bevoegd gezag verleende			
			omgevingsvergunning.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			Bijkomende werkzaamheden			
80			Inzet personeel en materieel			
800010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: werknemer Incl. werkbus met mogelijkheid tot laden van groenafval en incl. elektrisch handgereedschap zoals een kettingzaag, bladblazer, bosmaaier, heggenschaar, etc. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	F
800020	100518		Inzetten van een tractor. Betreft: inzet tractor voorzien van een bosklepel Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
800030	100518		Inzetten van een tractor. Betreft: inzet van tractor met maaizuigcombinatie Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 110 kW .1. Hulpvoorzieningen: maaizuigunit, hydraulische arm, opzuigstelsysteem, ecokop/ ecochopper o.g. en opvangwagen met een bakinhoud van minimaal 10 m3 .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
81			V&G plan			
810010	100099		V&G-plan Betreft het maken van een V&G-plan (uitvoering) Alle kosten t.b.v. opstellen en actueel houden van het V&G plan. Betreft de totale looptijd van het contract.	st	1,00	F
82			Flora & fauna			
820010	640099		Uitvoeren natuurtoets en opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: het uitvoeren van de natuurtoets en het opstellen van het daarbij behorende ecologisch werkprotocol conform de geldende gedragscode voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Voor het schrijven van het werkprotocol dient gebruik gemaakt te worden van het format 'Ecologisch werkprotocol' zoals deze is opgenomen in de Gedragscode. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal te bewerken areaal in de deelopdracht	Ha	28,87	F
820020	640099		Uitvoeren maatregelen n.a.v. natuurtoets Betreft: het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. de natuurtoets en het daarbij behorende ecologisch werkprotocol, conform de geldende gedragscode. Inclusief het aanbrengen van markering voorafgaand aan de maaieronde en het na afloop van de maai ronde verwijderen van de markering. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal te bewerken areaal in de deelopdracht	Ha	28,87	F
820030	640099		Uitvoeren natuurtoets en opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: het uitvoeren van de natuurtoets en het opstellen van het daarbij behorende ecologisch werkprotocol conform de geldende gedragscode voorafgaand aan de	km	138,75	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			start van de werkzaamheden.			
			Voor het schrijven van het werkprotocol dient gebruik			
			gemaakt te worden van het format 'Ecologisch			
			werkprotocol' zoals deze is opgenomen in de			
			Gedragscode.			
			De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal			
			te bewerken areaal bermstroken in de deelopdracht.			
820040	640099		Uitvoeren maatregelen n.a.v. natuurtoets	km	138,75	F
			Betreft: het uitvoeren van maatregelen tijdens de			
			uitvoering n.a.v. de natuurtoets en het daarbij behorende			
			ecologisch werkprotocol, conform de geldende			
			gedragscode. Inclusief het aanbrengen van markering			
			voorafgaand aan de maaironde en het na afloop van de			
			maaironde verwijderen van de markering.			
			De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal			
			te bewerken areaal bermstroken in de deelopdracht.			
83			Verkeersmaatregelen			
830010	620299		Toepassen verkeersmaatregelen, bermen	Ha	28,87	F
			Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit			
			bestek uitgevoerd worden en waarbij			
			verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.			
			Stationaire of dynamische afzetting volgens			
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96b			
			figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende			
			situatie.			
			Met materiaal van de aannemer			
			De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal			
			te bewerken areaal bermen in de deelopdracht			
830020	620299		Toepassen verkeersmaatregelen, bermstroken	km	138,75	F
			Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit			
			bestek uitgevoerd worden en waarbij			
			verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.			
			Stationaire of dynamische afzetting volgens			
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96b			
			figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende			
			situatie.			
			Met materiaal van de aannemer			
			De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal			
			te bewerken areaal bermstroken in de deelopdracht			
830030	620299		Toepassen verkeersmaatregelen, zichthoeken	st	47,00	F
			Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit			
			bestek uitgevoerd worden nabij zichthoeken en waarbij			
			verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.			
			Stationaire of dynamische afzetting volgens			
			CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'			
			figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende			
			situatie.			
			Met materiaal van de aannemer			
			De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het totaal			
			te bewerken aantal zichthoeken conform bestekspost			
			100010 in de deelopdracht			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op deze overeenkomst zijn de Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Rheden van toepassing.

01 01 02 Onvolkomenheden in het bestek

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.
- 02 Voor alle in dit bestek genoemde verplichtingen voor de aannemer waarvoor geen aparte bestekpost in deel 2.2. is opgenomen dienen de kosten hiervoor in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 01 07 Overige algemene bepalingen

- 01 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.
- 02 De aannemer is verplicht van het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 03 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen en of opruimen van de in artikel 01.01.13 de leden 01 t/m 04 van de Standaard bedoelde voorwerpen en stoffen zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig te zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen (dus in de aanneemsom). De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.
- 05 Stagnatie in de werkzaamheden door aanwezigheid van bijvoorbeeld geparkeerde auto's e.d. zijn voor rekening van de aannemer.
- 06 De opgenomen hoeveelheden betreft een inschatting. De daadwerkelijke hoeveelheden kunnen hiervan afwijken en deze kunnen jaarlijks wisselen. De opdrachtnemer heeft hieromtrent geen recht over verrekening van meerwerk.

HFD PAR ART LID

01 01 08 Vertegenwoordiging aannemer

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. En er dient een communicatie schema door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

01 01 10 Duurzaamheid

- 01 De opdrachtgever streeft ernaar duurzaam in te kopen. Een inkoop wordt als duurzaam aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld in de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
- 02 Op dit werk zijn van toepassing de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen, uitgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zoals deze gelden op de dag van aanbesteding.
- 03 Het werk en de uitvoering van het werk dienen ten minste te voldoen aan de minimumeisen die voor de desbetreffende productgroepen zijn opgesteld.
- 04 Op eerste verzoek van de directie overhandigt de aannemer de bewijsmiddelen, zoals vermeld in de criteriadocumenten waaruit blijkt dat aan de minimumeisen wordt voldaan.
- 05 De directie kan tevens om een nader bewijsmiddel vragen. Dit nader bewijsmiddel, zoals vermeld in de criteriadocumenten, dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek in het bezit te zijn van de directie.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 04 RAW-Raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 04 Betalingsregeling: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 Betalingsregeling: indexeringsregeling

01 05 01 Algemeen

- 01 Indexering vindt plaats zoals aangegeven in paragraaf 01 05 02 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

01 05 02 Wijzigingen in de loonkosten en kosten bestanddelen

- 01 Op wijzigingen in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing. Dit geldt ook voor de verlengingsjaren.
- 02 Het brandstof- en loonkostenbestanddeel wordt wel geïndexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:
- Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 50% van de aanneemsom.
 - Het brandstofbestandsdeel waarmee gerekend dient te worden betreft 10% van de aanneemsom.
 - Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen GWW-index getallen voor loon- en brandstofkosten.
 - Er vindt bij verlenging van het contract een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd;
 - Het indexeringspercentage welke per 1 januari van het verlengingsjaar van toepassing is, wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand oktober van voorgaande contractjaar en het indexgetal van 12 maanden daarvoor;

Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten, ingeval van verlenging:

1e indexering vindt plaats op 1 januari 2027 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2027 t/m 31 december 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2025 en oktober 2026).

2e indexering vindt plaats op 1 januari 2028 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2028 t/m 31 december 2028 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen oktober 2026 en oktober 2027).

01 05 07 Verlengen van overeenkomst

- 01 De in de inschrijvingsstaat vermelde bedragen voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico en korting zijn van toepassing op de in dit bestek vermelde mogelijke verlengingen.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 02 Indienen declaraties

- 01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.
- 02 Facturen digitaal indienen bij: facturen@rheden.nl.
- Facturen voorzien van besteknummer en zaaknummer. Facturen moeten worden uitgeschreven conform bijlage 'Flyer digitale facturatie'.

- 03 Elke ingezonden factuur moet worden vergezeld van een geaccordeerde termijnstaat.

01 07 Zekerheidsstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidsstelling

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidsstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- a. werkzaamheden aan nutsvoorzieningen en openbare verlichting;
 - b. inspectie werkzaamheden;
 - c. onderhouds- en overige werkzaamheden;
 - d. wegenbouwkundige werkzaamheden;
 - e. evenementen, zoals weekmarkten;
 - f. onderwijskundige werkzaamheden tijdens schooltijden;
 - g. vertrekkende en arriverende rouwstoeten, begrafenissen op begraafplaatsen en in kerkgebouwen;
 - h. huwelijksvoltrekkingen in kerkgebouwen.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.
- 03 Gedurende de tijd dat de werkzaamheden zoals vermeld in 01 plaatsvinden en een half uur voordat de scholen open gaan, begrafenissen en kerkdiensten worden gehouden en een half uur nadien, mag de aannemer in overleg met de directie geen werkzaamheden uitvoeren:
- a. op de locatie van het schoolterrein, begraafplaats of kerkplein;
 - b. binnen zichtafstand (met een maximum van 250 m) van de betreffende locatie;
 - c. op de door fietsers en voetgangers gebruikte schoolgaande routes..
- 04 Aanwezig personeel, materiaal en materieel van de aannemer dient zich gedurende de in lid 01 vermelde werkzaamheden van de betreffende locaties te verwijderen.
- 05 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van deze werken door de aannemer.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Bereikbaarheid

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer de door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.
- 03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 04 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, welke tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 13 Algemeen tijdschema, werkplan

HFD PAR ART LID

01 13 01 Algemeen tijdschema

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden gemeld.
- 05 De aannemer treedt voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de directievoerder inzake start, volgorde en einde werkzaamheden.
- 06 Werkzaamheden moeten worden afgestemd op evenementen. Tijdens evenementen is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren. De evenementenkalender wordt na gunning door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Zie ook de website van gemeente Rheden voor actuele informatie omtrent evenementen: 'https://www.rheden.nl/Toerisme_en_recreatie/Evenementen'.
- 07 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen tijdschema, dan dient de voortgang van de werkzaamheden in een nieuw aangepast algemeen tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.
- 08 Het algemeen tijdschema dient binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aan de directie te worden overlegd.

01 13 02 Gedetailleerd werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
 - Een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen in overeenstemming met het ingediende plan van aanpak;
 - Afstemming met de aannemer die de watergangen schoont betreft maaiperiode van aangrenzende bermen langs B watergangen i.v.m. overlappende maaiperiode. Watergangen dienen voor 1 november geschoond te zijn, hieruit vrijgekomen materiaal (maaisel, bagger) mag alleen op gemaaide bermen geplaatst worden. Deze afstemming wordt weergegeven met een weeknummer in het werkplan. Contactgegevens van de "aannemer watergangen" worden in het startoverleg verstrekt.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dient door de directie te worden goedgekeurd.
- 04 Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.
- 05 Aan te leveren plannen uiterlijk 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht aanleveren.

HFD PAR ART LID

01 13 03 Werktijden

- 01 Op gebiedsontsluitingswegen, 50 km/h, 60 km/h en 80 km/h wegen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd tussen de volgende bloktijden:
 - 6.00 uur - 9.30 uur;
 - 16.00 uur - 19.00 uur.
- 02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.
- 03 In overleg met en na goedkeuring van de directie, kan van de onder lid 01 genoemde werktijden afgeweken worden. Dit is alleen mogelijk met vooraf aangevraagde toestemming van de directie.
- 04 Paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: Indien naar oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk/veiligheid onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk of een gedeelte van het werk tijdelijk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 05 Onderbreking van de werkzaamheden dienen minimaal een dag van te voren bij de directie te worden gemeld.

01 15 Reclame

01 15 01 Reclameborden en herkenning

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als ze werkzaam zijn voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 WA-verzekering

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
- 02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
 - a. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
 - b. materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
- 03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.
- 04 De directie vraagt na voorgenomen gunning om een kopie van het polis blad, verzekeringsbewijs of verzekeringscertificaat. Na verzoek moet binnen 10 dagen een kopie aan de opdrachtgever worden verstrekt.

01 16 02 Verzekeringen door de aannemer

- 01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 06 Afvoer vrijgekomen materialen

- 01 Alle vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar een erkende eindverwerkingsinrichting. Ook als de hoedanigheid van de materialen niet specifiek benoemd is in deel 2.2 van het bestek. Stortkosten zijn voor rekening van de aannemer. De kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid van de desbetreffende bestekspost.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- afvoer maaisel vrijgekomen bij maaien bermen;
 - afvoer takken opschot;
 - afvoer gebiedsvreemd materiaal (zijnde géén groenafval en maaisel), zoals zwerfvuil.

01 17 10 Acceptatiekosten

- 01 Op wijzigingen in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie/verharding/objecten

01 18 01 Meldplicht bij schade

- 01 Wanneer de opdrachtnemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, dan dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen. Te bestellen via:
Norminstituut Bomen
Nieuwehaven 203a
2801 CX Gouda
T. 085 047 1565
E. info@norminstituutbomen.nl
I. <https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/>
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie;
€ 20,- per m1 gras of kruidenvegetatie in geval van spoorvorming. Betreft de lengte van een enkel spoor.
Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.
In geval van onbeheersbaarheid door (wortel)onkruiden in plantvakken toe te rekenen aan achterstallig onderhoud, nalatigheid en of onzorgvuldige onkruidbeheersing/-bestrijding van de aannemer bedraagt de schadevergoeding € 50,- per m2 t.b.v. om te vormen plantsoen (met inachtneming van artikel 51 01 02 lid 02)
- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij beschadiging aan bomen minimaal € 500,- per boom per geval. De schadevergoeding wordt bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. Zowel de kosten voor het herstellen van de schade en de taxatiekosten voor de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 06 Schadevergoeding (half-)verharding

- 01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 50,- per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 200,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 09 Overige schades

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
- 02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken, bomen of anderzins welke geen eigendom zijn van de opdrachtgever dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-Raamovereenkomst

01 21 01 Wijziging van de deelopdracht

- 01 Uitsluitend werkzaamheden van beperkte omvang waarvoor geen passende beschrijvingen in dit bestek zijn opgenomen kunnen op aangeven van de directie worden opgedragen als meer- en minder werk. Alle meer- en minderwerk dient voorafgaand aan de uitvoering van dat werk in overleg met of op aangeven van de directie te worden vastgesteld. Aanspraken van de aannemer op hetgeen in verband met dit meer- en minder werk met de directie wordt overeengekomen, zijn alleen dan bindend als vaststelling heeft plaatsgevonden en bijbehorende bedragen en prijzen voorafgaand aan de uitvoering zijn overeengekomen en vastgelegd.

01 21 04 Verlengen van een RAW-Raamovereenkomst

- 01 In afwijking van hetgeen bepaald in de Standaard 01.21.04 lid 1 is het in de inschrijfstaat vermelde kortingspercentage ook van toepassing bij eventuele verlengingen van de raamovereenkomst

01 21 07 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 5 werkdagen na afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

01 21 09 RAW-Raamovereenkomst: omzetgarantie

- 02 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer jaarlijks circa 75% van het te maaien areaal, zoals benoemd in de hoeveelheid resultaatsverplichting, uit deze RAW-raamovereenkomst aan deelopdrachten zal worden opgedragen.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: maximale waarde

- 01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 300.000,- exclusief omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle benoemde verlengingsopties.

HFD PAR ART LID

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie

01 23 01 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het tijdstip en of frequentie wordt door de directie bepaald.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een digitale aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 02 Werkbespreking

- 01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbesprekingen zullen ca. 1 keer per week plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning en eventuele bewonersklachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 3 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 23 03 Meldplicht afwijkingen en overige vreemde zaken

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 26 Kortingen

01 26 01 Kortingen

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkbare werkdag.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 26 02 Kortingen plan van aanpak

- 01 De kortingsregeling voor het niet nakomen van de toezeggingen uit het plan van aanpak zijn opgenomen in de inschrijvingsleidraad, zie paragraaf 6.6 Malusregeling.

01 27 Werknemers en materieel

HFD PAR ART LID

01 27 01 Door de aannemer in te zetten werknemers

- 01 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 02 Geen overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.
- 03 Randon gebouwen waar mens en dier overlast van geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 04 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 05 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 06 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
- 07 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 08 Alle medewerkers, ook die middels regieposten worden ingezet, dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben, uitgezonderd de medewerkers ingezet vanuit SROI.
- 09 Het in lid 01 t/m 08 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers op basis van regieposten.
- 10 Als kwaliteitseis wordt voldoende ervaring en opleiding van de uitvoerende personen gevraagd (aantonbaar middels certificaat en cv).
- 11 De samenstelling van de door de hoofdaannemer en diens onderaannemers op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de aanbesteder zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek. De werknemers dienen te beschikken over de volgende geldige certificaten of gelijkwaardige certificaten:
 - Veilig werken langs de weg

01 28 Milieu eisen

01 28 01 Mobiele machines

- 01 De in te zetten mobiele werktuigen voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen:
 - 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A;
 - 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B;
 - 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B.
- 02 Mobiele machines dienen, indien gebruik makend van een verbrandingsmotor, gebruik te maken van brandstof HVO 100.
- 03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.
- 04 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden. De maximaal toegestane bodemdruk bedraagt 1,5 bar.
- 05 Mobiele machines dienen zodanig ingericht te zijn dat (maai-)werkzaamheden tegen de rijrichting in voorkomen worden.

01 30 Social return on investment

HFD PAR ART LID

01 30 01 Social return algemeen

- 01 De inschrijver besteedt tenminste 5% van de opdrachtwaarde aan Social Return. Indien gebruik gemaakt wordt van de verlengingsoptie, zal het genoemde percentage voor Social Return ook van toepassing zijn op de verlengingsjaren.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 01 Toegestane afwijkingen

- 01 Insporing van materieel mag niet voorkomen op verhardingen, halfverhardingen en gazon.
- 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen in onverharde bodems/bermen.
- 03 Indien de in lid 02 gestelde insporingsdiepte wordt overschreden zullen deze sporen worden verrekend tegen de in artikelen 01.18.05 en 01.18.06 gestelde verrekenmethode.

51 02 02 Klein materieel

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat bepaalde te onderhouden delen niet bereikbaar zijn met groot materieel. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen en indien nodig handmatig het werk uit te voeren. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

51 02 04 Rijden over fiets- en voetpaden

- 01 Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan om met voertuigen en/of machines over fiets- en voetpaden te rijden.

51 02 06 Invasieve soorten

- 01 Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen is van toepassing op de werkzaamheden (<https://bestrijdingduizendknoop.nl/>).
- 02 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 3 t/m 6 van deze bepaling.
- 03 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 04 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop af te maaien mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 05 Met invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.
- 06 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals de Aziatische duizendknoop dient zowel materieel als kleding volledig vrijgemaakt te worden van resten van de invasieve soorten alvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

HFD PAR ART LID

51 02 18 Onderhoud bermen

- 01 De startdatum van de maaiwerkzaamheden wordt door de directie bepaald.
- 02 De volgorde van de uitvoering van de werkzaamheden behoeft goedkeuring van de directie.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoedingen.
- 04 Het in te zetten materieel dient afgestemd te zijn op de afmetingen, bodemomstandigheden en bereikbaarheid van de te onderhouden watergang. Het dient te voldoen aan wettelijk gestelde eisen en in goede staat van onderhoud te verkeren, een en ander ter goedkeuring van de directie.
- 05 De grashoogte na het maaien dient 10 cm te zijn.
- 06 Tot het maaien van bermen wordt tevens gerekend het bijmaaien rondom obstakels. De hoogte van de vegetatie rondom obstakels en de hoogte van de vegetatie van de totale bermen dienen na het maaien en het bijmaaien gelijk te zijn.
- 07 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te worden, dit geldt tevens voor maaisel dat in de periode tussen het maaien en het afvoeren op de verharding terecht komt door o.a. de wind.
- 08 Tot het maaien van functionele- / gefaseerd bermen wordt tevens gerekend het verwijderen van éénjarig en meerjarig houtige opslag.
- 09 Tot het maaien van de functionele- en ecologische bermen wordt tevens gerekend het voorafgaand aan de maaironde verwijderen van het aanwezige zwerfafval en takken, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 10 Rijden door bermen dient zo veel als mogelijk worden vermeden, zie ook bepaling 51.02.01 van dit bestek.

51 03 Informatie overdracht

51 03 01 Algemeen

- 01 Indien bij de uitvoering van werkzaamheden probleempercelen worden waargenomen op nog niet (eerder) geregistreerde locaties, stelt de aannemer onverwijld de directie hiervan in kennis.

51 03 08 Constateren van ongeregelheden

- 01 Ongeregelheden op het werkpad of in de maairoute zoals de aanwezigheid van spoelsleuven, verzakkingen, moeilijk te openen rasters of andere obstakels en dergelijke moeten direct bij de directie worden gemeld.

51 05 Bijbehorende verplichtingen

51 05 04 Onderhoud

- 01 Bijkomende verplichting bij het maaiwerk is tevens dat voor elke maaironde al het aanwezige grof- en fijn zwerfvuil verwijderd en afgevoerd dient te worden. Grof- en fijn zwerfvuil gescheiden houden van het maaisel en afvoeren naar het gemeentelijk depot. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen.
- 02 Overhangende takken die de werkzaamheden belemmeren melden aan de directie. De takken kunnen in overleg door of vanwege de opdrachtgever gesnoeid worden.
- 03 Er mag uitsluitend elektrisch aangedreven handgereedschap worden ingezet en indien gebruik wordt gemaakt van een bosmaaier, dient dit tevens te geschieden met een bosmaaier voorzien van maaikop met nylonkoord. Ook dient de bosmaaier voorzien te zijn van een boombeugel of beschermring.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 0 Algemeen

62 01 Verplichtingen

62 01 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 Een Verkeersplan met betrekking tot verkeersmaatregelen moet 14 dagen voorafgaand aan de uitvoering van een deelopdracht door de aannemer worden overgelegd. De directie beoordeelt het Verkeersplan binnen een termijn van twee weken.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96b.
De directie beoordeelt het Verkeersplan binnen een termijn van twee weken. Het plan dient jaarlijks geactualiseerd te worden.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het Verkeersplan mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
- 04 Hulpdiensten en het openbaar vervoer (lijndienstbussen) moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 05 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie is.
- 06 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van een verkeersregelininstallatie of van gecertificeerde verkeersregelaars.
- 07 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen schriftelijke toestemming van de wegbeheerder.
- 08 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.30 uur en 16.00 uur.
- 09 Het verkeersplan uiterlijk 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht aanleveren.

62 01 02 Handhaving verkeersmaatregelen

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikel 62.01.01 niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 0 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen

64 01 Eisen en uitvoering

64 01 01 Omgevingswet

- 01 Op dit werk is de 'Gedragscode Soortbescherming gemeenten' van toepassing. De gedragscode is gratis te downloaden van de website van Stadswerk www.stadswerk.nl. Deze gedragscode is ook terug te vinden via de volgende link:
<https://www.stadswerk.nl/documenten/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1847788>
- 02 De in dit bestek opgenomen werkzaamheden zijn uitsluitend gericht op bestendig beheer en onderhoud.
- 03 Het betreft werkzaamheden die uitgevoerd worden met een frequentie die hoger is dan 1x per 5 jaar.
- 04 De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. Het werkprotocol dient opgesteld te worden conform BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de gedragscode.
- 05 De aannemer dient de natuurtoets vaste rust- en verblijfplaatsen beschermde soorten voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden uit te voeren, tevens dient de aannemer n.a.v. van deze natuurtoets de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen. De natuurtoets en de maatregelen dienen door de aannemer in een plan van aanpak te worden verwoord, hierbij dient het format 'plan van aanpak beheer groenvoorzieningen' dat als bijlage bij de gedragscode is gevoegd te worden gebruikt.
- 06 In het ecologisch werkprotocol behorende bij de natuurtoets en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.
- 07 Waarnemingen van beschermde rust- en verblijfplaatsen Flora en fauna dienen geregistreerd te worden in het digitale beheersysteem en de NDFF.
- 08 Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 04 t/m 06 zijn besteksposten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.
- 09 De directie stelt inventarisatie gegevens van beschermde soorten na gunning beschikbaar.
- 10 De natuurtoets / ecologisch werkprotocol uiterlijk 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht aanleveren ter goedkeuring aan de directie.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: IBOR-2025-06

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: IBOR-2025-06

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)

(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: IBOR-2025-06

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Functionele bermen				
10	Maaien functionele bermen				
100010	Maaien zichthoecken 1x	st	47,00F		
100020	Maaien bermstrook langs verharding, voorjaar.	km	92,50F		
100030	Maaien bermstrook langs verharding, najaar.	km	46,25F		
2	Gefaseerd maaien bermen				
20	Gefaseerd maaien ecologische bermen				
200010	Maaien berm 1x 50%	are	2.886,60F		
8	Bijkomende werkzaamheden				
80	Inzet personeel en materieel				
800010	Inzetten van werknemer.	uur	16,00F		
800020	Inzetten tractor met bosklepel	uur	8,00F		
800030	Inzetten tractor met maaizuigcombinatie	uur	8,00F		
81	V&G plan				
810010	V&G-plan	st	1,00F		
82	Flora & fauna				
820010	Uitvoeren natuurtoets en opstellen ecologisch werkprotocol	Ha	28,87F		
820020	Uitvoeren maatregelen n.a.v. natuurtoets	Ha	28,87F		
820030	Uitvoeren natuurtoets en opstellen ecologisch werkprotocol	km	138,75F		
820040	Uitvoeren maatregelen n.a.v. natuurtoets	km	138,75F		
83	Verkeersmaatregelen				
830010	Toepassen verkeersmaatregelen, bermen	Ha	28,87F		
830020	Toepassen verkeersmaatregelen, bermstroken	km	138,75F		
830030	Toepassen verkeersmaatregelen, zichthoecken	st	47,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				