

| BPNR           | Grond Ontgraven                                     |               | Grond Vervoeren          |               | Grond verwerken          |               | Totaal |                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------|------------------------------------------------------|
|                | Gemengde grond                                      | Zand          | Gemengde grond           | Zand          | Gemengde grond           | Zand          |        |                                                      |
| 110110         |                                                     | 2.815         |                          |               |                          |               | 2.815  | Grond ontgraven uit cunetten bouwwegen               |
| 110210         | 20.400                                              | 23.500        |                          |               |                          |               | 43.900 | Grond ontgraven uit riool-/drainsleuf                |
| 110220         | 900                                                 |               |                          |               |                          |               | 900    | Grond ontgraven uit sleuf drainage onder wadi        |
| 110310         |                                                     | 16.555        |                          |               |                          |               | 16.555 | Zand ontgraven uit depot t.b.v. riool- en drainsleuf |
| 111010         |                                                     |               | 17.550                   |               |                          |               | 17.550 | Grond vervoeren naar tijdelijk depot.                |
| 111020         |                                                     |               |                          | 16.555        |                          |               | 16.555 | Zand vervoeren vanuit depot naar werk.               |
| 111030         |                                                     |               | 2.850                    |               |                          |               | 2.850  | Grond vervoeren naar plaats van verwerking.          |
| 112010         |                                                     |               |                          |               | 2.850                    |               | 2.850  | Grond verwerken in berm langs bouwwegen              |
| 112110         |                                                     |               |                          |               | 17.550                   |               | 17.550 | Grond verwerken in tijdelijk depot                   |
| 112220         |                                                     |               |                          |               |                          | 42.000        | 42.000 | Zand verwerken in riool- en drainagesleuf            |
| 112230         |                                                     |               |                          |               |                          | 870           | 870    | Zand verwerken in drainsleuf wadi's                  |
| <b>TOTALEN</b> | <b>20.400</b>                                       | <b>42.870</b> | <b>20.400</b>            | <b>16.555</b> | <b>20.400</b>            | <b>42.870</b> |        |                                                      |
|                | <b>Ontgraven: 63.270</b>                            |               | <b>Vervoeren: 36.955</b> |               | <b>Verwerken: 63.270</b> |               |        |                                                      |
|                | <b>Vervoeren incl. cunet en rioolsleuf*: 63.270</b> |               |                          |               |                          |               |        |                                                      |

Uitgangspunten:

- \* Zand ontgraven uit rioolsleuf wordt ernaast in depot gezet t.b.v. terugzetten na aanbrengen riolering en drainage. Hierdoor geen vervoerspost(en) voor dit zand opgenomen.
- \*\* Grond t.b.v. aanvullen bermen bouwwegen komt vrij bij ontgraven rioolsleuf en kan direct ter plaatse in depot gezet worden. Hierdoor geen vervoerspost voor deze grond opgenomen.