

Project: BJ7066 Swifterbant-Zuid
 Behoort bij besteknr. BJ7066-BRM-01
 Bijlage 1

Grondbalans
 16-8-2024



BPNR	Grond Ontgraven		Grond Vervoeren		Grond verwerken		Totaal	
	Gemengde grond	Zand	Gemengde grond	Zand	Gemengde grond	Zand		
110110	12.500	2.815					2.815	Grond ontgraven uit cunetten bouwwegen
110210		23.800					36.300	Grond ontgraven uit riool-/drainsleuf
110310		7.785					7.785	Zand ontgraven uit depot t.b.v. riool- en drainsleuf
111010			9.650				9.650	Grond vervoeren naar tijdelijk depot.
111020				7.785			7.785	Zand vervoeren vanuit depot naar werk.
111030			2.850				2.850	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.
112010					2.850		2.850	Grond verwerken in berm langs bouwwegen
112110					9.650		9.650	Grond verwerken in tijdelijk depot
112210						34.400	34.400	Zand verwerken in riool- en drainagesleuf
TOTALEN	12.500	34.400	12.500	7.785	12.500	34.400		
	Ontgraven: 46.900		Vervoeren: 20.285		Verwerken: 46.900			
	Vervoeren incl. cunet en rioolsleuf*: 46.900							

Uitgangspunten:

- * Zand ontgraven uit rioolsleuf wordt ernaast in depot gezet t.b.v. terugzetten na aanbrengen riolering en drainage. Hierdoor geen vervoerspost(en) voor dit zand opgenomen.
- ** Grond t.b.v. aanvullen bermen bouwwegen komt vrij bij ontgraven rioolsleuf en kan direct ter plaatse in depot gezet worden. Hierdoor geen vervoerspost voor deze grond opgenomen.