

GRONDBALANS

Bijlage C

Niet jaarlijks onderhoud Larserpad fase 3 & Futenweg
Provincie Flevoland
Besteknummer: 23132-10

12 januari 2024



ONTGRAVEN					
BPNR.	OMSCHRIJVING	Klei (humeus)	Teelaarde	Zand voor zandbed	TOTAAL vaste m ³
210010	Grond ontgraven uit cunet grasbetontegel	300			300
210030	Grond ontgraven uit verbreding kruising Pijlstaartweg	135			135
210050	Grond ontgraven uit verbreding kruising Vleetweg	50			50
210070	Grond ontgraven uit verbreding kruising Karekietweg	140			140
210090	Grond ontgraven uit verbreding kruising Ganzenpad	155			155
210110	Grond ontgraven uit verbreding rijbaan	11.490			11.490
210130	Grond ontgraven uit verbreding rijbaan boven kabels & leidingen	60			60
210150	Grond ontgraven uit cunet prefab-gew. groenspoorplaten	50			50
210170	Grond ontgraven uit cunet betonverharding voetpad	10			10
210190	Grond ontgraven uit cunet halfverharding	20			20
210210	Grond ontgraven uit tijdelijk depot	12.410			12.410
TOTAAL ONTGRAVEN:		24.820			24.820

VERVOEREN					
220010	Grond vervoeren van ontgraving naar depot	12.410			12.410
220030	Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking (binnen werkterrein)	10.908			10.908
220050	Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking (bermen, vorige fase)	1.502			1.502
TOTAAL VERVOEREN:		24.820			24.820
TOTAAL AFVOEREN:					
BPNR:					

VERWERKEN					
230010	Zand verwerken in cunet verbreding kruising Pijlstaartweg			100	100
230030	Zand verwerken in cunet verbreding kruising Vleetweg			35	35
230050	Zand verwerken in cunet verbreding kruising Karekietpad			95	95
230070	Zand verwerken in cunet verbreding kruising Ganzenpad			110	110
230090	Zand verwerken in cunet verbreding langs rijbaan			8.076	8.076
230110	Zand verwerken in cunet verbreding langs rijbaan boven kabels & leidingen			24	24
230130	Zand verwerken in cunet rijbaan Futenweg			650	650
230150	Zand verwerken in dam			50	50
230170	Grond verwerken in het tijdelijk depot	12.410			12.410
230190	Grond verwerken in berm vorige fase, d=gem. 0,05 m	592	1.058		1.650
230210	Grond verwerken in berm vorige fase, d=gem. 0,1 m	910			910
230230	Grond verwerken in berm	10.878			10.878
230250	Grond verwerken in berm halfverharding	30			30
TOTAAL VERWERKEN:		24.820	1.058	9.140	35.018
TOTAAL LEVEREN:			1.058	9.140	10.198
BPNR:			230250	230270	