

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Percelen
1	Aanbestedingsplanning	Kunt u gezien de korte doorlooptijd van de tender, het uitwerken van het EMVI-criterium en het paasweekend wat in de tenderperiode zit de aanbesteding met 1 week uitstellen?	Planning blijft ongewijzigd	20-3-2024	1 perceel
2	bestek deel 2.1 - par 04 Bijlage B	Van Bijlage B hebben we alleen een excel met titel "B. Informatie Levering Specificatie (ILS)" ontvangen. De overige in de opsomming genoemde standaard documenten zijn voor zover wij kunnen nagaan niet ter beschikking gesteld.	Bijlagen zijn bij de nota toegevoegd	20-3-2024	1 perceel
3	Bijlage G	Bijlage G ontbreekt nog aan de stukken, kunt u deze toevoegen?	Bijlage is bij de nota toegevoegd	20-3-2024	1 perceel
4	bestek deel 2.2 - bpnrs. 720030 & 720050	Graag ontvangen we, als het enigszins mogelijk is zelfs voor publicatie Nota, het verkeersplan (bijlage G). Daarmee heeft onze onderaannemer voor de verkeersmaatregelen ook voldoende tijd heeft om een passende prijsopgave te maken.	Bijlage is bij de nota toegevoegd	20-3-2024	1 perceel
5	bestek deel 2.1 - paragraaf 04	Zonder deze informatie kunnen we deze posten überhaupt niet afprijzen.	Bijlage is bij de nota toegevoegd	20-3-2024	1 perceel
6	bestek deel 2.2 - bpnr. 2	Het document "Overdrachtsdocument Operationeel Installatieverantwoordelijke (#2904036)" is voro zover wij na kunnen gaan niet verstrekt. "Bij het ontgraven nabij bomen dienen wortels zoveel mogelijk gespaard te worden, eventuele maatregelen dienen in de prijs per eenheid te worden inbegrepen."	Bestekspost 240170 is toegevoegd	20-3-2024	1 perceel
7	bestek deel 2.2 - bpnr. 240150	Wij kunnen op basis van het bestek en de tekeningen niet bepalen of, waar en hoeveel wortels we gaan tegenkomen bij het ontgraven. M.a.w. dit kunnen we ook niet opnemen in de prijs per eenheid. Indien we hier rekening toch mee dienen te houden, dan graag een aparte bestekpost opnemen in deel 2.2, met daarin beschreven de maatregelen die moeten worden genomen met een bijbehorende hoeveelheidresultaatsverplichting. Hiermee wordt geborgd dat alle inschrijvers de maatregelen op gelijke wijze afprijzen.	Betreft funderingsresten en kleibrokken. Bestekpost 240130 en 240150 zijn aangepast	20-3-2024	1 perceel
8	bestek deel 2.2 - bpnrs. 843	Grof materiaal is een wel heel summiere omschrijving. Graag aangeven met welk type materiaal we rekening dienen te houden. Indien dit niet mogelijk is, verzoeken we u de acceptatiekosten van dit af te voeren materiaal te verrekenen op stelpost.	Vervoer dient bij de p.p.e. te zijn inbegrepen. Besteksposten 843010, 843030 en 843050 zijn aangepast. Tevens zijn besteksposten 842030, 842050, 842110 en 842130 gewijzigd.	20-3-2024	1 perceel
9	bestek deel 2.2 - bpnr. 910230	In de bestekposten onder hoofdstuk 843 heeft u de tekst "excl. vervoer (materiaalbeschrijving) t.b.v. levering" opgenomen. Het is ons niet duidelijk wat u hiermee bedoeld. Om het materiaal op het werk te krijgen zal het toch naar locatie vervoerd moeten worden?	Bijlage is bij de nota toegevoegd	20-3-2024	1 perceel
10	bestek deel 3 - bepaling 01 22 03 lid 01	Graag ontvangen een nadere omschrijving van het meetprotocol drempels. Deze is voor zover wij kunnen nagaan niet aangeleverd.	Betreffende plan van aanpak is niet benodigd. Bepaling komt te vervallen	20-3-2024	1 perceel
11	bestek deel 3 - bepaling 01 22 04 lid 01	Op welke wijze worden eventuele maatregelen, voortkomend uit het nog op te stellen plan van aanpak, verrekend?	Betreffende plan van aanpak is niet benodigd. Bepaling komt te vervallen	20-3-2024	1 perceel
12	bestek deel 3 - bepaling 01 23 03 lid 04	Op welke wijze worden eventuele maatregelen, voortkomend uit het nog op te stellen plan van aanpak, verrekend? Bij het 2e opsommingsteksten staat "Het bijdragen aan Informatiebijeenkomsten (bijv. verzorgen van presentaties en aanwezigheid)".	Nee	20-3-2024	1 perceel
13	bestek deel 3 - bepaling 83 06 06 lid 01	Moeten wij hiermee rekening houden voor dit project? Zo ja, met hoeveel bijeenkomsten?	Ja, deze geldt ook voor de BéVé-verbandblokken	20-3-2024	1 perceel
14	Tekening PFL231127-23132-U001-D01-21148233-nln - Details	Geldt deze bepaling ook voor de te leveren BéVéVerbandblokken of alleen voor de te leveren grasbetontegels volgens bpnr. 843030? Breedte van de betonrand met ingestorte stootbanden is volgens het principedetail 450 mm (150 + 200 + 100). Breedte van de betonrand zonder stootbanden is volgens het principedetail 500 mm.	nee, detail aanhouden	21-3-2024	1 perceel
15	Algemeen	Klopt dit wel? Moeten beide typen betonranden niet even breed zijn?	Rectificatie (29-03-2024) wordt via Tenderend ingediend.	21-3-2024	1 perceel
16	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.3.1	In tenderend zijn geen gunningscriteria toegevoegd onder het onderdeel eisenbeantwoording. Kunt u deze toevoegen?	Deze stukken dienen ingediend te worden	21-3-2024	1 perceel
17	Bestek deel 3 01 14 09	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.3.1. : Bij het onderdeel in te dienen stukken staan de genoemde Technische bekwaamheid (bijlage 3) UEA en bijlage 8 Verklaring ontbreken van Russische betrokkenheid niet genoemd als in te dienen stukken. Dienen deze stukken wel ingediend te worden voor het doen van een geldige inschrijving?	Bij oplevering van het project dient een geverifieerde LCA van de aangebrachte mengsels te worden opgeleverd.	21-3-2024	1 perceel
18	Bestek par 2.1 07	Bestek deel 3 01 14 09: Kunt u bevestigen dat de EPD's van het asfalt die zowel als bijlage bij de aanbidding te worden aangeleverd als 2 weken voordat het betreffende asfalt in het werk wordt aangebracht geverifieerd moeten zijn door een onafhankelijke erkende LCA-deskundige zoals vermeld op https://milieudatabase.nl/nl/milieudata-lca/erkende-lca-deskundigen/ ?	Nee	21-3-2024	1 perceel
19	Bestek deel 3 01 11 01	Bestek par 2.1 07: Mag er in de bouwvakvakantie doorgewerkt worden? Bestek deel 3 01 11 01 lid 02 en 03: Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken en het achteraf tijdens de uitvoering stellen van een tijdstip of doen uitstellen van werkzaamheden, geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding. Deze bepaling is onredelijk aangezien opdrachtnemer op dit moment geen inzicht heeft in het risico wat opdrachtnemer kan lopen. Opdrachtnemer verzoekt OG deze bepaling te verwijderen aangezien ON niet de partij is die dit kan beheersen en volgens de Gids proportionaliteit allocceert de OG een risico bij die partij die haar het best kan beheersen. En dat is in dit geval de opdrachtgever zelf.	Bepaling is komen te vervallen	21-3-2024	1 perceel
20	Bestek Par 1.05	Bestek Par 1.05 De korting is niet gemaximaliseerd. Wij vragen u om de korting te maximaliseren tot 5% van de aanneemsom.	Korting wordt gemaximaliseerd tot 5 % van de aanneemsom	21-3-2024	1 perceel
21	Algemeen	"Kunt u de bestekposten voorzien van de juiste verontreinigingsklasse conform vigerende wet- en regelgeving, Dit mede omdat anders mogelijk posten niet kostenhomogeen zijn, dit geldt zowel voor grond als bouwstoffen waar u zich van wilt ontdoen. "	Vrijgekomen grond wordt volledig verwerkt binnen de werkgrens. Conform bijlage 8 kunnen de analysesresultaten van de onderzoekslocatie worden ingedeeld in de veiligheidsklasse 'basishygiëne'. Posten worden hiermee voldoende kostenhomogeen geacht en blijven ongewijzigd.	21-3-2024	1 perceel
22	Bestekspost 230150	Bestekspost 230150: Klopt de dikte van het aan te brengen zand voor zandbed?	Dikte is 1,50m. Bestekspost is aangepast	21-3-2024	1 perceel
23	Bestekspost 240150	Bestekspost 240150: Van welk grof materiaal dient uitgegaan te worden voor de prijsvorming?	Betreft funderingsresten en kleibrokken	21-3-2024	1 perceel
24	Bestekspost 240130	Bestekspost 240130: Bedoelt u hier dat de grond/klei gezeefd moet worden?	Grond dient ontdoen te zijn van grof materiaal. Methode van uitvoering is keuze aannemer	21-3-2024	1 perceel
25	Algemeen	Besteksposten grondwerk: Wilt u als initiatiefnemer vooruitlopend op het werk de activiteiten bij het bevoegd gezag melden omtrent het project of heeft u dit al gedaan?	De activiteiten zijn nog niet gemeld bij het bevoegd gezag. OG verzoekt ON om deze melding(en) te verzorgen. Hiervoor is bestekspost 910130 opgenomen.	21-3-2024	1 perceel
26	Bestek deel 2.1 paragraaf 07	Bestek deel 1 paragraaf 07: Kunt u bevestigen dat de onder- en tussenlagen per fase aangebracht moeten worden en dat de deklaag in grotere fases mag worden aangebracht zoals omschreven in paragraaf 07?	De onder- en tussenlagen dienen per fase te worden aangebracht waarbij de aannemer pas na volgende fase kan als de tussenlaag van voorgaande fase is aangebracht. De deklaag dient in de onderstaande werkgangen te worden aangebracht: - fase 1 t/m 4 in 1 werkgang - fase 5 t/m 6a in 1 werkgang - fase 7 in 1 werkgang - fase 7a in 1 werkgang - fase 8 in 1 werkgang - fase 9 in 1 werkgang paragraaf 07 is tekstueel aangepast	21-3-2024	1 perceel
27	Inschrijfleidraad, paragraaf 3.4.5	Inschrijfleidraad paragraaf 3.4.5: In het bestek verwijst u naar EPD's als onderbouwing voor de aan te tonen MKI waarden. In 3.4.5. van de inschrijfleidraad verwijst u naar een projectrapport als onderbouwing voor de MKI waarden. Om niet voor elke tender en project uitgebreide rapporten op te hoeven stellen en bedrijfsgevoelige informatie te hoeven delen zijn er Environmental Product Declaration (EPD's) in het leven geroepen als afgeleide van de projectrapporten (LCA's). Dit is niets meer dan een geverifieerde samenvatting van de onderliggende LCA met de belangrijkste informatie van de aangeboden mengsels. Bent u bereid in te stemmen met EPD's te eisen i.p.v. projectrapporten?	Bij inschrijving kan worden volstaan met een EPD. Deze hoeft niet geverifieerd te zijn.	21-3-2024	1 perceel
28	Bestek deel 3 01 14 09	Bestek deel 3 01 14 09: Hoe toetst u dat de aangeboden theoretische EPD's overeenkomen met de fysieke werkelijkheid buiten?	Bij oplevering van het project dient een geverifieerde LCA van de aangebrachte mengsels te worden opgeleverd. De mengselcodes en de productioactie op de LCA dienen overeen te komen met de codes op de leverbonnen.	21-3-2024	1 perceel
29	Inschrijfleidraad, paragraaf 3.4.5	Inschrijfleidraad paragraaf 3.4.5: U vraagt fase A1 t/m A3 uit. Hierin focust u zich alleen op het productieproces en worden de milieubaten en lasten van eindelevensduur (fase D) niet meegenomen. Op deze manier worden ook de gevolgen voor circulair hergebruik in de toekomst inzichtelijk. Bent u bereid fase A1 t/m A3 + D uit te vragen i.p.v. A1 t/m A3?	Nee	21-3-2024	1 perceel
30	Bestek deel 3 01 40 02	Bestek deel 3 01 40 02 lid 02: U geeft aan dat er na aanname en tijdens uitvoering een verklaring t.b.v. toepassen biobrandstof (HVO 100) dient te worden ondertekend conform een bijgevoegd model om te kunnen voldoen aan de geëiste 89% reductie. Dit model is echter niet toegevoegd aan de stukken. Kunt u dit model alsnog toevoegen?	Zie vrij gedeelte na bestek deel 3. Deze is bij de nota toegevoegd	21-3-2024	1 perceel
31	Bestek	Bestekposten 826410 t/m 826470: Voor het toepassen van niet teerhoudend oud dakbedekkingsmateriaal zijn de emissies tijdens de productie en de blootstellingen van de medewerkers en omgeving een serieus punt van zorg, deze zaken zijn tot op heden echter nog niet onderzocht. Dit zelfde geldt voor het mogelijk negatieve invloed op circulair hergebruik. Hierdoor is het niet mogelijk om hier een betrouwbare EPD/LCA voor aan te kunnen leveren omdat niet helder is of van asfalt met dakbedekkingsmateriaal hergebruikt kan worden. Kunt u het toepassen van oud dakbedekkingsmateriaal in asfaltmengsels uitsluiten?	Zie 81 06 02 lid 06. In asfaltmengsels mag geen enkele vorm van (gerecyclede) dakbeddeningsmaterialen, ter vervanging van bitumen, worden toegepast	21-3-2024	1 perceel
32	Bestek deel 3 01 14 09	In het bestek deel 3 01 14 09 lid 02 bullet 3 eist u PCR 1.0 als norm aan voor de EPD's. Sinds april 2022 is PCR 2.0 in werking getreden als vervolg op PCR 1.0 om de ontwikkelingen in de verduurzaming van asfalt te ondervangen, de kwaliteit en betrouwbaarheid van de MKI waarde te verhogen. Daarnaast worden de verouderde PCR 1.0 MKI waarde niet meer standaard uitgerekend en aangeleverd door de asfaltproducenten. Kunt u de eis aanpassen naar het toepassen van PCR 2.0 voor de MKI waarden van asfalt?	Deel 3 01 14 09 lid 02 bullet 3 is gewijzigd	21-3-2024	1 perceel
33	bestek deel 2.2 - bpnr. 843070	Afmetingen van de te leveren groenspoorplaten (1000 x 2000 x 120 mm) komen niet overeen met de afmetingen zoals omschreven in de verwerkingspost (bpnr. 842130). In die post zijn de afmetingen 1000 x 1000 x 120 mm.	Betreft 1000x1000x120mm. Bestekspostnr. 843070 is aangepast	21-3-2024	1 perceel
34	bestek 2.2	Wat dienen we nu aan te houden? Naar aanleiding van uw verzoek betreffende bestekspost 240150, waarin het storten van grof materiaal wordt vermeld, willen wij graag meer duidelijkheid verschaffen over het specifieke type materiaal en de bijbehorende hoeveelheid. Het grove materiaal waarvan sprake is, kan verschillende types omvatten, afhankelijk van de aard van het project en de vereisten ervan. Veelvoorkomende voorbeelden van grof materiaal zijn onder meer puin, grind, steenslag, zand, of ander vergelijkbaar bouwafval. Om een nauwkeurige offerte te kunnen opstellen, hebben we meer specifieke informatie nodig over het type materiaal dat wordt bedoeld voor deze bestekspost. Daarnaast is het van belang om de geschatte hoeveelheid van het grove materiaal te kennen, zodat we een correcte prijsberekening kunnen maken. Deze hoeveelheid kan worden bepaald op basis van de projectplanning, de benodigde materialen en de omvang van het werk. Indien het op dit moment niet mogelijk is om het grove materiaal en de bijbehorende hoeveelheid nauwkeurig vast te stellen, begrijpen we dat dit een uitdaging kan zijn bij het opstellen van een offerte. We zijn echter bereid om samen te werken om deze kwestie zo snel en accuraat mogelijk op te lossen, zodat we u een passende prijsopgave kunnen verstrekken. Graag ontvangen we aanvullende informatie of specificaties met betrekking tot het grove materiaal, zodat we onze offerte adequaat kunnen aanpassen aan uw behoeften. Mocht u verdere vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.	Betreft funderingsresten en kleibrokken	21-3-2024	1 perceel
35	bestek deel 2.2 - bpnr. 611050	Welke hoogte dient het wortelweringsscherm te hebben.	Hoogt van 1,00m aanhouden. Bestekspost is aangepast.	21-3-2024	1 perceel
36	bestek 2.2.bpnr. 832030	Is de opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting wel correct	Hoeveelheid is aangepast naar 290m1		
37	bestek 2.2 bpnr. 832032	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag voor een rotonde. Klopt dit wel? Volgens ons wordt het beton aangebracht op kruisningen.	Klopt. Bestekspost is aangepast		
38	bestek 2.2 bpnr. 832033	De opdrachtgever geeft 3 st wapeningsbeugels aan per stootband, terwijl de hoeveelheid beugels in de kolom "hoeveelheid ter inlichtingen" gebaseerd is op 2 wapeningsbeugels per stootband. Wat is juist?	2 stuks per stootband aanhouden. Bestekspost in aangepast		
39	bestek 2.2 bpnr. 832034	Is de hoeveelheid van 104 st stootbanden in de kolom "hoeveelheid ter inlichtingen" wel juist? Op de tekeningen staan veel meer stootbanden aangegeven	Hoeveelheid bestekspost is aangepast naar 131 stuks.		
40	bestek 2.2 bpnr. 832050	Is de opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting wel correct?	Hoeveelheid bestekspost is aangepast naar 86m1.		
41	bestek 2.2 bpnr. 832052	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag voor een rotonde. Klopt dit wel? Volgens ons wordt het beton aangebracht op kruisningen.	Klopt. Bestekspost is aangepast		
42	bestek 2.2 bpnr. 832052	De betonverharding moet volgens het bestek 0,45m breed aangebracht worden, op de detailtekening wordt een breedte van 0,50m aangegeven. Welke breedte is juist?	0,50m aanhouden conform detailtekening.		
43	bestek 2.2 bpnr. 832070	Kan de opdrachtgever aan geven op welke besteksposten van het aanbrengen van de betonverharding deze post van toepassing is?	Betreft het aanbrengen van voegen in beton aangebracht volgens bestelspostnr. 832010		
44	bestek 2.2 bpnr. 832090	Kan de opdrachtgever aan geven op welke besteksposten van het aanbrengen van de betonverharding deze post van toepassing is	Betreft het aanbrengen van voegen in beton aangebracht volgens bestelspostnr. 832010		
Wijzigingen vanuit OG					
1	bestek par. 1.05		De startdatum van het werk is aangepast van 10 juni 2024 naar 17 juni 2024. De einddatum blijft wel staan op 31-10-2024		