

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende werkzaamheden				
11	Opruimwerkzaamheden				
110010	Verwijderen zwerfafval.	are	280,00	V	
12	Overige voorbereidende werkzaamheden				
120010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	13.400,00	V	
120030	Maaien d.m.v. klepelen van gewas, vorige fase	are	190,00	V	
120050	Maaien d.m.v. klepelen van gewas	are	334,00	V	
120070	Frezen bermen, vorige fase	are	190,00	V	
120090	Frezen bermen	are	334,00	V	
120110	Graven proefsleuf.	m	280,00	V	
2	Grondwerk				
21	Grond ontgraven				
210010	Grond ontgraven uit cunet grasbetontegels, d= 0.30 m	m3	300,00	V	
210030	Grond ontgraven uit cunet bocht verbreding Pijlstaartweg.	m3	135,00	V	
210050	Grond ontgraven uit cunet bocht verbreding Vleetweg	m3	50,00	V	
210070	Grond ontgraven uit cunet bocht verbreding Karekietpad	m3	140,00	V	
210090	Grond ontgraven uit cunet bocht verbreding Ganzenpad	m3	155,00	V	
210110	Grond ontgraven uit constructieve verbreding rijbaan.	m3	11.490,00	V	
210130	Grond ontgraven uit constructieve verbreding rijbaan t.p.v. K+L	m3	60,00	V	
210150	Grond ontgraven uit groenspoorplaten	m3	50,00	V	
210170	Grond ontgraven uit cunet voetpad, d=gem. 0,10 m	m3	10,00	V	
210190	Grond ontgraven uit cunet afstappunten	m3	20,00	V	
210210	Grond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	12.410,00	V	
22	Grond vervoeren				
220010	Grond vervoeren van ontgraving naar depot,	m3	12.410,00	V	
220030	Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking.	m3	10.908,00	V	
220050	Grond vervoeren van depot naar plaats van verwerking.	m3	1.502,00	V	
23	Grond verwerken				
230010	Zand verwerken in cunet verbreding kruising Pijlstaartweg	m3	100,00	V	
230030	Zand verwerken in cunet verbreding kruising Vleetweg	m3	35,00	V	
230050	Zand verwerken in cunet verbreding kruising Karekietpad	m3	95,00	V	
230070	Zand verwerken in cunet verbreding kruising Ganzenpad	m3	110,00	V	
230090	Zand verwerken in cunet constructieve verbreding rijbaan	m3	8.076,00	V	
230110	Zand verwerken in cunet constructieve verbreding boven kabels en leidingen	m3	24,00	V	
230130	Zand verwerken in cunet rijbaan Futenweg (uitvullen)	m3	650,00	V	
230150	Zand verwerken in dam	m3	50,00	V	
230170	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	12.432,00	V	
230190	Grond verwerken in bermen vorige fase, d=gem. 0,05 m	m3	1.650,00	V	
230210	Grond verwerken in bermen vorige fase , d=gem. 0,10 m	m3	910,00	V	
230230	Grond verwerken in bermen	m3	10.900,00	V	
230250	Grond verwerken in bermen afstappunten	m3	30,00	V	
230270	Leveren zand voor zandbed.	m3	9.140,00	V	
230290	Leveren grond	m3	1.058,00	V	
24	Grond bewerken				

03 april 2024

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240010	Egaliseren en profileren bermen, vorige fase	are	190,00	V	
240030	Egaliseren en profileren bermen	are	661,00	V	
240050	Verdichten grond bermen, vorige fase	m2	19.000,00	V	
240070	Verdichten grond bermen	m2	66.100,00	V	
240090	Verdichten zand in cunet rijbaan	m3	9.090,00	V	
240110	Verdichten zand in aan te brengen dam	m3	50,00	V	
240130	Grond ontdoen van grof materiaal.	m3	12.410,00	V	
240150	Afvoeren grof materiaal.	ton	930,00	V	
240170	Grond ontgraven t.p.v. boomwortels	m1	75,00	V	
3	Kabels en leidingen				
31	Drainage				
312	Aanbrengen drainage				
312010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	5.260,00	V	
312030	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	455,00	V	
312050	Aanbrengen HDPE taludberschermer 2 aansluitingen	st	29,00	V	
312070	Aanbrengen HDPE taludberschermer 1 aansluitingen	st	21,00	V	
312090	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	13,00	V	
312110	Aanbrengen flespaal	st	50,00	V	
312130	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	EUR		N	
32	Aanbrengen duiker				
320010	Aanbrengen betonnen duiker ø400 mm, beton	m	5,80	V	
4	Veiligheid en verkeersvoorzieningen				
41	Wegbebakening				
411	Verwijderen wegbebakening				
411010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	17,00	V	
411030	Verwijderen straatnaambord	st	10,00	V	
411050	Verwijderen schrikhekken.	st	11,00	V	
411070	Verwijderen schampblokken	st	5,00	V	
411090	Verwijderen diamantkoppaal	st	6,00	V	
411110	Verplaatsen mast (VRI)	st	1,00	V	
411130	Verplaatsen drukpaal (VRI)	st	1,00	V	
411150	Opzoeken lussen in bermdelen	EUR		N	
411170	Verwijderen wegbewijzing (hergebruik)	st	4,00	V	
411190	Verwijderen zoneborden (hergebruik).	st	2,00	V	
412	Aanbrengen wegbebakening				
412010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	21,00	V	
412030	Aanbrengen verkeersborden.	st	26,00	V	
412040	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00	V	
412050	Aanbrengen straatnaamborden, enkelzijdig	st	6,00	V	
412060	Aanbrengen straatnaamborden, dubbel zijdig	st	6,00	V	
412070	Aanbrengen schrikhek	st	6,00	V	
412090	Aanbrengen diamantkoppalen	st	6,00	V	
412110	Aanbrengen detectielus	EUR		N	
412130	Schoonmaken verhardingsoppervlak	EUR		N	
412150	Leveren en aanbrengen van kunststof kabellabels.	EUR		N	
412170	Aanbrengen wegwijzer	st	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412190	Aanbrengen zoneportalen.	st	8,00	V	
412210	Aanbrengen zoneportalen (hergebruik)	st	2,00	V	
42	Markering				
421	Verwijderen markering				
421010	Volledig verwijderen markering (beton)	m2	0,70	V	
421030	Volledig verwijderen markering (asfalt)	m2	4,50	V	
421050	Volledig verwijderen markering.	m2	1,00	V	
421070	Volledig verwijderen markering (asfalt)	m2	4,50	V	
422	Aanbrengen markering				
4220	<u>Aanbrengen lengtemarkering</u>				
422010	Aanbrengen lengtemarkering, ononderbroken (0,10)	m	20,00	V	
422030	Aanbrengen lengtemarkering, onderbroken 1-1 (0,10)	m	12.710,00	V	
422050	Aanbrengen lengtemarkering, onderbroken, 0,50 - 0,50 (0,10)	m	6,00	V	
4221	<u>Aanbrengen dwarsmarkering</u>				
422110	Aanbrengen dwarsmarkering, zone-streep (0,20)	m2	6,40	V	
422130	Aanbrengen dwarsmarkering, zone-streep (0,30)	m2	9,60	V	
4222	<u>Aanbrengen figuratiemarkering van koudplast (100% vulling)</u>				
422210	Aanbrengen overige markering -koudplastisch materiaal- (letters, cijfers en/of symbolen).	m2	12,00	V	
422230	Aanbrengen overige markering -koudplastisch materiaal- (drempelmarkering).	m2	30,00	V	
43	Wegmeubilair				
430010	Aanbrengen fietsaanleunbeugels	st	12,00	V	
430030	Aanbrengen zitelement, type Rino, houten zitting en rugleuning	st	4,00	V	
430050	Aanbrengen zitelement, type Rino, houten zitting	st	4,00	V	
430070	Aanbrengen zitelement, type Rino, hoek	st	4,00	V	
5	Constructie				
51	Aanbrengen leuning				
511	Bewerken bestaande leuning				
511010	Afwerken van de bestaande leuning	EUR		N	
512	Aanbrengen ankers leuningwerk				
512010	Aanbrengen korte lijmanekers in verhard beton.	st	24,00	V	
513	Aanbrengen stalen leuningwerk				
513010	Aanbrengen leuning noordkant	m	4,55	V	
513030	Aanbrengen leuning zuidkant	m	4,55	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513050	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2	0,30	V	
52	Conserveringswerken				
521	Aanbrengen conservering leuningwerk				
521010	Aanbrengen poedercoating op stalen onderdelen.	m2	8,00	V	
6	Groenvoorzieningen en afval- reinigingsdiensten				
61	Groenvoorzieningen				
611	Bermen				
611010	Zaaien bermen, vorige fase	are	190,00	V	
611030	Zaaien bermen	are	334,00	V	
611050	Aanbrengen wortelscherm, HDPE 1 mm	m	1.360,00	V	
612	Boombeschermende maatregelen				
612010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	23,00	V	
7	Werken algemene aard en verkeersmaatregelen				
71	Werken algemene aard				
711	Inzetten werknemers				
711010	Inzetten werknemer grondwerker	uur	40,00	V	
711030	Inzetten werknemer straatmaker	uur	40,00	V	
711050	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	60,00	V	
712	Inzetten materieel				
712010	Inzetten vrachtauto met kraan	uur	40,00	V	
712030	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
712050	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
712070	Inzetten tractor.	uur	40,00	V	
712090	Inzetten tekstwagen.	dag	20,00	V	
712110	Inzetten wegdekreiniger	uur	40,00	V	
72	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
720010	Toepassen vooraankondiging	st	8,00	V	
720030	Toepassen omleidingsroutes	EUR		N	
720050	Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen	EUR		N	
720070	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
720090	Toepassen afzetting(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
74	Algemene voorzieningen				
740010	Inrichten, instandh. en verw. tijdelijk werkdepot.	EUR		N	
740030	Toepassen voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid	EUR		N	
740050	Assisteren bij inzameling bedrijfs- en huisafval	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
75	Informatie				
750010	Informeren omwonenden	EUR		N	
8	Funderingslagen en verhardingen				
81	Funderingslagen				
811	Verwijderen funderingslagen				
811010	Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	6.150,00	V	
812	Aanbrengen funderingslagen				
812010	Afwerken zandbed voor fundering (Futenweg)	m2	7.180,00	V	
812030	Aanbrengen funderingsstabilisatiegrid b= gem 5,30m	m2	7.180,00	V	
812050	Aanbrengen funderingsstabilisatiegrid b= gem 1,20m	m2	7.200,00	V	
812070	Aanbrengen funderingsstabilisatiegrid b= var. 5 - 30 m	m2	360,00	V	
812090	Aanbrengen funderingsstabilisatiegrid b= gem 0,75m	m2	1.550,00	V	
812110	Aanbrengen inlage van kunststof b=2,00m.	m2	140,00	V	
812130	Aanbrengen verbreding menggranulaat, d=0,3m b=1,20m	m2	7.200,00	V	
812150	Aanbrengen verbreding menggranulaat, d=0,3m, b=0,75	m2	1.550,00	V	
812170	Aanbrengen verbreding menggranulaat, d=0,2m	m2	140,00	V	
812190	Aanbrengen verbreding menggranulaat, d=0,30, b=5,30	m2	7.180,00	V	
812210	Aanbrengen verbreding menggranulaat, d=0,30, b= var.	m2	360,00	V	
812230	Uitvullen menggranulaat 0/31,5 d=gem. 0,05 m	ton	2.700,00	V	
812250	Uitvullen menggranulaat 0/31,5 d=gem. 0,07 m	ton	4,00	V	
813	Leverantie funderingslagen				
813010	Leveren menggranulaat 0/31.5	ton	11.553,00	V	
82	Bitumineus gebonden verharding				
821	Voorbereidende werkzaamheden				
821010	Nemen en onderzoeken boorkern in asfalt	st	20,00	V	
821030	Uitvoeren DLC-onderzoek	EUR		N	
822	Verwijderen asfalt				
8221	<u>Freesvak 01</u>				
822110	Frezen teerhoudend asfalt 0-120 mm, d=120 mm	m2	1.530,00	V	
822130	Frezen teervrij asfalt 120-180 mm, d= 60 mm	m2	1.530,00	V	
8222	<u>Freesvak 02</u>				
822210	Frezen teervrij asfalt 0-20 mm, d= 20 mm	m2	2.030,00	V	
822230	Frezen teerhoudend asfalt 20-135 mm, d=115 mm	m2	2.030,00	V	
822250	Frezen teervrij asfalt 135-175 mm, d= 40 mm	m2	2.030,00	V	
8223	<u>Freesvak 03</u>				
822310	Frezen teerhoudend asfalt 0-25 mm, d=25 mm	m2	975,00	V	
822330	Frezen teervrij asfalt 25-90 mm, d= 65 mm	m2	975,00	V	
822350	Frezen teerhoudend asfalt 90-135 mm, d=45 mm	m2	975,00	V	
822370	Frezen teervrij asfalt 135-180 mm, d= 45 mm	m2	975,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8224	<u>Freesvak 04</u>				
822410	Frezen teevrij asfalt 0-30 mm, d= 30 mm	m2	2.340,00	V	
822430	Frezen teerhoudend asfalt 30-100 mm, d=70 mm	m2	2.340,00	V	
822450	Frezen teevrij asfalt 100-135 mm, d= 35 mm	m2	2.340,00	V	
8225	<u>Freesvak 05</u>				
822510	Frezen teevrij asfalt 0-15 mm, d= 15 mm	m2	675,00	V	
822530	Frezen teerhoudend asfalt 15-80 mm, d=65 mm	m2	675,00	V	
822550	Frezen teevrij asfalt 80-125 mm, d= 45 mm	m2	675,00	V	
822570	Frezen teerhoudend asfalt 125-160 mm, d=35 mm	m2	675,00	V	
8226	<u>Freesvak 06</u>				
822610	Frezen teevrij asfalt 0-70 mm, d= 70 mm	m2	2.150,00	V	
822630	Frezen teerhoudend asfalt 70-145 mm, d=75 mm	m2	2.150,00	V	
822650	Frezen teevrij asfalt 145-170 mm, d= 25 mm	m2	2.150,00	V	
8227	<u>Freesvak 07</u>				
822710	Frezen teerhoudend asfalt 0-90 mm, d=90 mm	m2	1.950,00	V	
822730	Frezen teevrij asfalt 90-120 mm, d= 30 mm	m2	1.950,00	V	
8228	<u>Freesvak 08</u>				
822810	Frezen teevrij asfalt 0-120 mm, d= 120 mm	m2	240,00	V	
8229	<u>Freesvak 09</u>				
822910	Frezen teevrij asfalt 0-25 mm, d= 25 mm	m2	1.520,00	V	
822930	Frezen teerhoudend asfalt 25-150 mm, d=125 mm	m2	1.520,00	V	
822950	Frezen teevrij asfalt 150-170 mm, d= 20 mm	m2	1.520,00	V	
8230	<u>Freesvak 10</u>				
823010	Frezen teevrij asfalt 0-30 mm, d= 30 mm	m2	1.415,00	V	
823030	Frezen teerhoudend asfalt 30-75 mm, d=45 mm	m2	1.415,00	V	
823050	Frezen teevrij asfalt 75-110 mm, d= 35 mm	m2	1.415,00	V	
8231	<u>Freesvak 11</u>				
823110	Frezen teevrij asfalt 0-160 mm, d= 160 mm	m2	1.315,00	V	
8232	<u>Freesvak 12</u>				
823210	Frezen teevrij asfalt 0-135 mm, d= 135 mm	m2	2.125,00	V	
823230	Frezen teerhoudend asfalt 135-245 mm, d=110 mm	m2	2.125,00	V	
8233	<u>Freesvak 13</u>				
823310	Frezen teevrij asfalt 0-110 mm, d= 110 mm	m2	2.260,00	V	
823330	Frezen teerhoudend asfalt 110-240 mm, d=130 mm	m2	2.260,00	V	
8234	<u>Freesvak 14</u>				
823410	Frezen teevrij asfalt 0-80 mm, d= 80 mm	m2	2.080,00	V	
823430	Frezen teerhoudend asfalt 80-125 mm, d=45 mm	m2	2.080,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
823450	Frezen teenvrij asfalt 125-215 mm, d= 90 mm	m2	2.080,00	V	
823470	Frezen teerhoudend asfalt 215-265 mm, d=50 mm	m2	2.080,00	V	
8235	<u>Freesvak 15</u>				
823510	Frezen teenvrij asfalt 0-130 mm, d= 130 mm	m2	1.265,00	V	
823530	Frezen teerhoudend asfalt 130-210 mm, d=80 mm	m2	1.265,00	V	
8236	<u>Freesvak 16</u>				
823610	Frezen teenvrij asfalt 0-280 mm, d= 280 mm	m2	190,00	V	
8237	<u>Freesvak 17</u>				
823710	Frezen teerhoudend asfalt 0-25 mm, d=25 mm	m2	2.170,00	V	
823730	Frezen teenvrij asfalt 25-100 mm, d= 75 mm	m2	2.170,00	V	
823750	Frezen teerhoudend asfalt 100-190 mm, d=90 mm	m2	2.170,00	V	
8238	<u>Freesvak 18</u>				
823810	Frezen teenvrij asfalt 0-115 mm, d= 115 mm	m2	120,00	V	
823830	Frezen teerhoudend asfalt 115-165 mm, d=50 mm	m2	120,00	V	
823850	Frezen teenvrij asfalt 165-190 mm, d= 25 mm	m2	120,00	V	
8239	<u>Freesvak 19</u>				
823910	Frezen teenvrij asfalt 0-35 mm, d= 35 mm	m2	10,00	V	
8240	<u>Traject: drempel Vogelweg - Larserpad</u>				
824050	Frezen teenvrij asfalt 85-155 mm, d= 70 mm	m2	110,00	V	
8241	<u>Trap aansluitingen</u>				
824110	Frezen teenvrij asfalt getrapte aansluiting (2 traps, 1,50 m)	m3	7,00	V	
824130	Frezen teenvrij asfalt getrapte aansluiting (2 traps, 1,00 m)	m3	4,20	V	
825	Acceptatiekosten asfalt				
825010	Acceptatiekosten teerhoudend asfalt (vrijkomend freesasfalt)	ton	6.023,00	V	
826	Aanbrengen asfalt				
8261	<u>Rijbaan</u>				
826110	Aanbr. van onderlaag 70 mm AC 22 base, OL-B	ton	5.635,00	V	
826130	Aanbr. van tussenlaag 65 mm AC 22 TL-B	ton	5.095,00	V	
826150	Aanbr. van deklaag 35 mm SMA-11B	ton	2.670,00	V	
8262	<u>Plateaus</u>				
826210	Aanbr. van onderlaag 70 mm AC 22 base, OL-B	ton	184,00	V	
826230	Aanbr. van tussenlaag 65 mm AC 22 TL-B	ton	168,00	V	
826250	Aanbr. van deklaag 35 mm SMA-11B, reflexing white	ton	90,00	V	
8263	<u>Drempel Vogelweg - Larserpad</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
826310	Aanbr. van onderlaag 70 mm AC 22 base, OL-B	ton	20,00	V	
826330	Aanbr. van tussenlaag 65 mm AC 22 TL-B	ton	19,00	V	
826350	Aanbr. van deklaag 35 mm SMA-11B	ton	17,00	V	
8264	Leveren asfalt				
826410	Leveren SMA-NL 11-B	ton	2.687,00	V	
826430	Leveren SMA-NL 11-B (reflexing white)	ton	90,00	V	
826450	Leveren AC 16 TL-B	ton	5.282,00	V	
826470	Leveren AC 22 OL-B	ton	5.839,00	V	
827	Kleeflagen/aansluitingen				
827010	Aanbrengen kleeflaag op bestaande asfaltverharding	m2	220,00	V	
827030	Aanbrengen kleeflaag op nieuwe asfaltverharding	m2	65.800,00	V	
827050	Leveren bitumenemulsie type O	ton	19,83	V	
828	Bewerken asfalt				
828010	Recht maken asfalt t.b.v. bermverharding (teervrij)	m	323,00	V	
828030	Zagen van bitumineuze verharding t.b.v. kunstwerk	m	8,00	V	
83	Betonverharding				
831	Verwijderen betonverharding				
831010	Zagen betonverharding d=200mm.	m	6,00	V	
831030	Opbreken ongewapende betonverharding, d=0,20 m	m2	65,00	V	
831050	Opbreken ongewapende betonverharding, d=0,20 m	m2	45,00	V	
831070	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	592,00	V	
831090	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	10,00	V	
831110	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	76,00	V	
831130	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	42,00	V	
832	Aanbrengen betonverharding				
832010	Aanbrengen verharding van gestort beton dik 200mm	m2	21,00	V	
832030	Aanbrengen betonrand met ingestorte stootbanden	m	290,00	V	
832050	Aanbrengen betonrand met ribbels	m	86,00	V	
832070	Aanbrengen dwarsvoegen (uitzetvoeg)	m	3,00	V	
832090	Aanbrengen dwarsvoegen (krimpvoeg)	m	9,00	V	
833	Leveren beton				
833010	Leveren beton C28/35	m3	40,64	V	
84	Elementen verharding				
841	Verwijderen elementen verharding				
841010	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband	m2	107,00	V	
841030	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband	m2	436,00	V	
841050	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, keperverband	m2	52,00	V	
842	Aanbrengen elementenverharding				
842010	Aanbrengen straatlaag, 30 mm	m2	1.750,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
842030	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	42,00	V	
842050	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	940,00	V	
842070	Aanbrengen betonstraatstenen, keperverband.	m2	110,00	V	
842090	Aanbrengen betonstraatstenen, elleboogverband.	m2	435,00	V	
842110	Aanbrengen verharding van prefab. groenspoorplaten	st	59,00	V	
842130	Aanbrengen verharding van prefab. groenspoorplaten	st	49,00	V	
842150	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	11,00	V	
842170	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	240,00	V	
843	Leverantie elementenverharding				
843010	Leveren bermverbandblokken.	st	132,00	V	
843030	Leveren grasbetontegels..	st	226,00	V	
843050	Leveren groenspoorplaten	st	59,00	V	
843070	Leveren groenspoorplaten	st	49,00	V	
85	Kantopsluitingen				
851	Verwijderen kantopsluitingen				
851010	Opbreken stootbanden.	m	9,00	V	
851030	Opbreken betonbanden, 100 x 200 mm	m	84,00	V	
851050	Opbreken betonbanden, 150 x 200 mm	m	33,00	V	
852	Aanbrengen kantopsluitingen				
852030	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	15,00	V	
852050	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	20,00	V	
852070	Pasmaken van betonbanden.	st	4,00	V	
853	Leverantie kantopsluiting				
853010	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	15,00	V	
853030	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	18,00	V	
853050	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.	st	2,00	V	
853070	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-.	st	4,00	V	
86	Halfverharding				
861	Aanbrengen halfverharding				
861010	Aanbrengen halfverharding	m2	160,00	V	
862	Leverantie halfverharding				
862010	Leveren halfverharding	ton	20,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
910120	Kosten VISI	EUR		N	
910130	Plan van aanpak brandstof	EUR		N	
910140	V&G-coördinatie	EUR		N	
910150	Kwaliteitsborging	EUR		N	
910170	Uitwerken uitzettekening.	EUR		N	
910180	Uitzetten assen en hoofdlijnen.	EUR		N	
910190	Inmeten t.b.v. revisiegegevens	EUR		N	
910200	Kosten opleverdossier (ILS)	EUR		N	
910210	Revisie van detectielussen	EUR		N	
910220	Maken freesplan	EUR		N	
910230	Uitvoeren meetprotocol	EUR		N	
910240	Inventariseren flora en fauna.	EUR		N	
910250	Melden van diverse werkzaamheden bij bevoegd gezag.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V	
950030	Stelpost maatregelen flora en fauna inventarisatie	EUR	2.500,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				