

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestekpost 665010	Is het noodzakelijk om gedurende de gehele uitvoeringsperiode een rijplatenbaan van 600 m lang en 5m breed aanwezig te hebben?	Nee, alleen indien nodig.
2	Bestekpost 665010	Er wordt gesproken over bijlage 11. Deze heeft geen betrekking op een rijplatenbaan. Kunt u de juiste bijlage aangeven?	Zie notabestand.
3	Bestekpost 662060	Kunt u aangeven met hoeveel uur per week omgevingsmanager we rekening dienen te houden?	Rekening houden met 5 uur per week.
4	Bestekpost 640050	Er staat een hoeveelheid levering ter inlichting aangegeven terwijl de materialen vrijkomen uit het werk. Kunt u dit aanpassen?	Zie notabestand.
5	Bestekpost 523080 en 523090	De afmeting en omschrijving van de gewenste betontegels ontbreekt. Tevens is niet duidelijk of deze geleverd dienen te worden of dat deze vrijkomen uit het werk. Kunt u dit aanpassen?	Zie notabestand.
6	Bestekpost 523020	Er staat een hoeveelheid levering ter inlichting aangegeven terwijl de materialen vrijkomen uit het werk. Kunt u dit aanpassen?	Zie notabestand.
7	Bestekpost 522020 t/m 522040, 522060, 522070, 522090 t/m 522110, 541120	Kunt u de eisen van de toplaag wijzigen in "minimaal 75% natuurlijke toeslagmaterialen in de toplaag"?	De eisen blijven gehandhaafd.
8	Bestekpost 512030	Het gevraagde asfaltmengsel is niet leverbaar. In het bestek "Reconstructie Hoogstraat (t.h.v. in de Bende)" stond dit mengsel ook aangegeven waarbij deze is aangepast naar een mengsel welke leverbaar is. Kunt u het mengsel wijzigen in "SMA 11B PmB SBS BSt/RefWhite"?	Mengsel wordt aangepast in het notabestand.
9	Bestekpost 512020	Het gevraagde asfaltmengsel is niet leverbaar. In het bestek "Reconstructie Hoogstraat (t.h.v. in de Bende)" stond dit mengsel ook aangegeven waarbij deze is aangepast naar een mengsel welke leverbaar is. Kunt u het mengsel wijzigen in "TL-B gemodificeerd, type: AC 22 Bind PmB ECO 60%PR BSt"?	Mengsel wordt aangepast in het notabestand.
10	Bestekpost 351010 t/m 351040	Is het toegestaan om ronde betonputten toe te passen i.p.v. vierkante betonputten?	Ja, dit is toegestaan.
11	Aanbesteding sleidraad §4.4	In de genoemde paragraaf wordt gevraagd om te voldoen aan een tweetal kerncompetenties. Hiervoor vraagt u een ingevulde bijlage (1.2.1 en 1.2.2) voor de kerncompetenties die ondertekend dienen te worden door de desbetreffende opdrachtgever. Om de administratieve last voor onze opdrachtgevers te verlagen verzoeken wij u de ondertekening van deze bijlage pas na voorlopige gunning te laten plaatsvinden. Hiervoor kan de tevredenheidsverklaring die getekend is reeds worden bijgevoegd. Kunt u hierop zo spoedig mogelijk antwoorden?	Voorstel is niet akkoord.
12	Post 512020	De dichtstbijzijnde asfaltcentrales/-leveranciers hebben zo'n mengsel niet in hun leveringsprogramma zitten. Mag hier een alternatief voor worden toegepast? Heeft/weet u een alternatief mengsel dat mag worden toegepast?	Zie vraag 9.
13	Post 512030	De dichtstbijzijnde asfaltcentrales/-leveranciers hebben zo'n mengsel niet in hun leveringsprogramma zitten. Mag hier een alternatief voor worden toegepast? Heeft/weet u een alternatief mengsel dat mag worden toegepast?	Zie vraag 8.
14	Post 521070	Mag dit ook met een elektrische lamellenknipper worden uitgevoerd? Zagen geeft veel overlast (m.n. geluid) voor de omgeving en is uitvoeringstechnisch gezien meer arbeidsintensief (veel loopwerk naar zaaglocatie (zaagtafel)). Een elektrische lamellenknipper neem je 'gewoon met het werk mee'.	Nee, de stenen dienen gezaagd te worden.
15	Bestekposten 512020 en 512030	Kunt u ons eventueel aangeven waar wij deze asfaltmengsels moeten halen. AsfaltNu, Asfaltfabriek Besix Roermond en Asfaltfabriek KWS Eindhoven hebben deze mengsels niet.	Zie vraag 8 en 9.
16	BP 361060	De post geeft aan putafdekking DWA-hoofdriool het opschrift RW. graag de tekst corrigeren.	Zie notabestand.
17	BP 352010	kunt u bevestigen dat het zaagwerk t.b.v. de buis de gehele buis betreft?	Dit betreft de bovenkant van de buis tot aan het aan te brengen stroomprofiel over de gehele lengte van de buis binnen de nieuwe put.
18	BP 341030	kunt u de tekst in de post corrigeren? Knevelinlaat 160 vs diameter inlaat 125	Zie notabestand.