

Elementenoverzicht

54611276 • Kerktoren Kapel

Ecrevissenstraat 14
Obbicht

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Kapel Overbroekplein	1,00 stk
-------------	--	-----------------------------	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort Verdeelinrichting

Fabricaat Hager

Type NB

Capaciteit 3L

Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6311	Elektra schakelmat.	Kapel Overbroekplein	1,00 pst

Jaar 1991
Tag
Soort Elektra
Fabricaat NB
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel

Omschrijving

Gebrek	E3GB01	Ontbreken van bevestigingsmiddelen
---------------	--------	------------------------------------

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 0 - n.v.t.

Conditie

Risico/prioriteit

Opmerking Loszittende schakelaar en ontbrekende afdekkap lasdoos



63 Verlichting

6311	Armaturen TL standaard spat-/waterdicht Kapel Overbroekplein	2,00 stk
-------------	---	-----------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort TL armatuur

Fabricaat NB

Type Spatwaterdicht

Capaciteit 1x 35w

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64	Communicatie		
6413	1	Kapel Overbroekplein	1,00 stk

Jaar 2023
Tag
Soort Digitale klok
Fabrikaat Tempus
Type Tempus 3
Capaciteit NB
Koelmiddel



Omschrijving

64	Communicatie		
6413	Aandrijving uurwerk	Kapel Overbroekplein	1,00 stk

Jaar 2023
Tag
Soort Aandrijving uurwerk
Fabrikaat Tempus
Type NB
Capaciteit NB
Koelmiddel



Omschrijving