

Elementenoverzicht

54611107 • Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E

Markt 1

6161 GE Geleen

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2024).

Printdatum: 4-4-2024

31 Buitenwandopeningen

3134	Tourniquet	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
------	------------	----------------------------------	----------

Jaar 2013

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Boom Edam

Type TQAC3481

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

52 Afvoeren

5236	Dompelpomp afvalwater	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
------	-----------------------	----------------------------------	----------

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Unilift KP 150

Capaciteit 11 groepen

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

52	Afvoeren
-----------	-----------------

5236	Dompelpomp afvalwater	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	------------------------------	---	-----------------

Jaar 2014

5 = Slecht

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	K7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

Gebrek	K7EM01	Corrosie
---------------	--------	----------

Ernst	1 - Ernstig
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	5 - Slecht
Risico/prioriteit	Technische vervolgschade - gering effect Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking

53	Water		
5321	Boiler elektrisch 80 liter	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Inventum

Type EDR 80

Capaciteit 80 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K3EM01	Corrosie
--------	--------	----------

Ernst	1 - Ernstig
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	1 - Incidenteel (<2%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking

Gebrek	K3GO01	Uitwendige vervuiling
--------	--------	-----------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	



Opmerking

53	Water		
5321	Boiler elektrisch 80 liter	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk

Jaar 2019

Tag

Soort

Fabricaat Inventum

Type EDR 81

Capaciteit 80 liter

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

53 Water

5350	Wateronthardersysteem	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	------------------------------	---	-----------------

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Econominder

Type Structural

Capaciteit 10 x 44 liter

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K10GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem algemeen (binnenunit)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	13,00 stk

Jaar 2013

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K11GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem algemeen (binnenunit)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2013

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K11GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem algemeen (binnenunit)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat LG

Type Inverter C24AWR

Capaciteit 2.8 kW

Koelmiddel R410A - 1.49 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem algemeen (binnenunit)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	4,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2002

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Toshiba

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem algemeen (buitenunit)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2013

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type ERQ 140 A7V1B

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A - 4 kg



Omschrijving

Gebrek	K11SC03	Uitgedroogde, bros geworden isolatie
---------------	----------------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking



Gebrek	K11EM04	Afbrokkelen van lamel
---------------	---------	-----------------------

Ernst	1 - Ernstig
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

Gebrek	K11GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	3 - Redelijk
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig algemeen (buitenunit)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar	2010
Tag	
Soort	
Fabricaat	Midea
Type	MQUA-18HDN1-CO
Capaciteit	2.4 KW
Koelmiddel	R410A - 1.6 kg

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek K11SC03 Uitgedroogde, bros geworden isolatie

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511 Splitsysteem enkelvoudig algemeen (buitenunit) Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E 1,00 stk

Jaar 2014

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type Inverter

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A - 2.95 kg



Omschrijving

Gebrek	K11SC03	Uitgedroogde, bros geworden isolatie
---------------	---------	--------------------------------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Technische vervolgschade - gering effect

Opmerking

Gebrek	K11GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig algemeen (buitenunit)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2013

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type Inverter

Capaciteit 7.1 kW

Koelmiddel R410A - 2.95 kg



Omschrijving

Gebrek K11GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511 Splitsysteem enkelvoudig algemeen (buitenunit Airco A serverruimte) Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E 1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type WO330/152873-1

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A - 5.1 kg



Omschrijving

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55	Koudeopwrekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig algemeen (buitenunit serverruimte)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type Hyper inverter

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A - 4.85 kg



Omschrijving

55	Koudeopwrekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig algemeen (buitenunit)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat LG

Type Inverter

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A - 4 kg



Omschrijving

Gebrek	K11SC02	Aangetaste deels verwijderde isolatie koudemiddelleiding
---------------	---------	--

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	3 - Regelmatig (10-30%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig < 3 kW (binnenunit)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	6,00 stk

Jaar 2013

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type FXAQ15PAV1

Capaciteit 1.7 - 2.5 KW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K11GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW (buitenunit)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2002

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Toshiba

Type Inverter RAS 4M27S3AV-E

Capaciteit 3.9 kW

Koelmiddel R410A 2.4 kg



Omschrijving

Gebrek	K11SC03	Uitgedroogde, bros geworden isolatie	Isolatie grotendeels verdwenen
---------------	---------	--------------------------------------	--------------------------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Technische vervolgschade - gering effect



Opmerking

Gebrek	K11GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5511	Splitsysteem enkelvoudig 3 - 6 kW (buiteninit)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2016

Tag

Soort

Fabricaat Toshiba

Type RAV-SP804ATP-E

Capaciteit 10.61 kW

Koelmiddel R410A - 2.1 kg

3 = Redelijk



Omschrijving

Gebrek	K11EM04	Afbrokkelen van lamel
---------------	---------	-----------------------

Ernst 1 - Ernstig
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K11GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 2 - Goed
Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5511	Splitsysteem enkelvoudig > 10 kW (buitenunit)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2016

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Toshiba

Type RAV-SP1104AT8-E

Capaciteit 10.61 kW

Koelmiddel R410A - 3.1 kg



Omschrijving

Gebrek K11GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5513 Computair algemeen (Koel 1) **Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E** **1,00 stk**

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A - 5 kg



Omschrijving

Gebrek K11GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5513	Computair algemeen (Koel 2)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	------------------------------------	---	-----------------

Jaar 2013

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A - 2.95 kg



Omschrijving

Gebrek	K11GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55	Koudeopwekking		
5513	Computair algemeen (Koel 3)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2017

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Mitsubishi

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A - 4.85 kg

Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5513	Computair algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2016

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Airedale

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A - 7.6 kg



Omschrijving

Gebrek K11GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

55 Koudeopwekking

5520 Luchtgekoelde condensor algemeen Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E 1,00 stk

Jaar 2016

Tag

Soort

Fabricaat Airdale

Type CR22H-0

Capaciteit NB

Koelmiddel R410A - 2.15 kg

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

55	Koudeopwekking		
5531	Circulatiepomp koudedistributie DN 40 toerenger.	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2004

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type UPS 40 - 120 F

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

55 Koudeopwekking

5531	Expansievat koudedistributie algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flexcon Premium

Capaciteit 12 liter

Koelmiddel



Omschrijving

55 Koudeopwekking

5531	Stelmotor koudedistributie algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2010

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Belimo

Type SM 220

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K16EC01	Beschadiging (scheuren/gaten)
---------------	---------	-------------------------------

Ernst	1 - Ernstig
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	1 - Incidenteel (<2%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking

Gebrek	K16EC01	Beschadiging (scheuren/gaten) (ontbreken knop)
---------------	---------	--

Ernst	1 - Ernstig
Intensiteit	2 - Gevorderd stadium
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	



Opmerking

Gebrek	K16GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5621	Gasketel (atmosferisch) staand HR > 240 kW	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Remeha

Type Gas 220 ACE 300

Capaciteit 2090 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Ketels staan in cascadeopstelling.

Gebrek	K2SW02	Lekkage waterzijdige aansluiting
--------	--------	----------------------------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



56	Warmtedistributie		
5630	Verdeler/verzamelaar CV-installatie alg	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 pst

Jaar 2005

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

56	Warmtedistributie		
5630	Expansievat CV-installatie > 200 liter	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Flamco

Type Flexcon

Capaciteit 300 liter

Koelmiddel



Omschrijving

56 Warmtedistributie

5641	Inregelafsluiter warmtedistributie	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	3,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2005

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K5SW01	Lekkage aan aansluiting leidingverbinding/verbinding appendage
---------------	---------------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking

Gebrek	K5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Inregelafsluiter warmtedistributie	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk

Jaar 2005

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K5EM01	Corrosie
--------	--------	----------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	K5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Biral

Type AX 12- 1

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Biral

Type AX 12- 1

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger.	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2009

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Wilo

Type TOP-S40/7

Capaciteit 50 Hz

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger.	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Wilo

Type RP 30/100r PN10

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7SC03	Verkeerde pompisolatie
---------------	---------------	-------------------------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	K7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 32	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 3 32 - 80 - 180

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 32	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 32-100-180

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7SC03	Loszittende en/of beschadigde pompisolatie
---------------	--------	--

Ernst 2 - Serieus
Intensiteit 1 - Beginstadium
Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	K7GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering
Intensiteit 2 - Gevorderd stadium
Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie 3 - Redelijk
Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 32	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 3 32 - 100 - 180

Capaciteit NB

Koelmiddel

Omschrijving

56 Warmtedistributie

5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 50	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2016

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Grundfos

Type Magna 3 50-60-F240

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641	Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 80	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2020

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Wilo

Type Yonos MAXO 80/0.5 - 12

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K7SC04	Beschadiging (barsten/gaten) in beschermkap (aansluitblok;pompregeling;pomp)
---------------	---------------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking



56	Warmtedistributie		
5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	3,00 stk

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Siemens

Type SQL 33

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 1995

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Landis & Gyr

Type SQL 33

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K16SC03	Beschadiging (barsten/gaten) in beschermkap stelmotor
--------	---------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



56	Warmtedistributie		
5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Siemens

Type SAS 61

Capaciteit 0 - 10 v

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K16GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2016

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Siemens

Type SQK33

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

56	Warmtedistributie		
5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2005

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Siemens

Type SQL 83

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek K16GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56 Warmtedistributie

5641 Stelmotor warmtedistributie algemeen Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E 1,00 stk

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Siemens

Type Listed N 197N

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

56	Warmtedistributie		
5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk

Jaar 1982

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Landis & Gyr

Type SQB61.1

Capaciteit 24 V

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K16SC03	Beschadiging (barsten/gaten) in beschermkap stelmotor
---------------	---------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking



Gebrek	K16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

56	Warmtedistributie		
5641	Stelmotor warmtedistributie algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Sauter

Type AVM234SF132-5

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

56 Warmtedistributie

5641	Stelmotor warmtedistributie DN 25	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Siemens

Type SAL31.03T10

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5721	Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--------------------------------------	---	-----------------

Jaar 1982

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Holland Heating

Type QAV 103

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek K14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5731 Boxventilator algemeen Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E 1,00 stk

Jaar 2003

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Östberg

Type Art no 7900094 Type IRE 250 B

Capaciteit 0.14 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K14GV02 Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5731	Boxventilator algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2008

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Österberg

Type JRE 160 D Auto TP

Capaciteit 0.157 kW

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5741	Luchtgordijn algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	------------------------------	---	-----------------

Jaar 2013

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Boom Edam

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

57 Luchtbehandeling

5741	Airsocks	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	56,00 m1
-------------	-----------------	---	-----------------

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aannanme.

Gebrek K15GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771 Luchtbehandelingskast algemeen Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E 1,00 stk

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type BRC21A52

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek K14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbehandelingskast algemeen (raadszaal)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 1982

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Holland Heating

Type THLZ 355

Capaciteit 5000 m3

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14GB02	Beschadigde of loszittende elektrische invoerleiding
---------------	----------------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking



Gebrek K14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

57	Luchtbehandeling		
5771	Luchtbehandelingskast algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 1982

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Holland Heating

Type THLZ 400 F

Capaciteit 7500 m3

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek K14GV03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

57 Luchtbehandeling

5771	Luchtbeh. installatie bevochtigen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2010

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat MK 5

Type Visual

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K14EM01	Corrosie
---------------	----------------	-----------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect



Opmerking

Gebrek	K14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Cultuur historische waarde - gering effect
Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast lb-installatie	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2004

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17SW01	Brommend relais
---------------	----------------	------------------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Gebruik en bedrijfsproces - gering effect
Technische vervolgschade - gering effect

Opmerking

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

58 Regeling klimaat en sanitair

5820	Centrale regelkast diversen Lift	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2012

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	K17GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 1995

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Weber systemen

Type

Capaciteit 36 groepen

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Laagspanning (hoofd)Verdeelinrichting (HVK)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 1995

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Weber

Type Unipart IP54

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2018

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Häger

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting < 10 groepen (Lift)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 1982

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit 5 groepen

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 19 - 21 groepen LK TV 0.1.C	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Häger

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GB03	Bevestiging leiding ondeugdelijk
---------------	--------	----------------------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	1 - Incidenteel (<2%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	Technische vervolgschade - ernstig effect



Opmerking

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	2 - Goed
Risico/prioriteit	

Opmerking

61	Centrale elektrotechnische voorzieningen		
6151	Verdeelinrichting 22 - 24 groepen LK B1	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar	1998
Tag	
Soort	
Fabricaat	
Type	
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

4 = Matig



Omschrijving

Gebrek	E5GB03	Bevestiging leiding ondeugdelijk
---------------	--------	----------------------------------

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	1 - Incidenteel (<2%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking

Gebrek	E5GB01	Warmteontwikkeling in schakelaars tgv overgangswaerstanden
---------------	--------	--

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen (>=70%)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 22 - 24 groepen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Weber

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GB01	Warmteontwikkeling in schakelaars
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking



Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 28 - 30 groepen LK 01 IE	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 28 - 30 groepen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 1991

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting 28 - 30 groepen LK21C	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2010

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E5GB03	Bevestiging leiding ondeugdelijk
---------------	---------------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect



Opmerking

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting > 30 groepen LK01C	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2009

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Häger

Type

Capaciteit 33 groepen

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E5GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6151	Verdeelinrichting > 30 groepen LK 1.1.C	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2014

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Contax/ Häger

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

63 Verlichting

6311	Elektra schakelmat. Schakelkast verlichting	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 1987

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	293,00 stk
-------------	-------------------------------------	---	-------------------

Jaar 2015

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde.

Gebrek	E7EC01	Beschadiging (scheuren/gaten)
---------------	---------------	--------------------------------------

Ernst 1 - Ernstig

Intensiteit 1 - Beginstadium


Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Beleving & Esthetica - gering effect



Opmerking



Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	--------	----------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Elektra armaturen binnen LED	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	40,00 m1
-------------	-------------------------------------	---	-----------------

Jaar 2015

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde.

63 Verlichting

6311	Armaturen TL	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	328,00 stk
-------------	---------------------	---	-------------------

Jaar 2000

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde.

Gebrek	E7SB01	Loshangende beschermkap of rooster
---------------	---------------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E7GO02	Defecte lampen
---------------	---------------	-----------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63	Verlichting		
6311	Armaturen gloeilamp eenvoudig	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk

Jaar 1982

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6311	Armatuur halogeen inbouwspot	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	116,00 stk
-------------	-------------------------------------	---	-------------------

Jaar 2000

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde.

Gebrek	E7SB01	Ontbrekende beschermkap of rooster
---------------	---------------	---

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit Beleving & Esthetica - gering effect

Opmerking



63 Verlichting

6311	Armatuur monumentaal	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	6,00 stk
-------------	-----------------------------	---	-----------------

Jaar 1982

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6324	Vluchtverlichting armaturen decentraal gev.	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde.

Gebrek	E8GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6354	Noodverlichting armaturen centraal gevoed	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	31,00 stk
-------------	--	---	------------------

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat HBI

Type 4L0606

Capaciteit 230V 50/0HZ 4000K

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E8GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

63 Verlichting

6354	Vluchtverlichting armaturen centraal gevoed	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	34,00 stk
-------------	--	---	------------------

Jaar 2014

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een gemiddelde.

Gebrek	E8GO02	Defecte lampen
---------------	---------------	-----------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E8GB04	Pictogrammen niet langer toegelaten
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 3 - Regelmatig (10-30%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Beleving & Esthetica - gering effect



Opmerking

Gebrek	E8GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

64	Communicatie		
6414	Aanwezigheid-/beletinstallatie (bewegingsmelders)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	63,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E10GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

64	Communicatie		
6414	Aanwezigheid-/beletinstallatie (bewegingsmelders)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Busch-Wächter

Type 250 Master

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E10GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6424	Geluidsinstallatie luidspreker	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	21,00 stk
-------------	---------------------------------------	---	------------------

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Bose

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E13GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6431	CCTV-camera algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	-----------------------------	---	-----------------

Jaar 2018

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat IDIS

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6431	CCTV-camera algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	-----------------------------	---	-----------------

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type HEK30K1Y000B

Capaciteit 40 W

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6431	CCTV-camera algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	-----------------------------	---	-----------------

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Xineron

Type CCD Color camera

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6431	CCTV-camera algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	-----------------------------	---	-----------------

Jaar 2018

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6431	CCTV-camera algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	8,00 stk
-------------	-----------------------------	---	-----------------

Jaar 2018

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E14GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6431	CCTV-camera algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	-----------------------------	---	-----------------

Jaar 2014

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E14GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

64	Communicatie		
6431	CCTV-camera video	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	16,00 stk

Jaar 2018

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Sony

Type IPELA HD

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

64 Communicatie

6431	CCTV-camera dome	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	10,00 stk
-------------	-------------------------	---	------------------

Jaar 2018

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E14GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6510	Brandbeveiliging algemeen (Brandschakelaar)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie doormeldeenheid	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 pst

Jaar 2014

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Bosch

Type DME 128 IP/GPRS

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 pst

Jaar 1998

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Fire Alarm Ancillary Equipment

Type BS EN 54-4

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15SB03	Leidingaanleg wanordelijk
---------------	---------	---------------------------

Ernst	2 - Serieus
Intensiteit	1 - Beginstadium
Omvang	2 - Plaatselijk (2-10%)
Conditie	1 - Uitstekende conditie
Risico/prioriteit	Veiligheid & Gezondheid - gering effect



Opmerking

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst	3 - Gering
Intensiteit	3 - Eindstadium
Omvang	5 - Algemeen ($\geq 70\%$)
Conditie	4 - Matig
Risico/prioriteit	

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie centrale	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk

Jaar	2014
Tag	
Soort	
Fabricaat	Notifier bij Honeywell
Type	IDR 6A
Capaciteit	NB
Koelmiddel	

2 = Goed



Omschrijving

Gebrek E15GV05 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - gering effect

Opmerking

65 Beveiliging

6511 Brandmeldinstallatie rookmelder Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E **114,00 stk**

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E15GV05 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie rookmelder	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Stratos

Type Micra 100

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	E15SB03	Leidingaanleg wanordelijk
--------	---------	---------------------------

Ernst 2 - Serieus

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 2 - Plaatselijk (2-10%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie handmelder	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	13,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Honeywell

Type Notifier

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie nevenindicator	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	42,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6511	Brandmeldinstallatie meldsirene	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	36,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6512	Brandmeldinstallatie kleefmagneet	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6512	Brandmeldinstallatie kleefmagneet	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2001

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Agro B.V.

Type GTV 25

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV07	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6513	Handblusser CO2	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	7,00 stk

Jaar

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Paraat

Type

Capaciteit 5 kg

Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6513	Handblusser algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Jockel

Type

Capaciteit 2 kg

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6513	Handblusser poeder	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	17,00 stk
------	--------------------	----------------------------------	-----------

Jaar

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Paraat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6513	Handblusser poeder	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
------	--------------------	----------------------------------	----------

Jaar

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat Ansul

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Brandblusser is volledig afgeschreven. Laatste controle november 2007

Gebrek E15GV07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking



65 Beveiliging

6513 Handblusser sproeischuim **Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E** **15,00 stk**

Jaar

Tag

Soort

Fabricaat Gloria Paraat

Type schuimblusser

Capaciteit 6 liter

Koelmiddel

1 = Uitstekende conditie



Omschrijving

65 Beveiliging

6513	Brandslanghaspel	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	9,00 stk
-------------	-------------------------	---	-----------------

Jaar 2009

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat Paraat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6513	Luchtk. brandventilatievoorz. brandklep	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 1982

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

65	Beveiliging		
6521	Inbraak-alarminstallatie	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Interlogic

Type ATS 100 A-IP-MM

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

65 Beveiliging

6521	Inbraaksignalering centrale algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	4,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Intergarde

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Veiligheid & Gezondheid - gering effect

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering bewegingsmelder algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	31,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6521	Inbraaksignalering lokale bediening	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Intergarde

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E15GV05	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6522	Toegangscontrole kaartlezers	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	9,00 stk

Jaar 2014

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E16GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65	Beveiliging		
6522	Elektrische deuropeners algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk

Jaar 2008

4 = Matig

Tag

Soort

Fabricaat KABA

Type FDC

Capaciteit 100W

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	E16GV03	Verval meer dan 87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 3 - Eindstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 4 - Matig

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6522	Elektrische deuropeners algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2023

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat ASSA ABloy Entrance Systems

Type ATS 100 A-IP-MM

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6522	Elektrische deuropeners algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2021

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat ASSA ABloy Entrance Systems

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65	Beveiliging		
6522	Elektrische deuropeners algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2013

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Boom Edam

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname

Gebrek	E16GV02	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

65 Beveiliging

6522	Elektrische deuropeners algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2020

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat ASSA ABloy Entrance Systems

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

65 Beveiliging

6522	Elektrische deuropeners algemeen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2018

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Assa Abloy

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek E16GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

65 Beveiliging

6530 Overlast, detectie en alarmering Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E **2,00 stk**

Jaar 2000

1 = Uitstekende conditie

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

66	Transport		
6611	Elektrische lift liftkooi 5 stopplaatsen	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 1979

3 = Redelijk

Tag


Soort

Fabricaat Liftentechniek Technisch Bureau

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Gebrek	T1GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
--------	--------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

66 Transport

6613	Traplift	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	-----------------	---	-----------------

Jaar 2012

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Eurotrapliften B.V.

Type

Capaciteit hefvermogen 225 kg

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	T1GB01	Niet goed ingevoerde of aangesloten leidingen
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 1 - Incidenteel (<2%)

Conditie 1 - Uitstekende conditie

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

66	Transport		
6613	Traplift	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2012

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	T1GO02	Vervuiling
--------	--------	------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect
Beleving & Esthetica - gering effect



Opmerking



Gebrek	T1GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6714	Bediening en signalering, overwerk timer	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	---	---	-----------------

Jaar 2000

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Thissen

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6714	Bediening en signalering (knop om deur te openen)	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2018

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6734	Regelinstallaties klimaat	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk
-------------	----------------------------------	---	-----------------

Jaar 2010

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	---------	---------------------------------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6734	Individuele klimaatregeling	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk
-------------	------------------------------------	---	-----------------

Jaar 2013

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat Daikin

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GV02	Verval meer dan 75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 3 - Redelijk

Risico/prioriteit Toename klachtenonderhoud - gering effect

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6734	Individuele klimaatregeling	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	2,00 stk
-------------	------------------------------------	---	-----------------

Jaar 2018

2 = Goed

Tag


Soort

Fabricaat Toshiba

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6734	Regelinstallaties klimaat	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	----------------------------------	---	-----------------

Jaar 2018

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Ladis & Gyr

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	----------------	--

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

67 Gebouwbeheersvoorzieningen

6734	Regelinstallaties klimaat Lucht debietmeter	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk
-------------	--	---	-----------------

Jaar 2017

2 = Goed

Tag

Soort

Fabricaat Landis & Gyr

Type QAM 22

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	K17GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
---------------	---------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen ($\geq 70\%$)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking

90	Terrein		
9063	Terreinverlichting armaturen div.	Stadhuis Geleen bouwdeel C, D, E	1,00 stk

Jaar 2010

3 = Redelijk

Tag

Soort

Fabricaat

Type

Capaciteit NB

Koelmiddel



Omschrijving

Het bouwjaar is een aanname.

Gebrek	E7GO01	Vervuiling
--------	--------	------------

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 2 - Gevorderd stadium

Omvang 4 - Aanzienlijk (30-70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit



Opmerking

Gebrek	E7GV01	Verval tussen 50%-75% van de levensduur
--------	--------	---

Ernst 3 - Gering

Intensiteit 1 - Beginstadium

Omvang 5 - Algemeen (>=70%)

Conditie 2 - Goed

Risico/prioriteit

Opmerking