

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
BESTEKNR.: 2022-15 'Reconstructie Bram Streeflandweg Renkum'.

datum: 25 juli 2024

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01

Tekeningen
DE ONDERSTAANDE TEKENING WORDT VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE DATUM

tek.nr.	omschrijving	datum
2022-15 13-27	Doorsneden en details Riolering	25-07-2024

02

Peilen en hoofdafmetingen

03

Kwaliteitsborging

04

Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
013320	102301		Communiceren met derden. # TOEVOEGEN TEKST # Uitgangspunt: - één brief per bewoner/belanghebbende in meerdere bezorg momenten verspreiden (afhankelijk van aantal fasen uitvoering)	EUR		N	
013380	102301		Communiceren met derden. # TOEVOEGEN TEKST # Uitgangspunt: - één overlegmoment met alle belanghebben waarin alle uitvoeringsfasen in 1x besproken worden.	EUR		N	
115390	240122		Aanvullen sleuf. # TOEVOEGEN ONDERSTAANDE TEKST # Laden en vervoeren grond volgens post 212230	m3	3.130,00	V	
115570	251199		Afvoeren betonbuis 700-800 mm gereinigd, stort. # WIJZIGEN HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING #	m	186,00	V	
115580	251199		Afvoeren betonput gereinigd, stort. # WIJZIGEN HOEVEELHEID RESULTAATSVERPLICHTING #	st	7,00	V	
1156			<u>Opnemen gashogedruk leiding (drukloos)</u> # AANPASSEN TITEL #				
116160			Post vervangen door onderstaande post.				
116160	721011		Verwijderen hek. Situering: aan de Eekwal volgens tekening. Betreft: tijdelijke uitname hekwerk t.b.v. grond- en rioleringswerkzaamheden.	m	12,00	V	
		4.	Uit een bestrating				
		.9.	Houten afzethek bestaande uit:				
			- Houten palen (staanders), totaal ca. 7 stuks;	st			7,00 I
			- Houten planken, 2-rijen (boven en beneden) op ca. 0,50 m boven maaiveld.	m			24,00 I
			Inclusief prefab poeren voor de staanders.				
		.1.	Inclusief verwijderen staander(s) h.o.h. ca. 2,00 m				
		.1.	Onstane gaten vullen met zand vrijgekomen uit het werk.	m3			0,20 L
		.1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 611120.				
			Materialen tijdens de tijdelijke opslag beschermen tegen beschadigen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			GRONDWERK # TOEVOEGEN ONDERSTAANDE TEKST # Uitgangspunt voor al het grondwerk is veiligheidsklasse Basishygiëne.				
517470	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. # WIJZIGEN BENOEMDE KLEUR IN TITEL # Van: 'grijs; Naar: 'antraciet'	m2	6,40 V		
519230	423503		Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. # WIJZIGEN POSITIE 1 DEFICODE 5 IN DEFICODE 9 # Enkelkerend. Hoogte: 1.250 mm. Voetlengte: 900 mm. Elementlengte: 2.000 mm Kleur: grijs.	m st	12,00 V		6,00 L
611110	722011		Aanbrengen hek. .1. Staander(s) met prefab fundatie h.o.h * m 1,50 # TOEVOEGEN ONDERSTAANDE TEKST # Prefab fundatie: betonpoer 0,30 x 0,30 x 0,30 m.	m st	80,00 V		54,00 L
611120			Post vervangen door onderstaande post.				
611120	722011		Aanbrengen hek. Situering: aan de Eekwal volgens tekening. Betreft: terugplaatsen van uitgenomen hekwerk. 4. In een bestrating van straatbakstenen .9. Houten afzethek bestaande uit: - Houten palen (staanders), totaal ca. 7 stuks; - Houten planken, 2-rijen (boven en beneden) op ca. 0,50 m boven maaiveld. Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 116160. .1. Staander(s) met prefab fundatie h.o.h * m 2,00 Prefab fundatie: betonpoer 0,30 x 0,30 x 0,30 m.	m st m st	12,00 V		7,00 H 24,00 H 7,00 L
611210	722002		Aanbrengen afvalbak. .1. Met prefab fundatie # WIJZIGEN HOEDANIGHEID TER INLICHTING #	st st	2,00 V		2,00 H