

Behoort bij: 2022-15

Reconstructie Bram Streeflandweg

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
010	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
0101	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
010110	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
010120	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
0102	<u>Vooraankondiging</u>				
010210	Plaatsen en verwijderen bebording.	st	11,00	V	
0103	<u>Afzettingen</u>				
010310	Toepassen afzetting(en) enkelbaansweg, fig.1236.	EUR		N	
010340	Toepassen afzetting op fiets-/ voetpaden fig 1103	EUR		N	
0105	<u>Omleidingen</u>				
010510	Toepassen omleidingsroute Bram Streeflandweg.	EUR		N	
010520	Toepassen omleidingsroute fietsverbinding MFC.	EUR		N	
0107	<u>Dynamische verwijzingen</u>				
010710	Toepassen omleidingsroutes voorzieningen.	EUR		N	
010720	Toepassen tijdelijke voorziening (sport)school.	EUR		N	
011	<b>TERREININRICHTING</b>				
0111	<u>Toepassen dranghekken</u>				
011120	Aanbrengen, instandhouden en verw. dranghekken.	m	1.660,00	V	
0112	<u>Depot</u>				
011220	Ter beschikking stellen van depot (kleinschalig).	EUR		N	
011230	Ter beschikking stellen van gronddepot.	EUR		N	
0113	<u>Directie behoeften</u>				
011310	Gebruik van directieverblijf.	st	1,00	N	
011320	Gebruik publicatieborden 'Bordbusters'.	st	2,00	N	
0115	<u>Woningen</u>				
011510	Waarborgen bereikbaarheid woningen en panden.	m	1.660,00	V	
011520	Voorzieningen tbv inzamelpunt huisvuil.	EUR		N	
012	<b>KABELS EN LEIDINGEN</b>				
012010	Graven proefsleuf.	m	64,00	V	
012020	Werkzaamheden met betrekking tot K en L.	EUR		N	
012030	Op hoogte brengen straatpotten.	st	40,00	V	
012040	Veiligheidsmaatregelen werken nabij GHD leiding.	EUR		N	
013	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
0133	<u>Informatievoorziening</u>				
013300	Verzorgen informatiebijeenkomst.	EUR		N	
013310	Communiceren met school en Sjabbens.	EUR		N	
013320	Communiceren met particulieren, brief.	EUR		N	
013330	Communiceren met particulieren, inlooppuur.	EUR		N	
013340	Verzorgen BouwApp.	wk	44,00	V	
013350	Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).	EUR		N	
013360	Toepassen van SROI.	EUR		N	
013370	Verzorgen bouwkundige vooropname.	st	60,00	V	
013380	Communiceren met hulpdiensten	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0134	<u>Werkzaamheden derden</u>				
013410	Coördinatie werkzaamheden derden (groen, borden, lichtmasten).	EUR		N	
014	<b>BESCHERMENDE MAATREGELEN GROEN</b>				
0140	<u>Bescherming flora en fauna</u>				
014010	Quickscan Flora en Fauna.	EUR		N	
0141	<u>Bescherming bomen</u>				
014110	Aanbrengen (bouw)hekken.	st	30,00V		
014120	Toepassen stamommanteling (d < 0,5 m)	st	81,00V		
014130	Toepassen stamommanteling (d > 0,5 m).	st	9,00V		
1	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN</b>				
111	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
1111	<u>Terreinwerkzaamheden</u>				
111120	Frezen werkterrein.	are	12,00V		
112	<b>OPNEMEN GROENVOORZIENINGEN</b>				
1121	<u>Rooien bomen</u>				
112130	Verwijderen bomen (d Ø 0,25 tot Ø 0,50 m), stort.	st	23,00V		
112140	Verwijderen bomen (d Ø 0,50 tot Ø 1,00 m), stort.	st	4,00V		
1122	<u>Verwijderen beplanting</u>				
112210	Verwijderen begroeiing (hoogte tot 1,0 m), stort.	are	12,00V		
113	<b>OPNEMEN VERHARDINGEN</b>				
1131	<u>Opnemen betonstraatstenen, hergebruik</u>				
113110	Opbreken betonstraatstenen kf rood, vervalt (B < 3,0 m).	m2	2.290,00V		
113120	Opbreken betonstraatstenen kf antr., vervalt (B < 1,5 m).	m2	2.020,00V		
113130	Opbreken betonstraatstenen df, hergebruik.	m2	250,00V		
113140	Opbreken betonstraatstenen kf, hergebruik.	m2	210,00V		
113150	Opbreken betonstraatstenen df, hergebruik.	m2	16,00V		
1132	<u>Opnemen betonstraatstenen, stort</u>				
113210	Opbreken betonstraatstenen kf VOP, stort.	m2	30,00V		
113220	Opbreken betonstraatstenen kf drempel stort.	m2	32,00V		
113230	Opbreken betonstraatstenen kf grijs, stort.	m2	630,00V		
113240	Opbreken betonstraatstenen dkf grijs, stort.	m2	145,00V		
113250	Opbreken betonstraatstenen df, stort.	m2	195,00V		
113260	Opbreken betonstraatstenen 120x240 mm, stort.	m2	135,00V		
1133	<u>Opnemen straatbakstenen, hergebruik</u>				
113330	Opbreken straatbakstenen kf, hergebruik.	m2	120,00V		
113340	Opbreken straatbakstenen kf P-vakken, hergebruik.	m2	100,00V		
113380	Opbreken molgoot straatbakstenen, stort (7 streks).	m	7,00V		
1134	<u>Opnemen natuursteen</u>				
113410	Opbreken keien van natuursteen, hergebruik/stort.	m2	43,00V		
1135	<u>Opnemen betontegels</u>				
113510	Opbreken betontegels 45 mm, werf/stort.	m2	2.700,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1137	<u>Opnemen asfaltverhardingen (teerhoudend)</u>				
113710	Zagen verharding.	m	10,00V		
113720	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1,00V		
113730	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	2,50V		
114	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
1141	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
114110	Opbreken trottoirbetonbanden 130/150, stort.	m	1.830,00V		
114120	Opbreken pallsadebanden, stort.	m	45,00V		
1143	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
114310	Opbreken opsluitbanden 60 x 200, stort.	m	1.270,00V		
114320	Opbreken gazon- en opsluitbanden 100 x 200, stort.	m	600,00V		
114330	Opbreken scheidingsbanden 400 x 200 met zuil, stort.	m	15,00V		
1144	<u>Opbreken inritbanden</u>				
114420	Opbreken inritbanden 750 x 500 mm, stort.	m	150,00V		
114430	Opbreken drempel elementen, stort.	st	24,00V		
114440	Opbreken inritbanden 300 x 1.000 mm, stort.	m	80,00V		
114450	Opbreken inritbanden 450 x 1.000 mm, stort.	m	35,00V		
115	<b>OPNEMEN RIOLERING</b>				
1151	<u>Opnemen kolken en kolkafvoerleidingen</u>				
115110	Grond ontgraven t.b.v. opnemen kolkuitleggers.	m	510,00V		
115120	Verwijderen kunststofbuis kolkuitleggers 125/160, stort.	m	470,00V		
115130	Verwijderen kunststofbuis kolkuitleggers 200, stort.	m	40,00V		
115140	Verwijderen kolken, hergebruik.	st	2,00V		
115150	Verwijderen kolken, werf/stort.	st	59,00V		
115190	Aanvullen sleuf kolkuitleggers.	m	510,00V		
1152	<u>Opnemen huisaansluitingen</u>				
115210	Grond ontgraven t.b.v. opnemen huisaansl.	m	420,00V		
115220	Verwijderen gresbuis, stort.	m	70,00V		
115230	Verwijderen kunststof huisaansluitingen, stort.	m	350,00V		
115290	Aanvullen sleuf huisaansluitleidingen.	m	420,00V		
1153	<u>Opnemen hoofdriool</u>				
115310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	3.130,00V		
115320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	870,00V		
115330	Rioolslib vervoeren.	ton	100,00V		
115350	Verwijderen betonbuis 500 tot 800 mm met liner, stort.	m	494,00V		
115360	Verwijderen betonbuis 300-500 mm, stort.	m	190,00V		
115370	Breken kunststof liner.	EUR	N		
115380	Verwijderen put inclusief afdekking, werf/stort	st	26,00V		
115390	Aanvullen sleuf.	m3	3.130,00V		
1154	<u>Veiligheidsmaatregelen asbest sanering</u>				
115400	Verontreinigingsaspecten.	EUR	N		
115410	Opstellen V&G-plan en RI&E.	EUR	N		
115420	Opstellen en bijhouden logboek.	EUR	N		
115440	Toepassen tijdelijke afscherming werkgebied.	EUR	N		
115460	Gebruik decontaminatie-unit.	EUR	N		
115470	Maatregelen t.b.v. saneren asbestcement riool leiding.	EUR	N		
1155	<u>Opnemen hoofdriool, asbest sanering</u>				
115510	Verwijderen betonbuis 700-800 mm met asbest, stort.	m	186,00V		
115520	Verwijderen put inclusief afdekking, stort	st	7,00V		
115530	Rioolbuizen laden op vervoer.	m	186,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115540	Rioolputten laden op vervoer.	m	7,00V		
115550	Rioolverbindingen ontdoen van asbesthoudende kit.	st	386,00V		
115560	Asbest vervoeren naar stort incl. laden (stort).	ton	10,00V		
115570	Afvoeren betonbuis 700-800 mm gereinigd, stort.	m	186,00V		
115580	Afvoeren betonput gereinigd, stort.	st	7,00V		
115590	Vrijgave saneringsterrein.	EUR	N		
1156	<u>Opnemen gashogedruk leiding (drukloos)</u>				
115610	Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper).	m	435,00V		
115620	Verwijderen kunststofbuis.	m	427,00V		
115630	Verwijderen stalen buis.	m	8,00V		
116	<b>OPNEMEN MEUBILAIR</b>				
1161	<u>Opnemen straatmeubilair</u>				
116110	Verwijderen kunststof diamantkoppaal, werf/stort.	st	22,00V		
116120	Verwijderen betonpaal, stort.	st	2,00V		
116130	Verwijderen stalen paal, werf/stort.	st	10,00V		
116140	Verwijderen afvalbak, hergebruik.	st	2,00V		
116150	Verwijderen hek (m)	m	80,00V		
116160	Verwijderen houten hek (m)	m	12,00V		
117	<b>OPNEMEN DIVERSEN</b>				
1172	<u>Opnemen funderingen</u>				
117210	Verwijderen straatlaag.	m2	4.310,00V		
117220	Verwijderen geotextiel, stort.	m2	4.310,00V		
117230	Verwijderen teervrije funderingslaag, excl. stort.	m2	4.500,00V		
117240	Afvoeren en opbrengst teervrije fundering natuursteen.	ton	2.520,00V		
117250	Verwijderen geotextiel, stort.	m2	5.560,00V		
117260	Verwijderen teervrije funderingslaag beton, excl. stort.	m2	500,00V		
117270	Afvoeren en storten teervrije fundering beton.	ton	420,00V		
2	<b>GRONDWERK</b>				
211	<b>GROND EN ZAND ONTGRAVEN</b>				
2111	<u>Grond en zand uit cunetten</u>				
211110	Grond ontgraven uit cunet funderingslagen.	m3	800,00V		
211120	Grond ontgraven uit cunet voetpad.	m3	21,00V		
211130	Grond ontgraven uit cunet keerwand.	m3	45,00V		
2113	<u>Grond en zand uit groenvakken</u>				
211310	Grond ontgraven uit nieuwe groenvakken.	m3	100,00V		
211320	Grond ontgraven uit nieuwe groenvakken, bomen.	m3	150,00V		
211330	Grond ontgraven uit cunet wadi.	m3	35,00V		
212	<b>GROND EN ZAND VERVOEREN</b>				
2122	<u>Vervoeren van en naar depot</u>				
212210	Grond opslaan in depot.	m3	1.335,00V		
212220	Grond vervoeren uit depot.	m3	490,00V		
212230	Grond uit rioolsleuf tijdelijk opslaan.	m3	11.200,00V		
213	<b>AANVULLEN GROND EN ZAND</b>				
2131	<u>Aanvullen van zand in cunetten</u>				
213110	Zand verwerken in cunet rijbaan.	m3	300,00V		
213120	Zand verwerken in cunetaanvullingen.	m3	280,00V		
213130	Bomenzand verwerken in voetpaden.	m3	180,00V		
213190	Aanbrengen straatlaag, brekerzand (70 mm).	m2	5.670,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2133	<b><u>Aanvullen grond in groenvakken</u></b>				
213310	Grond verwerken in bermen en groenvakken.	m3	180,00V		
213320	Grond verwerken in nieuwe groenvakken t.b.v. bomen.	m3	150,00V		
213330	Grond verwerken in groenstroken.	m3	100,00V		
2135	<b><u>Grondbewerkingen</u></b>				
213500	Egaliseren.	are	64,50V		
213510	Afwerken zandbed funderingslagen.	m2	6.878,00V		
213520	Verdichten grond.	m2	1.230,00V		
213530	Profilieren en verdichten zandbed.	m2	2.175,00V		
213540	Profilieren en verdichten zandbed van bomenzand.	m2	300,00V		
214	<b>LEVEREN GROND EN ZAND</b>				
214010	Leveren zand t.b.v. cunetten en sleuven.	m3	680,00V		
214020	Leveren teelaarde t.b.v. groenstroken.	m3	440,00V		
214030	Leveren bomenzand 300.	m3	180,00V		
215	<b>GRONDVERBETERING</b>				
215010	Toepassen grondverbetering cunetten.	m3	500,00V		
215020	Toepassen grondverbetering groenvakken.	m3	100,00V		
219	<b>OVERNAME GROND</b>				
219030	Verzorgen depotinmeting.	EUR		N	
219040	Verzorgen depotbemonstering.	st	4,00V		
219050	Overname zand (AW2000/Altijd Toepasbaar).	m3	350,00V		
219060	Overname zand (Categorie Wonen).	m3	112,00V		
219070	Overname grond (AW2000/Altijd Toepasbaar).	m3	1.100,00V		
219080	Overname grond (Categorie Wonen).	m3	312,00V		
4	<b>RIOLERING</b>				
410	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
4104	<b><u>Tijdelijke en aanvullende voorzieningen</u></b>				
410410	Tijdelijke voorzieningen tbv reiniging&inspectie.	EUR		N	
410420	Tijdelijke voorzieningen tbv aanleg rioolstelsel.	EUR		N	
410430	Opstellen om en overpompplan.	EUR		N	
410440	Verpompen/vervoeren afvalwater.	EUR		N	
410460	Treffen voorzieningen inkalven sleuf enkelzijdig	m	230,00V		
410470	Treffen voorzieningen inkalven sleuf dubbelzijdig	m	260,00V		
410480	Treffen voorzieningen kruisen GHD leiding.	EUR		N	
410490	Aanbrengen, instandhouden, verwijderen bouwhekken	EUR		N	
411	<b>HOOFDRIOLERINGEN</b>				
4110	<b><u>Grondwerk t.b.v. rioolsleuven</u></b>				
411010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf VWA riool.	m3	4.970,00V		
411020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA riool.	m3	3.100,00V		
411030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf HWA riool, talud.	m3	240,00V		
411050	Aanvullen sleuf VWA-riool.	m3	4.970,00V		
411060	Aanvullen sleuf HWA-riool.	m3	3.100,00V		
411070	Aanvullen sleuf HWA-riool, talud.	m3	240,00V		
4111	<b><u>Betonriool</u></b>				
411120	Aanbrengen betonbuis VWA, MS Ø 300 mm.	m	4,80V		
411130	Aanbrengen betonbuis VWA, MS Ø 400 mm.	m	2,40V		
411140	Aanbrengen betonbuis VWA, MS Ø 500 mm.	m	194,00V		
411150	Aanbrengen betonbuis VWA, MS Ø 600 mm.	m	439,00V		
411160	Aanbrengen betonbuis VWA, MS Ø 700 mm.	m	117,00V		
411170	Aanbrengen betonbuis HWA, MS Ø 500 mm.	m	54,00V		
411180	Aanbrengen betonbuis HWA, MS Ø 600 mm.	m	218,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411190	Aanbrengen betonbuis HWA, MS Ø 700 mm.	m	55,00V		
4113	<u>PVC-riool (Bio-circulair)</u>				
411310	Aanbrengen PVC-buis VWA en HWA Ø 200 mm.	m	15,00V		
411320	Aanbrengen PVC-buis HWA Ø 250 mm.	m	90,00V		
411330	Aanbrengen PVC-buis HWA Ø 250 mm (talud).	m	40,00V		
411340	Aanbrengen PVC-buis VWA Ø 315 mm.	m	106,00V		
411350	Aanbrengen PVC-buis HWA Ø 400 mm.	m	183,00V		
412	<b>INSPECTIEPUTTEN</b>				
4121	<u>VWA-putten</u>				
412110	Maken put van prefab beton vk 1000 mm.	st	13,00N		
412120	Maken put van prefab bt vk 1000 (v.v. sparing).	st	10,00N		
412130	Maken put van prefab bt vk 1250 (v.v. sparing).	st	1,00N		
412140	Maken put van prefab bt vk 1500 (v.v. 2 sparingen).	st	1,00N		
4123	<u>HWA-putten</u>				
412310	Maken put van prefab beton vk 800 mm.	st	1,00N		
412320	Maken put van prefab beton vk 1000 mm.	st	4,00N		
412330	Maken put van prefab bt vk 1000 (v.v. muur).	st	1,00N		
412340	Maken kruisput van prefab beton 1500x2000 mm.	st	1,00N		
4124	<u>HWA zakputten</u>				
412410	Maken zakput van beton Ø 1350 mm (laag).	st	3,00N		
412420	Maken zakput van beton Ø 1350 mm (hoog).	st	2,00N		
412430	Maken zakput van beton Ø 2000 mm (laag).	st	2,00N		
412440	Maken zakput van beton vk 1250/1300 mm (tbs/lev.).	st	6,00N		
4125	<u>HWA uitstroomputten</u>				
412510	Maken uitstroomconstructie.	st	1,00N		
4129	<u>Putranden</u>				
412910	Aanbrengen putrand met deksel VWA-stelsel.	st	25,00V		
412920	Aanbrengen putrand met deksel HWA-stelsel.	st	21,00V		
412930	Vervangen putranden.	st	1,00V		
412950	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	3,00V		
413	<b>HUIS- EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN</b>				
4133	<u>Huisaansluitleidingen VWA-stelsel (PVC Bio-circulair)</u>				
413310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	470,00V		
413320	Aanbrengen PVC-buis, roodbruin (Ø 125 mm).	m	470,00V		
413390	Aanvullen sleuf.	m	470,00V		
4135	<u>Kolkaansluitleidingen (PVC Bio-circulair)</u>				
413510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	300,00V		
413530	Aanbrengen PVC-buis, grijs (Ø 160 mm).	m	300,00V		
413590	Aanvullen sleuf.	m	300,00V		
4136	<u>Straat- en trottoirkolken</u>				
413610	Aanbrengen SK van beton/gij comb type STR-3545.	st	90,00V		
413620	Aanbrengen SK van beton/gij comb, hergebruik.	st	2,00V		
415	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN RIOLERING</b>				
4151	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
415120	Aanbrengen mantelbuizen (PE Ø75 mm).	m	200,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4153	<u>Maken van kragen</u>				
415310	Aanbrengen betonkraag (betonbuis Ø 300 mm).	st	2,00V		
415320	Zagen rioolbuis beton Ø 300 mm.	st	4,00V		
415330	Aanbrengen betonkraag (betonbuis Ø 400 mm).	st	1,00V		
415340	Zagen rioolbuis beton Ø 400 mm.	st	2,00V		
415350	Aanbrengen betonkraag (betonbuis Ø 700 mm).	st	2,00V		
415360	Zagen rioolbuis beton Ø 700 mm.	st	4,00V		
415370	Aanbrengen betonkraag (betonbuis Ø 800 mm).	st	2,00V		
415380	Zagen rioolbuis beton Ø 800 mm.	st	4,00V		
4154	<u>Overige aansluitingen</u>				
415410	Maken aansluiting op rioolput, 125 mm.	st	3,00V		
415420	Maken aansluiting op rioolput, 160 mm.	st	2,00V		
415430	Maken aansluiting op rioolput, 200 mm.	st	2,00V		
415440	Maken aansluiting op rioolput, 250 mm.	st	1,00N		
415450	Aanpassen aansluiting op rioolput, 800-700 mm.	st	1,00N		
415460	Aanpassen aansluiting op rioolput, 300-700 mm.	st	1,00N		
415470	Aanpassen aansluiting op rioolput, 500-500 mm.	st	1,00N		
415480	Dichtzetten geprefabriceerde sparing.	st	1,00V		
415490	Dichtmetselen loze aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
4155	<u>Rioolinlaten</u>				
415520	Maken inlaat in betonriool, 125 mm.	st	2,00V		
415530	Maken inlaat in betonriool, 160 mm.	st	15,00V		
415540	Maken inlaat in betonriool, 200 mm.	st	4,00V		
4159	<u>Controle leidingen</u>				
415910	Riolering reinigen onder hoge druk, betonriool.	m	1.085,00V		
415920	Riolering reinigen onder hoge druk, kunststof riool.	m	434,00V		
415940	Uitvoeren visuele inspectie vanuit betonriool	m	1.085,00V		
415960	Uitvoeren visuele inspectie vanuit kunststof riool	m	434,00V		
415970	Uitvoeren video-inspectie inspectieputten.	st	45,00V		
416	<b>HULPSTUKKEN</b>				
4161	<u>PVC hulpstukken 125 mm</u>				
416130	Aanbrengen PVC-hulpstuk (overgang gres - PVC).	st	10,00V		
416140	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45° - Ø125).	st	260,00V		
416160	Aanbrengen PVC-hulpstuk (zettingsmof Ø125).	st	60,00V		
416170	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap Ø125).	st	100,00V		
4162	<u>PVC hulpstukken 160 mm</u>				
416240	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45° - Ø160).	st	650,00V		
416260	Aanbrengen PVC-hulpstuk (zettingsmof Ø160).	st	55,00V		
416270	Aanbrengen PVC-hulpstuk (combikap Ø160).	st	70,00V		
416280	Aanbrengen PVC-hulpstuk (lijmkap Ø160).	st	2,00V		
4163	<u>PVC hulpstukken 200 mm</u>				
416350	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 90° - Ø200).	st	4,00V		
416360	Aanbrengen PVC-hulpstuk (inlaatstuk Ø200).	st	4,00V		
4164	<u>PVC hulpstukken 250 mm</u>				
416420	Aanbrengen PVC-hulpstuk (verloop T-stuk 45° - Ø250).	st	15,00V		
416440	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45° - Ø250).	st	4,00V		
416450	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 15° - Ø250).	st	4,00V		
416470	Aanbrengen PVC-hulpstuk (lijmkap Ø250).	st	4,00V		
4165	<u>Overige PVC hulpstukken</u>				
416530	Aanbrengen PE-hulpstuk erfscheidingsput.	st	64,00V		
416540	Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat - Ø160).	st	20,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
416550	Aanbrengen PVC-hulpstuk (knevelinlaat - Ø125).	st	11,00V		
5	<b>VERHARDINGEN</b>				
510	<b>STEENMENGSLS</b>				
5101	<u>Fundatielagen</u>				
510120	Aanbrengen fundatielaag menggranulaat.	m2	6.450,00V		
510170	Aanbrengen fundatielaag grasbetonstenent (BVB).	m2	410,00V		
510180	Verdichten grond/funderingslaag.	m2	410,00V		
510190	Afwerken funderingslaag Flood Twin.	m2	200,00V		
513	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
5131	<u>Betonstraatsteenverhardingen</u>				
513100	Aanbrengen bss kf VOP, wit en zwart.	m2	14,00V		
513110	Aanbrengen bss kf speciaal verband, wit.	m2	86,00V		
513120	Aanbrengen bss kf elleboogverband, grijs.	m2	50,00V		
513130	Aanbrengen bss kf halfsteensverband, antraciet.	m2	23,00V		
513140	Aanbrengen bss dkf stroomlagen, zijwegen.	m2	155,00V		
513150	Aanbrengen bss kf keperverband, hergebruik.	m2	115,00V		
513160	Aanbrengen bss kf elleboogverband, hergebruik.	m2	35,00V		
513170	Aanbrengen bss df keperverband, antraciet hergebr.	m2	240,00V		
513180	Aanbrengen bss df halfsteensverband, antraciet hergebr.	m2	12,00V		
513190	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	402,00V		
5132	<u>Betonstraatsteenverhardingen, lengtemarkering</u>				
513210	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (0,50-0,50).	m	7,20V		
5133	<u>Straatbaksteenverhardingen hergebruik</u>				
513310	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	229,00V		
513340	Aanbrengen sbs keiformaat, rijbaan.	m2	120,00V		
513350	Aanbrengen sbs keiformaat, omlijsting parkeervakken.	m2	100,00V		
513360	Aanbrengen molgoot sbs df 7 strekken.	m	17,00V		
5134	<u>Straatbaksteenverhardingen nieuw</u>				
513410	Aanbrengen sbs dikformaat, rijbaan.	m2	4.570,00V		
513420	Aanbrengen molgoot sbs df 7 strekken.	m	605,00V		
513430	Aanbrengen sbs dikformaat, omlijsting parkeervakken.	m2	60,00V		
5136	<u>Natuursteenverhardingen</u>				
513610	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	3,00V		
513620	Aanbrengen keien van natuursteen rondom kolk.	m2	1,00V		
513630	Aanbrengen keien van natuursteen in rijbaan.	m2	2,00V		
5139	<u>Plateau- en drempelmarkeringen</u>				
513910	Aanbrengen straatlaag.	m2	40,00V		
513920	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	40,00V		
513930	Leveren betonstraatstenen wit.	st	490,00V		
513940	Leveren betonstraatstenen zwart.	st	780,00V		
513950	Leveren betonstraatstenen grijs.	st	630,00V		
514	<b>TEGELVERHARDINGEN</b>				
5140	<u>Tegelverhardingen</u>				
514010	Aanbrengen betontegels dik 45 mm, antraciet.	m2	2.175,00V		
514020	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, antraciet.	m2	220,00V		
514030	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, halven, antraciet.	m2	80,00V		
514060	Aanbrengen P-vakken van graselementen, grijs.	m2	200,00V		
514090	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5141	<b><u>Bijzondere tegelverhardingen</u></b>				
514110	Aanbrengen P-tegels.	st	31,00V		
514120	Aanbrengen uitstaptegels 300x300x45 mm, antraciet.	m	76,00V		
515	<b>KANTOPSLUITING: TROTTOIRBANDEN</b>				
5151	<b><u>Trottoirbanden 130/150x250 mm, antraciet</u></b>				
515110	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	1.780,00V		
515120	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm.	st	1.660,00V		
515130	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm.	st	147,00V		
515140	Leveren hoekstukken 130/150x250 mm.	st	2,00V		
515150	Leveren inritverloopbanden 130/150x250 mm.	st	57,00V		
515190	Pasmaken van betonbanden.	st	120,00V		
516	<b>KANTOPSLUITING: OPSLUITBANDEN</b>				
5161	<b><u>Opsluitbanden 60x200 mm, grijs</u></b>				
516110	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm, op specie.	m	76,00V		
516120	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm, op zand.	m	1.550,00V		
516130	Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 mm.	st	1.680,00V		
516180	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 mm.	m	50,00V		
516190	Pasmaken van betonbanden 60x200 mm.	st	100,00V		
5162	<b><u>Opsluitbanden 100x200 mm, grijs</u></b>				
516210	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm.	m	300,00V		
516220	Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm.	st	285,00V		
516230	Leveren gebogen opsluitband van beton 100x200 mm.	st	27,00V		
516280	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 mm.	m	20,00V		
516290	Pasmaken van betonbanden 100x200 mm.	st	10,00V		
5163	<b><u>Opsluitbanden 100x400 mm, grijs</u></b>				
516310	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x400 mm.	m	50,00V		
516320	Leveren rechte opsluitband van beton 100x400 mm.	st	54,00V		
516390	Pasmaken van betonbanden 100x400 mm.	st	8,00V		
5165	<b><u>Opsluitbanden 150x250 mm, grijs</u></b>				
516510	Aanbrengen opsluitbanden van beton 150x250 mm.	m	10,00V		
516520	Leveren rechte opsluitband van beton 150x250 mm.	st	2,00V		
516530	Leveren gebogen opsluitband van bt 150 x 250 mm.	st	11,00V		
516590	Pasmaken van betonbanden 120x250 mm.	st	3,00V		
517	<b>KANTOPSLUITING: DIVERSE BANDEN</b>				
5174	<b><u>Inritbanden, antraciet</u></b>				
517420	Aanbrengen inritbanden van beton lg 750 mm.	m	112,00V		
517430	Aanbrengen inritbanden van beton, hoekblok.	st	6,00V		
517440	Aanbrengen inritten van betonstraatstenen.	m	16,00V		
517450	Aanbrengen inritbanden van beton, bochtband.	st	34,00V		
517460	Aanbrengen inritten van betonstraatstenen.	m	95,00V		
517470	Aanbrengen bss kf ellenboogverband , antraciet.	m2	6,40V		
519	<b>DIVERSEN</b>				
5191	<b><u>Particuliere verhardingen</u></b>				
519120	Herstraten sierbestrating particulier.	m	250,00V		
519130	Zand verwerken in cunetaanvullingen.	m3	15,00V		
519140	Profileren en verdichten zandbed (straatwerk).	m2	250,00V		
5192	<b><u>Keerwanden</u></b>				
519210	Aanbrengen stellaag van schraal beton.	m2	13,20V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
519220	Aanbrengen fundatielaag menggranulaat.	m2	18,00V		
519230	Aanbrengen keerwand L1.25 prefab betonelementen.	m	12,00V		
6	<b>DIVERSEN</b>				
611	<b>MEUBILAIR EN BEBORDING</b>				
6111	<u>Meubilair</u>				
611110	Aanbrengen hek.	m	80,00V		
611120	Aanbrengen houten hek.	m	12,00V		
611130	Aanbrengen kunststof diamantkoppaal.	st	7,00V		
6112	<u>Afvalbakken en zitelementen</u>				
611210	Aanbrengen afvalbakken.	st	2,00V		
6116	<u>Bebording</u>				
611650	Aanbrengen paal, Julie accentpaal.	st	4,00V		
611660	Aanbrengen paal, Julie anti-parkeerpaal.	st	4,00V		
622	<b>AANBRENGEN MARKERINGEN VAN WEGENVERF</b>				
6222	<u>Markeringen van wegenvverf, banden</u>				
622210	Aanbrengen wegenvverf op betonbanden, geel.	st	45,00V		
7	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
710	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
7101	<u>Plantklaar maken</u>				
710110	Schonen terrein (handpicking).	uur	24,00V		
710160	Profileren van oppervlakken.	m2	2.450,00V		
711	<b>BOMEN</b>				
7111	<u>Wortelschermen</u>				
711110	Graven en aanvullen sleuf (0,20 m breed).	m	135,00V		
711120	Aanbrengen wortelscherm (staand).	m	135,00V		
711140	Grond ontgraven uit cunet wortelscherm.	m3	180,00V		
711150	Aanbrengen wortelscherm (liggend).	m2	300,00V		
8	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
810	<b>TER BESCHIKKING STELLEN MENS EN MATERIEEL</b>				
8101	<u>Inzetten werknemers</u>				
810120	Inzetten van straatmakers koppel.	uur	60,00V		
810130	Inzetten van grondwerker.	uur	60,00V		
810140	Inzetten van hovenier.	uur	32,00V		
810150	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar	uur	32,00V		
8102	<u>Inzetten materieel</u>				
810210	Inzetten van hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
810220	Inzetten van vrachtauto.	uur	80,00V		
810230	Inzetten van hydraulische mini-graafmachine.	uur	40,00V		
810240	Inzetten tractor met waterwagen.	uur	8,00V		
811	<b>RAPPORTAGE / REVISIE</b>				
811010	Maken voortgangsrevisie van de riolering (week).	EUR	N		
811020	Inmeten, fotograferen en verwerken huisaansluiting	EUR	N		
811030	Maken revisie van de gehele riolering.	EUR	N		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein EUR .	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein EUR .	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost algemeen.	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost toekomstige aansluitingen nieuwbouw.	EUR	60.000,00V		
950030	Stelpost melden K en L.	EUR	2.000,00V		
950050	Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	5.000,00V		
950060	Stelpost omgevingsmanagement	EUR	5.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				