

Bijlage C Protocol berekenen en aantonen (MKI-waarde)

Bij gebruik van biobrandstoffen dient in de MKI-berekening de waarden uit onderstaande tabel te worden gehanteerd

			Totaal		A1-A3 (productie)	A4 (transport)	B (gebruik)
graafmachines	Categorie IIIB	diesel	3.19E-01		8.35E-02	1.74E-03	2.33E-01
		biodiesel	2.81E-01		1.83E-01	1.86E-03	9.56E-02
		HVO	2.32E-01		1.33E-01	1.64E-03	9.65E-02
		GTL	3.01E-01		6.27E-02	1.60E-02	2.22E-01
	Categorie IV	diesel	2.99E-01		8.35E-02	1.74E-03	2.14E-01
		biodiesel	2.60E-01		1.83E-01	1.86E-03	7.52E-02
		HVO	2.13E-01		1.33E-01	1.64E-03	7.83E-02
		GTL	2.83E-01		6.27E-02	1.60E-02	2.04E-01
	Categorie V	diesel	2.99E-01		8.35E-02	1.74E-03	2.13E-01
		biodiesel	2.60E-01		1.83E-01	1.86E-03	7.52E-02
		HVO	2.13E-01		1.33E-01	1.64E-03	7.83E-02
		GTL	2.83E-01		6.27E-02	1.60E-02	2.04E-01
vrachtwagens	Euro 5	diesel	4.15E-01		8.35E-02	1.74E-03	1.74E-03
		biodiesel	3.72E-01		1.83E-01	1.86E-03	1.86E-03
		HVO	3.20E-01		1.33E-01	1.64E-03	1.64E-03
		GTL	3.86E-01		6.27E-02	1.60E-02	1.60E-02
	Euro 6	diesel	3.90E-01		8.35E-02	1.74E-03	1.74E-03
		biodiesel	3.44E-01		1.83E-01	1.86E-03	1.86E-03
		HVO	3.01E-01		1.33E-01	1.64E-03	1.64E-03
		GTL	3.67E-01		6.27E-02	1.60E-02	1.60E-02