

WBU-tabellen 2023 voor natte objecten, areaal IJsselmeergebied.

Houtribsluizen te Lelystad, Houtribsluizen heeft twee kolken en twee bruggen. Beide kolken hebben de zelfde afmetingen. Sluiscomplex wordt volcontinu bediend.

- Ten allen tijde dient 1 kolk beschikbaar te blijven voor het scheepvaartverkeer, met mogelijkheid tot brugbediening.
- Tijdens werkzaamheden aan 1 van de kolken of bruggen mogen de werkzaamheden alleen uitgevoerd worden tussen 20:00 en 06:00 uur.
- Vanaf 1 juni t/m 31 augustus mogen geen geplande werkzaamheden uitgevoerd worden.
- In de meivakantie, de week van Hemelvaart, Pinksterweekend en Herfstvakantie mogen geen geplande werkzaamheden uitgevoerd worden.

Verkeersmanagement:

- Als er aan de Houtribsluizen gewerkt wordt, kan er niet gelijktijdig aan de Naviductsluizen te Enkhuizen gewerkt worden.
- Werkzaamheden aan de bruggen, dienen te alle tijde afgestemd te zijn met de Provincie Flevoland.
- Het complex Houtribsluizen is onderdeel van de corridor Amsterdam-Delfzijl, werkzaamheden op de corridor moeten met elkaar zijn afgestemd.
- ON toetst vooraf bij Centrale Meldpost IJsselmeergebied of er in de periode dat er werkzaamheden gepland worden geen grote evenementen plaats vinden, waarbij het object volledig beschikbaar dient te zijn.

Naviductsluizen te Enkhuizen. Naviductsluizen heeft twee kolken van dezelfde lengte. Sluizencomplex wordt semi continu bediend.

- Ten allen tijde dient 1 kolk beschikbaar te blijven voor het scheepvaartverkeer.
- Tijdens werkzaamheden aan 1 van de kolken mogen de werkzaamheden alleen uitgevoerd worden tussen 18:00 en 24:00 uur.
- Vanaf 1 november t/m 31 maart mag in het weekend 1 kolk gestremd worden.
- Vanaf 1 juni t/m 31 augustus mogen geen geplande werkzaamheden uitgevoerd worden i.v.m. chartervaart.
- In de meivakantie, de week van Hemelvaart, Pinksterweekend en Herfstvakantie mogen geen geplande werkzaamheden uitgevoerd worden.

Verkeersmanagement

- Als er aan de naviductsluizen gewerkt wordt, kan er niet gelijktijdig aan de Houtribsluizen gewerkt worden.
- ON toetst vooraf bij Centrale Meldpost IJsselmeergebied of er in de periode dat er werkzaamheden gepland worden geen grote evenementen plaats vinden, waarbij het object volledig beschikbaar dient te zijn.

Krabbersgatsluis te Enkhuizen. Krabbersgatsluis bestaat uit 1 kolk met een brug.

- De werkzaamheden aan de Krabbersgatsluizen mogen alleen uitgevoerd worden als de twee kolken van de Naviductsluizen volledig beschikbaar zijn.
- Vanaf 1 juni t/m 31 augustus mogen geen geplande werkzaamheden uitgevoerd worden i.v.m. chartervaart. De chartervaart dient gebruik te maken van het Naviduct i.v.m. vastzetten van de brug.
- Vanaf 1 november t/m 28 februari mag in het weekend de Krabbersgatsluis gestremd worden, mits beide kolken van het Naviductsluizen beschikbaar zijn.

Verkeersmanagement:

- Werkzaamheden aan de bruggen, dienen te alle tijde afgestemd te zijn met de Provincie Noord-Holland.

Stevinsluis te Den Oever. Stevinsluis bestaat uit 1 kolk en twee draaibruggen op afstand. Het complex wordt volcontinu bediend.

- De sluis mag gestremd worden tussen 22:00 en 05:00 uur. Advies stremming uit te voeren tijdens de laagwater periode.
- In het stormseizoen moet de stormvloeddeuren ten allen tijde beschikbaar zijn.
- Bij extreem hoog water moet de sluis getrapt kerend weggezet kunnen worden.
- Vanaf 1 juni t/m 31 augustus mogen geen geplande werkzaamheden uitgevoerd worden.
- In de meivakantie, de week van Hemelvaart, Pinksterweekend en Herfstvakantie mogen geen geplande werkzaamheden uitgevoerd worden.

Verkeersmanagement:

- Als er aan de Stevinsluizen gewerkt wordt, mag er niet aan de Lorentzsluizen worden gewerkt.
- ON toetst vooraf bij Centrale Meldpost IJsselmeergebied of er in de periode dat er werkzaamheden gepland worden geen grote evenementen plaats vinden, waarbij het object volledig beschikbaar dient te zijn.

Draaibruggen Den Oever.

- Ten allen tijde 1 brug beschikbaar voor wegverkeer en 1 doorvaart t.b.v. van het scheepvaartverkeer.
- Vanaf 1 juni t/m 31 augustus mogen geen geplande werkzaamheden uitgevoerd worden.
- In de meivakantie, de week van Hemelvaart, Pinksterweekend en Herfstvakantie mogen geen geplande werkzaamheden aan de beide bruggen uitgevoerd worden.

Verkeersmanagement:

- Bij werkzaamheden aan de draaibruggen is er sprake van grote interactie tussen scheepvaart en het wegverkeer. Dit resulteert in langere wachttijden op beide netwerken.
- Bij werkzaamheden aan de draaibruggen dient VWM droog op de hoogte te worden gesteld.
- ON toetst vooraf bij Centrale Meldpost IJsselmeergebied of er in de periode dat er werkzaamheden gepland worden geen grote evenementen plaats vinden, waarbij het object volledig beschikbaar dient te zijn.

Lorentzsluizen te Kornwerderzand. Lorentzsluizen bestaat uit 2 kolken te weten grote [120 x 13m] en kleine kolk [60 x 8.20m] en twee draaibruggen op afstand. Sluiscomplex wordt volcontinu bediend.

- De sluis mag gestremd worden tussen 22:00 en 05:00 uur. Er moet altijd 1 sluis beschikbaar blijven. Advies stremming uit te voeren tijdens de laagwater periode.
- In het stormseizoen moet de stormvloeddeuren ten allen tijde beschikbaar zijn.
- Bij extreem hoog water moet de sluis getrapt kerend weggezet kunnen worden.
- Vanaf 1 juni t/m 31 augustus mogen geen geplande werkzaamheden uitgevoerd worden.
- In de meivakantie, de week van Hemelvaart, Pinksterweekend, Herfstvakantie en Kerstvakantie mogen geen geplande werkzaamheden uitgevoerd worden.

Verkeersmanagement:

- Als er aan de Stevinsluizen gewerkt wordt, mag er niet aan de Lorentzsluizen worden gewerkt.
- ON toetst vooraf bij Centrale Meldpost IJsselmeergebied of er in de periode dat er werkzaamheden gepland worden geen grote evenementen plaats vinden, waarbij het object volledig beschikbaar dient te zijn

Draaibruggen Kornwerderzand.

- Ten allen tijde 1 brug beschikbaar voor passage van het wegverkeer en 1 doorvaart t.b.v. scheepvaartverkeer.
- Vanaf 1 juni t/m 31 augustus mogen geen geplande werkzaamheden uitgevoerd worden.

- In de meivakantie, de week van Hemelvaart, Pinksterweekend, Herfstvakantie en Kerstvakantie mogen geen geplande werkzaamheden aan de beide bruggen uitgevoerd worden.
- ON toetst vooraf bij Centrale Meldpost IJsselmeergebied of er in de periode dat er werkzaamheden gepland worden geen grote evenementen plaats vinden, waarbij het object volledig beschikbaar dient te zijn.

Verkeersmanagement:

- Bij werkzaamheden aan de draaibruggen is er sprake van grote interactie tussen scheepvaart en het wegverkeer. Dit resulteert in langere wachttijden op beide netwerken.
- Bij werkzaamheden aan de draaibruggen dient VWM droog op de hoogte te worden gesteld.

Nijkerkersluis te Nijkerk. Het betreft 1 sluis met een brug.

- Vanaf 1 april t/m 31 oktober alleen geplande werkzaamheden uitvoeren na de reguliere bedieningstijden. van ma t/m vr van 20:00 tot 06:00 uur, za en zo van 19:00 tot 09:00 uur.
- Vanaf 1 november t/m 31 maart alleen geplande werkzaamheden uitvoeren na de reguliere bedieningstijden van ma t/m vr van 19:00 tot 07:00 uur, za en zo van 18:00 tot 09:00 uur.

Verkeersmanagement:

- Werkzaamheden aan de beweegbare brug over de Nijkerkersluis dienen afgestemd te worden met de Provincie Gelderland en de Provincie Flevoland.

Reevesluis te Dronten. Het betreft 1 sluis.

- Vanaf 1 april t/m 31 oktober alleen geplande werkzaamheden uitvoeren na de reguliere bedieningstijden. van ma t/m vr van 20:00 tot 06:00 uur, za en zo van 19:00 tot 09:00 uur.
- Vanaf 1 november t/m 31 maart alleen geplande werkzaamheden uitvoeren na de reguliere bedieningstijden van ma t/m vr van 20:00 tot 06:00 uur, za en zo van 18:00 tot 10:00 uur.

Spuicomplexen van alle objecten.

Werkzaamheden aan het spuicomplex dienen altijd voortijdig afgestemd te worden met een Nautisch adviseur van MN-Noord, VWM en met Erik Pompert, coördinator watermanagement MN-Noord. Geen werkzaamheden tijdens het stormseizoen vanaf 1 oktober t/m 31 maart.

Ketelbrug, brug liggend in de snelweg A-6. Vanaf 1 november t/m 31 maart wordt de Ketelbrug vraag gestuurd bediend.

- Vanaf 1 november t/m 31 maart kunnen geplande werkzaamheden uitgevoerd worden tussen 16:00 en 09:00 uur, inclusief de weekenden.
- Vanaf 1 april t/m 31 oktober kunnen de gehele week geplande werkzaamheden uitgevoerd worden tussen 21:00 en 09:00 uur.

Verkeersmanagement:

- Voor grote projecten aan de Ketelbrug zijn de maanden januari en februari het meest geschikt om de brug volledig te stremmen.

Ramspolbrug, brug liggend in de snelweg N-50. Vanaf 1 november t/m 31 maart wordt de Ramspolbrug vraag gestuurd bediend.

- Vanaf 1 november t/m 31 maart kunnen geplande werkzaamheden uitgevoerd worden tussen 18:00 en 08:00 uur, inclusief de weekenden.
- Vanaf 1 april t/m 31 oktober kunnen de gehele week geplande werkzaamheden uitgevoerd worden tussen 18:30 en 09:00 uur.

Verkeersmanagement:

- Werkzaamheden aan de brug, dienen te alle tijde afgestemd te zijn met de Provincie Flevoland en de Provincie Overijssel i.r.t. de N765.

De Eilandbrug wordt bediend vanaf de Ramspolbrug, maar valt onder beheer van Rijkswaterstaat, regio Oost Nederland-Noord. Bedienaar begint zijn werkdag tijdens de vraag gestuurde bediening altijd vanaf de Reevesluis.

Algemeen

- Jaarlijks wordt WBU vastgesteld;
- Indien er afwijking is tussen de tijden in de WBU en ww.vaarweginformatie.nl dient contact opgenomen te worden met VWM.
- Indien werkzaamheden niet binnen de WBU uitgevoerd kunnen worden of er is risico van uitlopen gelden ook de bepalingen in kader van minder hinder kader nat.