

Programma van eisen 230035GDD

Het programma van eisen maakt deel uit van de aanbestedingsstukken en beschrijft de minimumeisen van de opdracht. Er kan niet worden afgeweken van deze minimumeisen: niet bij inschrijving en niet in de uitvoering, tenzij nieuwe wet- en regelgeving anders gebiedt. Indien een inschrijving hieraan niet blijkt te voldoen volgt uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. Vragen over het programma van eisen worden gesteld via de nota van inlichtingen. Eventuele nota(s) van inlichtingen gaan boven het gestelde in dit document. Door in te schrijven op de aanbesteding garandeert inschrijver deze eisen gelezen en begrepen te hebben, en aan deze eisen te voldoen.

- TVM's voldoen aan wet en regelgeving en richtlijnen;
 - laatste versie van de nadere regels Werk in Uitvoering (WIU), welke vindbaar zijn via <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR354555> en https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Vergunningen/Afsluiten_van_de_op_enbare_weg
 - afmetingen en plaatsing van bebording volgens CROW 96b.
 - de lettertype en letterhoogte op bebording zijn in verhouding met de grootte van het bord en conform CROW 96b.
 - de grootte van zogenaamde Sign Faces zijn aangepast aan de afmetingen van het bord en conform CROW 96b.
 - het bord wordt duidelijk zichtbaar geplaatst waarbij de onderzijde van het bord op 2,20 meter hoogte hangt gemeten loodrecht van onderzijde bord tot het (straat)oppervlak.
 - de tussenruimte van de bebording is conform CROW 96b (en volgens tekening).
- Bebording en plaatsingsmateriaal van TVM's;
 - hebben een geelkleurige achtergrond (folie) met reflectie klasse 3.
 - zijn voorzien van kaderrand en letters in het zwart (volgens tekening).
 - bevatten niet meer dan 4 regels tekst.
 - hebben geen uitstekende of scherpe delen die tot letsel of beschadiging kunnen leiden.
 - in verband met de verkeersveiligheid worden borden zodanig geplaatst dat er geen overhang is over de weg/straat of fietspad. De borden worden met voldoende afstand tot de rand van de weg/straat of fietspad geplaatst zodat deze niet geraakt kunnen worden door (onderdelen van) voertuigen. Indien hierbij noodzakelijk mogen borden gezien vanuit de flespaal of grondpot uit het midden geplaatst worden. moeten geplaatst worden zonder schade te veroorzaken aan de straat of straatmeubilair.

- dienen zodanig degelijk geplaatst en vastgemaakt te worden, dat deze niet zonder de juiste gereedschappen verwijderd kunnen worden en niet om kunnen vallen of losgetrokken kunnen worden, om de kans op letsel of beschadiging te verkleinen.
- TVM's voldoen aan verkeersplan van het evenement;
 - De afmetingen van de borden die in de legenda van het verkeersplan staan aangegeven, worden aangehouden,. Afwijken kan alleen wanneer de Coördinator of Opzichter Bereikbaarheid van de gemeente daartoe akkoord geeft.
- Partij;
 - is op aanvraag binnen 60 minuten ter plaatste bij calamiteiten.
 - verwijdt op aanvraag van opdrachtgever binnen 24 uur afzettingen.
 - verwijdt op aanvraag van opdrachtgever binnen 24 uur omleidingen.
 - heeft bij voorkeur omgevingskennis
 - levert op aanvraag van opdrachtgever of wanneer geëist vanuit veiligheidsregio erkende verkeersregelaars.