



Super hufferproof vaste montage antenne 4G

Puck antenne in de grote vorm vandaar de naam "Super", deze antenne is sabotage werend en daardoor goed te plaatsen in openbare ruimtes waar vernieling voor kan komen. Door een nieuwe interne opbouw is deze versie ook geschikt voor de 4G frequenties.

Deze antenne gaat ook door het leven onder de naam: Dome-, Knop-, Dop-, Puck-, Disk-, Hufferproof-, Sabotagewerend-, Vandalismebestendige antenne.

Antenne heeft 17mm schroefdraad aan de onderzijde waar de kabel doorheen loopt. Dit zorgt voor een uiterst robuuste 1-gats montage.

Eigenschappen:

Kabel (lengte)	3m. RG174
Gain	0-3 dBi (frequentie afhankelijk)
Max Power	20Watt
VSWR	< 3.0 Typical
Impedantie	50 Ω
Montage	Vaste montage te boren gat 17mm
Afmetingen	Diameter 78.8mm, Hoogte 21.3mm totale hoogte 34.5mm
Temperatuur range	-40°C tot 85°C

800MHz LTE Low	868MHz Div.	900MHz GSM/GPRS	1800MHz GSM/GPRS	2100MHz UMTS	2600MHz LTE High
-------------------	----------------	--------------------	---------------------	-----------------	---------------------

LET OP!!!: Om onderscheid te maken tussen de 20-HP08-0725 en de 20-CCLPR08 is deze antenne voorzien van witte bodem, na montage is hier vanaf buiten niets van te zien maar aan de binnenkant van de kast kunt u duidelijk onderscheid maken.