

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:OPDRACHTGEVER
Gemeente RucphenPROJECT
Reconstructie Noorderstraat SprundelNUMMER
G380 - 001

Mede naar aanleiding van de verstrekte inlichtingen wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

WIJZIGINGEN OPDRACHTGEVER
Door de opdrachtgever zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in het bestek:

Post voor het inzaaien van witte klaver is toegevoegd.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
De schriftelijke vragen zijn separaat beantwoord.BESTEK
DEEL 1 ALGEMEEN
Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de nota weergegeven:
Paragraaf 5 TijdsbepalingDEEL 2.1 ALGEMENE GEGEVENS
Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de nota weergegeven:
Paragraaf 1 Tekeningen
Paragraaf 3 Kwaliteitsborging
Paragraaf 4 Bijlagen
Paragraaf 6 Bereikbaarheid en faseringDEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING
Onderstaande bestekspostnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de Nota weergegeven:
578030, 622030, 622040, 622050 en 820060Onderstaande bestekspostnr(s). zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de Nota weergegeven:
672060DEEL 3 BEPALINGEN
Onderstaande bepaling(en) zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de Nota weergegeven:
01 11 01 Lid 01TEKENINGEN
Bij deze Nota van Inlichtingen zijn de volgende (gewijzigde) tekeningen bijgevoegd:

01	Opruimwerkzaamheden - Blad 01	07-03-2024	E	1 : 200
02	Opruimwerkzaamheden - Blad 02	07-03-2024	E	1 : 200
03	Ondergrondse situatie - Blad 01	07-03-2024	E	1 : 200
04	Ondergrondse situatie - Blad 02	07-03-2024	E	1 : 200
05	Ondergrondse situatie - Blad 03	07-03-2024	E	1 : 200
06	Bovengrondse situatie - Blad 01	07-03-2024	E	1 : 200
07	Bovengrondse situatie - Blad 02	07-03-2024	E	1 : 200

08	Groenplan - Blad 01	07-03-2024	E	1 : 200
09	Groenplan - Blad 02	07-03-2024	E	1 : 200
10	Profielen en details	07-03-2024	E	1 : 50

BIJLAGEN

Bij deze Nota van Inlichtingen zijn de volgende (gewijzigde) bijlagen bijgevoegd:

- 13 V&G-plan (ontwerpfase)
- 14 Evenementenkalender 2024
- 15 Bestek in .rsx-formaat.
- 16 Polis CARverzekering Rucphen 2024- 0137878

Namens de opdrachtgever, 7 maart 2024

PAR**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

De werkzaamheden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden conform het door de aannemer op te stellen faseringsplan.

1. Start werkzaamheden op 1 mei 2024.
2. Het werk opleveren voor of uiterlijk op 1 maart 2025.
3. Nazorg en onderhoud groenvoorzieningen opleveren 2 jaar na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
4. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V 2012 bedraagt €500,-- per kalenderdag, onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct of indirect geleden schade voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde korting overschrijdt. Wijzigingen in de datum van aanvang en oplevering geven de aannemer geen recht op verrekening of vergoeding, noch op bestekswijzigingen.
5. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn**07 Kwaliteitsborging****08 Voertaal**

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tek.nr.	Omschrijving	Datum	Versie	Schaal
01	Opruimwerkzaamheden - Blad 01	07-03-2024	E	1 : 200
02	Opruimwerkzaamheden - Blad 02	07-03-2024	E	1 : 200
03	Ondergrondse situatie - Blad 01	07-03-2024	E	1 : 200
04	Ondergrondse situatie - Blad 02	07-03-2024	E	1 : 200
05	Ondergrondse situatie - Blad 03	07-03-2024	E	1 : 200
06	Bovengrondse situatie - Blad 01	07-03-2024	E	1 : 200
07	Bovengrondse situatie - Blad 02	07-03-2024	E	1 : 200
08	Groenplan - Blad 01	07-03-2024	E	1 : 200
09	Groenplan - Blad 02	07-03-2024	E	1 : 200
10	Profielen en details	07-03-2024	E	1 : 50

02 Peilen en hoofdafmetingen**03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de onderstaande stoppunten, bijwoonpunten en registratiepunten.

Stoppunten:

- s1. Controle van de verdichting / profilering van de funderingslagen;
- s2. Keuring plantmateriaal bij leveren op het werk;
- s3. Na uitzetten lichtmasten.

De aannemer dient het tijdstip van het stoppunt minimaal 48 uur van te voren aan de directie te melden.

Bijwoonpunten:

- b1. Uitzetten van de zaaglijnen;
- b2. Uitzetten van de verhardingen.

De aannemer dient het tijdstip van het bijwoonpunt minimaal 48 uur van te voren aan de directie te melden.

Registratiepunten:

- r1. Grondstromen;
- r2. Verdichtingsgraad verwerken grond in sleuf en cunet;
- r3. Verdichtingsgraad verwerken funderingslagen;
- r4. Verwerkte asfalhoeveelheden;
- r5. Afgevoerde asfalhoeveelheden.

Bij afwijkingen tussen het bestek en het programma van eisen Gemeente Rucphen, gaat het bestek te allen tijde voor op het programma van eisen.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
(deze zijn onderdeel van het rsx-bestand)

- Inschrijvingsbiljet (Standaard 2020 - 01.01.02 lid 01);
- Inschrijvingsstaat (Standaard 2020 - 01.01.02 lid 02).

De volgende bijlagen behoren tevens tot het bestek:
(deze zijn separaat bijgevoegd)

- 01 Archeologisch onderzoek;
- 02 Bodem- en asfaltonderzoek;
- 03 Graafrichtlijnen rondom kabels en leidingen;
- 04 Handboek bomen 2022;
- 05 Peilbuizen Noorderstraat;
- 06 Plantlijst;
- 07 Productblad BSI Bomengranulaat Grauwerke;
- 08 Programma van Eisen Gemeente Rucphen;
- 09 Referentiefoto zwerfkeien;
- 10 Verlichtingsplan;
- 11 Proefsleuven;
- 12 Layout bouwboard;
- 13 V&G-plan (ontwerpfase);
- 14 Evenementenkalender 2024;
- 15 Bestek in .rsx-formaat;
- 16 Polis CARverzekering Rucphen 2024- 0137878.

06 Bereikbaarheid en fasering

De aannemer dient een faseringsplan op te stellen, zie deel 2.2 bestekspostnr(s). 820020. De aannemer dient het faseringsplan ter goedkeuring in te dienen bij de directie UAV. Na goedkeuring dient er door de aannemer een bijpassend verkeersmaatregelplan uitgewerkt te worden volgens bestekspostnr(s). 820080. Dit plan dient tevens ter goedkeuring te worden ingediend bij de directie UAV.

De werkzaamheden dienen zo kort mogelijk te duren en met minimale overlast voor de omgeving en het verkeer.

Voetgangers dienen tijdens de werkzaamheden altijd doorgang te kunnen vinden.

Voor de fasering en het treffen van verkeersmaatregelen dienen onderstaande randvoorwaarden te worden gehanteerd:

1. Bouwverkeer via de Vosdonkseweg, bouwverkeer via de kern van Sprundel is niet toegestaan;
2. Werkzaamheden dienen gefaseerd te worden uitgevoerd;
3. Een werkvak binnen elke fase mag maximaal 150 m bedragen en mag maximaal voor 75 meter beperkt toegankelijk zijn voor motorvoertuigen;
4. De volgende straten worden slechts langs één zijde ontsloten en dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor gemotoriseerd verkeer:
 - Noorderstraat
 - Odiliastraat
 - Noorderstede
 - Hilsondisstraat
 - Benedictastraat
 - Sint Janstraat
 - Rucphensebaan
5. Er mogen geen twee kruisingen en/of wegaansluitingen gelijktijdig zijn afgesloten;
6. Er mag pas gestart worden met de volgende fase als de voorgaande fase is afgerond en goedgekeurd door de directie;

7. Woningen en bedrijven, e.d. dienen bereikbaar te blijven voor bewoners, bezoekers, etc;
8. Steenhouwerij van Peer, Noorderstraat 65 dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor vrachtwagens. Aannemer dient vooraf in samenspraak afspraken te maken met Steenhouwerij van Peer over de bereikbaarheid. Het e.e.a. i.o.m. de directie.

Gerealiseerde fases worden in gebruik genomen volgens §10 lid 3 van de U.A.V. 2012. Na het gereed komen van alle werkvakken vindt er een oplevering plaats van het gehele werk.

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 11 Verband met andere werken****01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Werkzaamheden van nutspartijen:
 - Verwijderen / overzetten / verleggen waterleiding / aansluitingen over gehele tracé (Brabant Water)
 - Verwijderen / overzetten / verleggen Gasleiding / aansluitingen over gehele tracé (Enexis)
 - Verwijderen / overzetten / verleggen Laagspannings- en Middenspanningskabel / aansluitingen over gehele tracé (Enexis)
 - Onderhoudswerkzaamheden door eigen onderhoudsdienst incl. afvalinzameling;
 - Cultuurtechnische (onderhouds)werkzaamheden;
 - Normale bedrijfsactiviteiten van aanliggende bedrijven, winkels etc.
 - Bereikbaar houden van Steenhouwerij van Peer en Groepspraktijk Tandartsen gemeente Rucphen