

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:OPDRACHTGEVER
Gemeente RucphenPROJECT
Reconstructie Noorderstraat SprundelNUMMER
G380 - 001

Mede naar aanleiding van de verstrekte inlichtingen wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

WIJZIGINGEN OPDRACHTGEVER
Door de opdrachtgever zijn geen wijzigingen doorgevoerd in het bestek:SCHRIFTELIJKE VRAGEN
De schriftelijke vragen zijn separaat beantwoord.

BESTEK

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING
Onderstaande bestekspostnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de 2e Nota weergegeven:
784020

Namens de opdrachtgever, 25 maart 2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
784020	340199		Aanbrengen buispaal.	st	6,00	V	
			Situatie: t.p.v. lichtmasten op of nabij hoge druk				
			gasleiding t.h.v. huisnr. 74, 65, 45, 37, 21 en 2.				
			Betreft: leveren en aanbrengen buispaal				
			Stalen buispaal t.b.v. aanbrengen lichtmast op of nabij	st			6,00 L
			hoge druk gasleiding, ter bescherming van hoge druk				
			gasleiding				
			Wanddikte ca. 10 mm				
			Doorsnede Ø 200 mm				
			Gemiddelde lengte buispalen: ca. 1,65 m				
			De lengte van deze buispalen moet uitkomen tot 0,20 m				
			voorbij onderkant gasleiding en op maaiveld afgewerkt				
			worden				
			De grondkabel aan de onderzijde, dan wel middels een				
			te boren gat aan de zijkant van de buispaal op de juiste				
			hoogte invoeren		m3		0,28 L
			Inclusief vullen met brekerzand				
							