

Algemene informatie

Aanbesteding: Reconstructie Noorderstraat te Sprundel
Aanbestedende Dienst: Gemeente Rucphen
Referentie: SIW008757

Toelichting:

Deze Nota van Inlichtingen, behorende bij de Nationaal openbare aanbestedingsprocedure 'Reconstructie Noorderstraat te Sprundel' van gemeente Rucphen met kenmerk SIW008757 bevat de vragen die aanvullend zijn gesteld door de houders van de aanbestedingsdocumenten, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Deze Nota van Inlichtingen inclusief bijlagen is onlosmakelijk verbonden met en maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. In geval van tegenstrijdigheden tussen de leidraad inclusief bijlagen, en deze Nota van Inlichtingen inclusief bijlagen, prevaleert de Nota van Inlichtingen inclusief bijlagen.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 24
Onderwerp: Put en Medina buis

Vraag:

Zie de opmerking van De leverancier Martens Beton Oosterhout,
- put P096R staat niet op de tekening en is daarom niet aangeboden,
- Buis Medina Ø900 wordt ook als Ø800 Medina Forte ivm sterkte van Medina Ø900, deze voldoen niet aan de druk op de buis met de verkeersbelasting voor dit werk,
- Buis Medina Ø600 wordt ook als Forte aangeboden ivm verkeersbelasting,
Hoe met het bovenstaande om te gaan?

Antwoord:

Put P096R tekstblokje was van de tekening gevallen. Betreft de put in de Sint Janstraat. Is op de nieuwe tekening wel zichtbaar.
De voorgeschreven buis medina 900mm ter plaatse van de rijbaan is gewijzigd naar de medina forte 800mm.

Percelen: P1 Reconstructie Noorderstraat te Sprundel
Beantwoord op: 3 apr. 2024
Label: Uitvoering

Ref.nr. 25
Onderwerp: Medina buis

Vraag:

Wij hebben van de leverancier Martens beton te horen gekregen dat hun

geen Medina 900 kunnen leveren ivm de sterkteklassen.

Door de geringe dekking voldoet deze buis niet aan de verkeersbelasting voor dit werk, en staan hun niet achter de kwaliteit daarom geeft Martens Beton aan om als alternatief de Medina Forte rond 800 hiervoor te gebruiken.

Andere leveranciers zijn er helaas niet die een beton 900 infiltrerend kunnen leveren.

Onze vraag hoe hier mee om te gaan in deze calculatie?

Antwoord:

De voorgeschreven buis medina 900mm ter plaatse van de rijbaan is gewijzigd naar de medina forte 800mm.

Percelen:	P1 Reconstructie Noorderstraat te Sprundel
Beantwoord op:	3 apr. 2024
Label:	Uitvoering