

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:OPDRACHTGEVER
Gemeente RucphenPROJECT
Reconstructie Noorderstraat SprundelNUMMER
G380 - 001

Mede naar aanleiding van de verstrekte inlichtingen wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

WIJZIGINGEN OPDRACHTGEVER
Door de opdrachtgever zijn geen wijzigingen doorgevoerd in het bestek:SCHRIFTELIJKE VRAGEN
De schriftelijke vragen zijn separaat beantwoord.**BESTEK****DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING**
Onderstaande bestekspostnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de 3e Nota weergegeven:
331210, 331220, 331310, 331330, 398010 en 398050**TEKENINGEN**

Bij deze Nota van Inlichtingen zijn de volgende (gewijzigde) tekeningen bijgevoegd

03	Ondergrondse situatie - Blad 01	03-04-2024	F	1:200
04	Ondergrondse situatie - Blad 02	03-04-2024	F	1:200
10	Profielen en details	03-04-2024	F	1:50

Namens de opdrachtgever, 3 april 2024

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331210	252102		Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	76,80	V	
			Situering: t.h.v. rotonde Noorderstraat - Vosdonkseweg				
			Betreft: leveren en aanbrengen betonbuizen HWA				
			IT-hoofdruiol				
			Inclusief paszagen				
			Grondwerk volgens bestekspost 261				
		2.	Rond profiel, ongewapend	st			32,00 L
			Buiswand waterdoorlatend, bestaande uit				
			open-structuur beton				
			Minimale waterdoorlatendheid buis: 10m1/dag				
331220	252102		Minimale waterdoorlatendheid buis: 10m1/dag				
			Frabrikant: Martens Medina of gelijkwaardig				
		. 2.2. .	Nominale middellijn 900 mm				
		 2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		 2	Type buisverbinding: rolverbinding				
			D.m.v. van bijbehorende rubberring				
			Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND	m	664,80	V	
			Situering: binnen gehele werk				
			Betreft: leveren en aanbrengen betonbuizen HWA				
			IT-hoofdruiol				
331220	252102		Inclusief paszagen				
			Grondwerk volgens bestekspost 261				
		2.	Rond profiel, ongewapend	st			172,00 L
			Buiswand waterdoorlatend, bestaande uit				
			open-structuur beton				
			Minimale waterdoorlatendheid buis: 10m1/dag				
			Frabrikant: Martens Medina Forte of gelijkwaardig				
		. 2. . . .	Rond profiel met inlaat, ongewapend	st			105,00 L
			Diameter inlaat 125 mm				
			Buiswand waterdoorlatend, bestaande uit				
331310	252199		open-structuur beton				
			Minimale waterdoorlatendheid buis: 10m1/dag				
			Frabrikant: Martens Medina Forte of gelijkwaardig				
		. 2.1. .	Nominale middellijn 800 mm				
		 2.	Standaardlengte buis 2,40 m				
		 2	Type buisverbinding: rolverbinding				
			D.m.v. van bijbehorende rubberring				
			Aanbrengen pasbuis.	st	3,00	V	
			Situering: binnen gehele werk				
			Betreft: leveren en aanbrengen pasbuizen bij put				
331310	252199		Grondwerk volgens bestekspost 261				
			Rond profiel, ongewapend IT-riool				
			Pasbuis spie-spie	st			3,00 L
			Nominale middellijn 900 mm				
			Fabrieksstandaardlengte buis				
			Gerekend is met een lengte van 1,00 m				
			Type buisverbinding: rolverbinding				
			D.m.v. van bijbehorende rubberring				
			Aanbrengen pasbuis.	st	14,00	V	
			Situering: binnen gehele werk				
331330	252199		Betreft: leveren en aanbrengen pasbuizen bij put				
			Grondwerk volgens bestekspost 261				
			Rond profiel, ongewapend IT-riool				
			Pasbuis spie-spie	st			14,00 L
			Nominale middellijn 800 mm				
			Fabrieksstandaardlengte buis				
			Gerekend is met een lengte van 1,00 m				
			Type buisverbinding: rolverbinding				
			D.m.v. van bijbehorende rubberring				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
398010	257501	.	.	.	.	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: binnen gehele werk Betreft: reiniging riool voorafgaand aan inspectie Grootste putafstand: 82 m 9. Aard te reinigen oppervlak: beton en kunststof Profielafmeting(en): diameter 400 - 900 mm - Ø 900 mm (ca. 75 m) - Ø 800 mm (ca. 830 m) - Ø 600 mm (ca. 140 m) - Ø 400 mm (ca. 15 m) .1. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10% .1. Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting	m	1.060,00	V
398050	257103	.	.	.	.	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: binnen gehele werk Betreft: visuele inspectie riolering Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: 82 m 2. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool .7. Materiaal riool: beton en kunststof .1. Rond riool, profielafmetingen: 400 - 900 mm - Ø 900 mm (ca. 75 m) - Ø 800 mm (ca. 830 m) - Ø 600 mm (ca. 140 m) - Ø 400 mm (ca. 15 m) .1. Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren .2. Opnamen aanleveren op digitale gegevensdrager. Informatiedragers worden eigendom van de opdrachtgever. .9 Uitvoeren visuele inspectie in .ribx formaat. Foto's + videobeelden in .mpg en jpeg aanleveren. Rapportage en werktekeningen aanleveren in pdf. Tevens de werktekeningen van de inspecteur analoog in 1-voud en digitaal in PDF-formaat aanleveren. De rapportage dient te voldoen aan de eisen zoals omschreven in artikel 25.43 van deel 3 van dit bestek.	m	1.060,00	V