



RENNOOI GEVEL

- Eteritit Equitone Tectiva gepoldekseld blind bevestigd
- geglazuurde steenstrips, verfijnd op achterplaat
- aanzicht aluminium kozijn
- aanzicht opbouw lucht aan- en afvoer

RENNOOI DOORSNEDE

- gevelbeplating
- kalkzandsteen
- ihwg beton
- prefab beton
- staalprofielen
- metal stud wand
- beplating
- isolatie
- binnendeur
- gietvloer
- peilmaat

wdbo 30 minuten

- P = 0 = 20 mm + hoogste NAP
- Maaiveld ter plaatse van toegangsdeuren = P - 20 mm
- Terrein zit op ca. 1275+ NAP en 1350+ NAP
- Hoofd draagconstructie 30 min WBDO
- Oost gevel schoolzijde 30 min WBDO
- Bezettingsgraad: 60 personen
- Scheidingswanden tussen verblijfsruimtes uitvoeren conform NEN 5077
- Elektrische installaties uitvoeren conform NEN 1010
- Vochtwering binnen volgens NEN 2778
- Ventilatie conform NEN 1087
- Geluid conform NEN 5077 en ISO 24
- Constructie volgens tekeningen en berekeningen constructeur
- Epc-berekening, Rc-waarden en installaties volgens documenten installatieadviseur

PROJECT
Gymzaal Hillesluis

OPDRACHTGEVER
Gemeente Rotterdam

TEKENING
Gevels
Doorsneden

TEKENINGNR
KE39-5-12 / 13

SCHAAL
1:100

FORMAAT
A1

FASE
Technisch Ontwerp

DATUM
0 22-04-2014

STATUS
DEFINITIEF

OMSCHRIJVING

A
B
C
D
E
F

KONING ELLIS
Sinds 2009

Parooltoeren, 6e etage
1091 GL Amsterdam

www.koningellis.nl
tel. 020 4650047