


- Belasting per klimtouw is 3000N (inclusief dynamische- en stooffactoren) maximale zwaihoek 45 graden.
- Belasting per ringstel is 5000N (inclusief dynamische- en stooffactoren) maximale zwaihoek 45 graden.
- Belasting per elektrische plafondunit is 5000N (inclusief dynamische- en stooffactoren) maximale zwaihoek 45 graden.
- Alle HE-profielen S355.
- Houten stijlen binnenspouwblad:
58x156 C18 hoh 600 (tpv metselwerk hoh 400)
- Stalen staanders tbv leuning/borstwering:
50x50x4 koudgevoormd hoh 1200
- (*) = K180x100x6 + plaat aan onderzijde met verticale schotjes f.b.v. metselwerk-opvang. Torsie-vaste verbinding aan uiteinden.
- Befonkwaliteit C 30/37 

Opmerkingen kanaalplaatvloer verdieping:

- Kanaalplaten voorzien van sleufsprongen ;
- Kanaalplaten voorzien van deuelsprongen ;
- Druklaagwapening ;
- Brandwerendheid kanaalplaten ;

DEFINITIEF

				G
				F
				E
				D
				C
				B
				A
"Stramenen aangepast; profielen op naam gezet"; details toegevoegd en bij schrijven aangepast	CWS	TP	2016-05-14	A

work	Gymzaal Hillesluis Rofierdam	schaai	As indicated
onderdeel	Plattegronden	formaat	A0
		datum	2014-04-22
architect	Koning Ellis Amsterdam	getekend	Joost Smorenburg
		proj.leider	Thijs Pierik
		geaccr.	TP
		werk	

13-073

B-002