



Behoort bij bestek nr. 1-012-14

Slaghekstraat  
Nieuwbouw gymzaal

Rotterdam, 14 mei 2014

## 2<sup>e</sup> Nota van inlichtingen

- Met
- vragen-/antwoordenlijst d.d. 14-5-2014.
  - Nieuw voorblad bestek 1-012-14 (getekend).
  - rapport verkennend bodemonderzoek d.d. 20-12-2013.
  - Tekening KE39-5-20 details V1, V2, V3, Vi1, Vi5, Vi7 d.d. 12-05-2014.
  - Tekening KE39-5-30 fragment kleedruimten dd. 12-05-2014.
  - Tekening B 001, palenplan wijz. A d.d. 14-05-2014.
  - Tekening B 002, plattegronden wijz. A d.d. 14-05-2014.
  - Tekening B 011, principe details beganegrond d.d. 14-05-2014.
  - Tekening B 012, principe details verdieping d.d. 14-05-2014.
  - Tekening B 021, doorsneden wijz. A d.d. 14-05-2014.
  - Constructieberekening 002 d.d. 14 mei 2014.
  - Terrein hoogtemeting d.d. 14-05-2014.
  - Gewijzigd inschrijfbiljet. (Versie A, 2<sup>e</sup> NvI)
- Ter informatie:
- Tekening 3074LA02B Inrichtingstekening van Janssen-Fritsen d.d. 18-04-2014;
  - 21 Maatschetsen van Janssen-Fritsen.

In aansluiting op besteknr. 1-012-14 en 1<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen d.d. 1 mei 2014 betreffende:

De nieuwbouw van een gymzaal aan de Slaghekstraat in de gemeente Rotterdam

berichten wij u het volgende:

### Betreffende het bestek:

#### 1. 05.00.24

Abusievelijk is in rubriek 01 de volgende bepaling opgenomen:

*"voor het plaatsen van keten en loodsen en het opslaan van materialen en materieel wordt het op de situatietekening aangegeven werkterrein de aannemer kosteloos ter beschikking gesteld;"*

Deze bepaling komt te vervallen. De aannemer dient contact op te nemen met de gemeentewerf en de eventueel van toepassing zijnde kosten te voldoen.

#### 2. 00.05.10/91 WERKTEKENINGEN EN BEREKENINGEN

De volgende alinea komt te vervallen:

*"Door of namens de opdrachtgever zullen behoudens de bij het bestek behorende tekeningen geen verdere tekeningen en berekeningen worden vervaardigd. Het behoort tot de verplichting van de aannemer alle voor de uitvoering van het werk benodigde overige tekeningen (werktekeningen, detailtekeningen, werkplaatstekeningen, matenplannen enz.) en berekeningen te vervaardigen en deze ter goedkeuring bij de directie in te dienen."*

En wordt vervangen door:

*"Het behoort tot de verplichting van de aannemer de voor de uitvoering van het werk benodigde tekeningen (werktekeningen, detailtekeningen, werkplaatstekeningen, enz.) en detailberekeningen te vervaardigen en deze ter goedkeuring bij de directie in te dienen."*

3. **21.00.70/91 HOEVEELHEID WAPENING**

Voor "geschatte hoeveelheden"

te lezen:

"verrekenbare hoeveelheden".

4. **21.00.70/91 HOEVEELHEID WAPENING**

De verrekenbare hoeveelheid wapening in de druklagen komt te vervallen. De wapening zoals op de constructietekening aangegeven dient te worden aangehouden.

5. **Bestekpost 21.71.10-b:**

.01 VLOEREN, BINNEN

De in artikel 21.50.20-a genoemde vloeren binnen 6 uur na het storten van het beton mechanisch spanen.

*Wijzigen in:*

.01 VLOEREN, BINNEN

De druklaag van de gehele beganegrond en de gehele 1e verdiepingsvloer; deze druklagen binnen 6 uur na het storten van het beton mechanisch spanen.

6. **Bestekpost 21.83.10-b, KUNSTSTOF/RUBBER PROFIEL is vervallen.**

7. **Bestekpost 22.32.11-a, METSELWERK MET MORTEL, KALKZANDSTEEN METSELSTEEN is vervallen.**

8. **Toevoegen: bestekpost 25.33.12-a,**

**25.33.12-a GEPROFILEERDE STAALPLAAT**

**0. GEPROFILEERDE STALEN DAKPLAAT (NEN-EN 14782-06)**

Fabrikaat: SAB of gelijkwaardig

Type 158R/750

**4. RUWBOUW STELWERK METAALCONSTRUCTIE**

Toleranties (mm): Toleranties (mm): volgens de richtlijn "Toleranties voor staalconstructies t.b.v. bouwkundige aspecten in de sterkte, stijfheid en stabiliteit" (SG 1984)

In het werk te maken verbindingen: d.m.v. bouten, schroeven of lassen volgens tekening. De stalen dakplaten dienen als kipsteun te worden uitgevoerd conform de RMBS 2000.

Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten afslijpen.

**5. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN**

Door de aannemer te vervaardigen tekening.

Van de staalconstructies conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase. (Besteksdokument CAE)

**6. STATISCHE BEREKENING**

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:

Van de staalconstructies conform Projectkwaliteitsplan Constructies Uitvoeringsfase. (Besteksdokument CAE)

.01 *PLAT DAK*

Stalen dakbeplating.

9. **Speeltoestel buitenruimte**

Door derden zal t.p.v. de buitengevel aan het Vredesplein een buiten basketballring inclusief achterplaat worden aangebracht tegen de gemetselde gevel. De aannemer dient hiervoor voorzieningen in/achter de gevel aan te brengen in de vorm van een achterconstructie (hulpstaal o.i.d.) en een waterdichte aansluiting. De exacte hoogte en positie wordt tijdens de uitvoering bepaald.

**10. Hemelwaterafvoer en binnenriolering algemeen**

*De aanleg van de hemelwaterafvoer en binnenriolering tot 1 meter buiten de gevel vervalt.  
De aannemer dient de gehele hemelwaterafvoer en binnenriolering aan te leggen, inclusief de aansluiting op het gemeentelijk stelsel, dat is gelegen onder de Slaghekstraat aan de zijde van de school.*

**Betreffende de bijlagen:**

1. *Het inschrijfbiljet is aangepast. Deze wordt als bijlage bij deze nota meegestuurd.*

Hoogachtend,  
DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN STADSONTWIKKELING  
(voor deze)

i.o.

Ing. B. Oosterom  
Hoofd afdeling Aanbestedingszaken