
Behoort bij: BJ2604-01

Afkoppelen en reconstructie Maastrichterlaan

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
01	Informatie vóór aanvang werk				
010010	Toepassen informatiebebording.	EUR		N	
02	Verkeers- en faseringsplan				
020010	Maken verkeers- en faseringsplan incl. tekeningen.	EUR		N	
03	Afzettingen				
030010	Aanbrengen van afzettingen op enkelbaansweg.	EUR		N	
030020	Instandhouden afzettingen.	EUR		N	
030030	Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
04	Omleidingsroutes				
040010	Aanbrengen omleidingsroutes.	EUR		N	
040020	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
040030	Verwijderen omleidingsroutes.	EUR		N	
05	Inspecteren verkeersmaatregelen				
050010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
06	Tekstborden				
060010	Aanbrengen tijdelijke teksbebording incl. palen.	st	25,00V		
1	Opbrekwerkzaamheden				
11	Vorbereidende werkzaamheden				
110010	Schonen terrein.	EUR		N	
12	Verwijderen verhardingen				
121	Opbreken asfaltverhardingen				
1211	<u>Zagen</u>				
121110	Zagen asfalt, d<100 mm.	m	18,00V		
121120	Zagen asfalt, 100<d<150mm.	m	17,00V		
121130	Zagen asfalt, 150<d<200mm.	m	7,00V		
121140	Zagen asfalt, 200<d<250mm.	m	23,00V		
121150	Zagen asfalt t.b.v. gescheiden opbreken asfalt.	m	107,00V		
1212	<u>Opbreken teervrije asfaltverharding</u>				
121210	Opbreken teervrije asfaltverharding, 0,07<d<0,11m.	m2	1.465,00V		
121220	Opbreken teervrije asfaltverharding, 0,11<d<0,16m.	m2	545,00V		
121230	Opbreken teervrije asfaltverharding, 0,16<d<0,22m.	m2	1.710,00V		
121240	Vervoeren teervrije opbrek-asfalt.	ton	1.280,00V		
1213	<u>Opbreken teerhoudende asfaltverharding</u>				
121310	Opbreken teerhoudend asfaltverharding, d<0,07m.	m2	1.455,00V		
121320	Opbreken teerhoudend asfaltverharding, 0,07<d<0,11m.	m2	330,00V		
121330	Opbreken teerhoudend asfaltverharding, 0,11<d<0,16m.	m2	375,00V		
121340	Opbreken teerhoudend asfaltverharding, 0,16<d<0,22m.	m2	180,00V		
121350	Opbreken teerh. asfaltverharding, 0,16<d<0,22m, <1,5m.	m2	70,00V		
121360	Vervoeren teerhoudend opbrek-asfalt.	ton	567,00V		
1214	<u>Frezen teerhoudende asfaltverharding</u>				
121410	Frezen teerhoudend asfalt, d=130mm.	m2	675,00V		
121420	Frezen teerhoudend asfalt, d=135mm.	m2	335,00V		
121430	Frezen teerhoudend asfalt, d=60mm.	m2	30,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121440	Vervoeren teerhoudend freesasfalt.	ton	340,00V		
122	Opbreken elementenverhardingen				
122010	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat, <1,5m.	m2	105,00V		
122020	Opbreken betonstraatstenen.	m2	655,00V		
122030	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00V		
122040	Opbreken betonstraatstenen.	m2	160,00V		
122050	Opbreken straatbakstenen.	m2	330,00V		
122060	Opbreken betontegels, 300x300x45mm.	m2	1.130,00V		
122070	Opbreken betontegels, geleidelijn- en noppentegels	m2	4,00V		
123	Opbreken kantlagen en molgoten				
123010	Opbreken kantlaag, bss, kf, 2 streks	m	420,00V		
123020	Opbreken molgoot, sbs, df, 7 streks	m	70,00V		
123030	Opbreken kantlaag van goottegels.	m	1.680,00V		
123040	Opbreken kantlaag van natuurstenen keien.	m	120,00V		
124	Opbreken betonbanden				
124010	Opbreken trottoirbanden 180/200x250mm.	m	1.450,00V		
124020	Opbreken trottoirbanden 115/225x240mm.	m	175,00V		
124030	Opbreken opsluitbanden 60x200mm.	m	250,00V		
124040	Opbreken inritbanden 650x200x300mm.	m	15,00V		
125	Verwijderen funderingslagen				
1250	<u>Maastrichterlaan rijbaan</u>				
125010	Verwijderen funderingslaag rijbaan grind Industrie.	m2	1.000,00V		
125020	Verwijderen funderingslaag rijbaan grind NT>Industrie.	m2	300,00V		
125030	Verwijderen funderingslaag rijbaan grind AT.	m2	1.000,00V		
1251	<u>Maastrichterlaan (zijstraat)</u>				
125110	Verwijderen funderingslaag rijbaan zand Industrie.	m2	150,00V		
1252	<u>Sportlaan</u>				
125210	Verwijderen funderingslaag rijbaan grind Industrie.	m2	2.000,00V		
125220	Verwijderen funderingslaag rijbaan grind Industrie.	m2	1.200,00V		
1253	<u>Papenweg</u>				
125310	Verwijderen funderingslaag rijbaan grind Industrie.	m2	200,00V		
125330	Verwijderen funderingslaag rijbaan grind NT>I.	m2	180,00V		
1254	<u>Patronaatstraat</u>				
125410	Verwijderen funderingslaag rijbaan grind NT>I.	m2	150,00V		
125420	Verwijderen funderingslaag rijbaan grind AT.	m2	30,00V		
1255	<u>Fietspad Maastrichterlaan (zuid)</u>				
125510	Verwijderen funderingslaag fietspad puin NT>industrie.	m2	50,00V		
125520	Verwijderen funderingslaag fietspad grind Industrie.	m2	50,00V		
125530	Verwijderen funderingslaag fietspad grind Industrie	m2	40,00V		
1256	<u>Pletsstraat</u>				
125610	Verwijderen funderingslaag rijbaan grind AT.	m2	250,00V		
125620	Verwijderen funderingslaag rijbaan baksteen. AT.	m2	250,00V		
1257	<u>Inritten</u>				
125710	Verwijderen funderingslaag inrit puin/betonhoudend Ind.	m2	100,00V		
1258	<u>Gedeeltelijk verwijderen fundering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125810	Verwijderen funderingslaag rijbaan grind Industrie.	m2	3.000,00V		
1259	<u>Vervoeren funderingsmateriaal</u>				
125910	Vervoeren funderingsmateriaal grind AT.	ton	1.180,00V		
125920	Vervoeren funderingsmateriaal grind Industrie.	ton	3.934,00V		
125930	Vervoeren funderingsmateriaal grind NT>industrie.	ton	300,00V		
125940	Vervoeren funderingsmateriaal grind NT>I.	ton	166,00V		
125950	Vervoeren funderingsmateriaal puin NT>industrie.	ton	14,00V		
125960	Vervoeren funderingsmateriaal baksteen. AT.	ton	125,00V		
13	Verwijderen en vullen riolering				
131	Reinigen op te breken riool				
131010	Riolering reinigen, ø300mm, beton.	m	5,00V		
131020	Riolering reinigen, ø400mm, beton.	m	60,00V		
131030	Riolering reinigen, ø500mm, beton.	m	10,00V		
131040	Riolering reinigen, ø1000mm, beton.	m	45,00V		
131050	Rioolput reinigen.	st	1,00V		
131060	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	2,00V		
132	Verwijderen riolering				
1321	<u>Verwijderen rioolbuizen</u>				
132100	Verwijderen betonbuis ø300mm.	m	5,00V		
132110	Verwijderen betonbuis ø400mm.	m	60,00V		
132120	Verwijderen betonbuis ø500mm.	m	10,00V		
132140	Verwijderen betonbuis ø1000mm.	m	45,00V		
133	Verwijderen putranden & putten				
133010	Verwijderen putrand met deksel.	st	30,00V		
133020	Verwijderen put.	st	1,00V		
134	Verwijderen kolken en kolkaansluitingen				
134010	Reinigen kolken.	st	60,00V		
134020	Rioolslib vervoeren.	ton	1,50V		
134030	Verwijderen kolk.	st	60,00V		
134040	Verwijderen kunststofbuis, kolkaansluiting, Ø125 mm.	m	300,00V		
135	Verwijderen huisaansluitingen				
135010	Verwijd. kunststofbuis, VWA-huisaansluiting, Ø125 mm.	m	120,00V		
136	Vullen riolering				
136010	Riolering reinigen ø300mm, beton.	m	55,00V		
136020	Rioolput reinigen.	st	2,00V		
136030	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	0,50V		
136040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	55,00V		
136050	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00V		
136060	Vullen buitenwerking gesteld riool, ø300mm.	m	55,00V		
14	Verwijderen bebording en markering				
141	Verwijderen bebording				
141010	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	30,00V		
141020	Verwijderen verkeers- en onderborden.	st	60,00V		
141030	Verwijderen verkeerszuil BB22-D02-RO.	st	2,00V		
141040	Verwijderen schrikhek BB16-1.	st	1,00V		
141050	Verwijderen verkeerszuil fluor/zwart - L02-F	st	4,00V		
142	Verwijderen markering				
142010	Volledig verwijderen markering.	m2	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142020	Volledig verwijderen markering.	m2	5,00V		
142030	Verwijderen katteogen.	st	24,00V		
15	Verwijderen inrichtingselementen				
150010	Verwijderen afvalbak.	st	2,00V		
150020	Verwijderen VAP-paal.	st	4,00V		
150030	Verwijderen zitbank.	st	1,00V		
150040	Verwijderen reclame - en informatiezuil.	st	1,00V		
16	Verwijderen groenvoorzieningen				
160010	Verwijderen stobben.	st	2,00V		
160020	Maaien grasveld.	are	40,00V		
160030	Verwijderen graslaag.	are	40,00V		
160040	Verwijderen lijnhaag.	m	75,00V		
160050	Verwijderen blokhaag.	are	5,00V		
160060	Verwijderen sierplantsoen.	are	2,00V		
2	Grondwerk				
21	Grondwerk hoofdriool				
211	Sleuf ontgraven				
2110	<u>Sleuf onder verharding</u>				
211010	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh., AT.	m3	1.650,00V		
211020	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh, Ind.	m3	2.450,00V		
211030	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder verh, Won.	m3	250,00V		
211040	Treffen voorzieningen inkalven sleuf, hoofdriool.	m	1.000,00V		
2111	<u>Sleuf onder groen</u>				
211110	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder groen, AT.	m3	350,00V		
211120	Grond ontgraven, sleuf hoofdriool, onder groen, Ind.	m3	50,00V		
211130	Grond ontgraven, grindsleuven, onder groen, AT.	m3	244,00V		
212	Sleuf aanvullen				
2120	<u>Sleuf onder verharding</u>				
212010	Aanvullen sleuf hoofdriool, onder verharding, Zva.	m3	4.000,00V		
2121	<u>Sleuf onder groen</u>				
212110	Aanvullen sleuf hoofdriool, onder groen, Zva.	m3	210,00V		
212120	Aanvullen sleuf hoofdriool, onder groen, uitk. grond	m3	160,00V		
212130	Aanvullen grindsleuven, grind 16/32 mm.	m3	224,00V		
212140	Aanvullen toplaag grindsleuven, bodemfilter.	m3	20,00V		
212150	Aanbrengen filterweefsel GEOLON® FW180	m2	500,00V		
22	Grondwerk huis en kolkaansluitingen				
221	Sleuf ontgraven				
2210	<u>Sleuf onder verharding</u>				
221010	Grond ontgr., sleuf huis- en kolkaansl., onder verh., Ind.	m3	580,00V		
2211	<u>Sleuf onder groen</u>				
221110	Grond ontgr., sleuf huis- en kolkaansl., onder groen., Ind.	m3	580,00V		
222	Sleuf aanvullen				
2220	<u>Sleuf onder verharding</u>				
222010	Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl. onder verh., Zva.	m3	580,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2221	<u>Sleuf onder groen</u>				
222110	Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl., onder groen, Zva.	m3	350,00V		
222120	Aanvullen sleuf huis- en kolkaansl., onder groen, uitk. gr.	m3	230,00V		
23	Grondwerk cunet				
231	Cunet ontgraven				
231010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,5m, Ind.	m3	75,00V		
231020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan h=0,1m tot 0,50m, Ind.	m3	150,00V		
231030	Grond ontgraven uit cunet fietspad h=0,35m, Ind.	m3	30,00V		
231040	Grond ontgraven uit cunet trottoirs h=0,25m, Ind.	m3	50,00V		
231050	Grond ontgraven uit cunet parkeerstrook h=0,2m, Ind.	m3	200,00V		
24	Grondwerk watergang				
241	Watergang ontgraven				
241010	Grond ontgraven uit watergang, wadi/bermverlaging, Ind.	m3	800,00V		
25	Grondwerk bermen				
251	Bermen aanvullen				
251010	Grond verwerken in bermen, h=0,30m	m3	300,00V		
26	Grond vervoeren				
260	Naar inrichting				
2601	<u>Altijd toepasbaar</u>				
260110	Grond vervoeren, leem, Altijd toepasbaar	m3	1.473,00V		
260120	Grond vervoeren, zand, Altijd toepasbaar	m3	421,00V		
260130	Grond vervoeren, klei, Altijd toepasbaar	m3	210,00V		
2602	<u>Industrie</u>				
260210	Grond vervoeren, leem, Industrie	m3	3.671,00V		
260220	Grond vervoeren, zand, Industrie	m3	496,00V		
260230	Grond vervoeren, klei, Industrie	m3	248,00V		
2603	<u>Wonen</u>				
260310	Grond vervoeren, leem, Wonen	m3	175,00V		
260320	Grond vervoeren, zand, Wonen	m3	50,00V		
260330	Grond vervoeren, klei, Wonen	m3	25,00V		
28	Bijkomende werkzaamheden grondwerk				
281	Tijdelijke voorzieningen				
281010	Toepassen ondersteuningsconstructie hoofdriool.	st	5,00V		
281020	Toepassen ondersteuningsconstructie K&L	st	50,00V		
282	Proefsleuven				
282010	Graven proefsleuf.	m	50,00V		
283	Bemaling				
2831	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
283100	Opstellen bemalingsadvies.	EUR		N	
283110	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
283120	Opstellen monitoringsplan.	EUR		N	
2832	<u>Bronbemaling</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
283210	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
283220	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
283230	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
283240	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt, zandvang.	EUR		N	
283250	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
283260	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR		N	
2834	<u>Monitoring</u>				
283410	Aanbrengen peilbuizen.	st	1,00V		
283420	Verwijderen peilbuizen.	st	1,00V		
283430	Verrichten van metingen uit grondwater.	EUR		N	
3	Riolering				
31	Hoofdrinol				
311	HWA hoofdrinol van beton rond profiel				
3111	<u>ø300mm</u>				
311110	Aanbr. betonbuis Ø300 mm, M-S.	m	43,20V		
311120	Aanbr. betonbuis Ø300mm, passtuk M-S, l=1,00m	m	1,00V		
311130	Aanbr. betonbuis Ø300mm, passtuk S-S, l=1,80m	m	1,80V		
311140	Pasmaken betonbuis, Ø300mm.	st	1,00V		
3112	<u>ø500mm</u>				
311210	Aanbr. betonbuis Ø500 mm, M-S.	m	88,80V		
311220	Aanbr. betonbuis Ø500mm, passtuk M-S, l=1,00m	m	4,00V		
311230	Aanbr. betonbuis Ø500mm, passtuk S-S, l=1,80m	m	7,20V		
311240	Pasmaken betonbuis, Ø500mm.	st	4,00V		
3113	<u>ø800mm</u>				
311310	Aanbr. betonbuis Ø800mm, M-S.	m	225,60V		
311320	Aanbr. betonbuis Ø800mm, passtuk M-S, l=1,00m	m	8,00V		
311330	Aanbr. betonbuis Ø800mm, passtuk S-S, l=1,80m	m	14,40V		
311340	Pasmaken betonbuis, Ø800mm.	st	8,00V		
3114	<u>ø1000mm</u>				
311410	Aanbr. betonbuis Ø1000mm, M-S.	m	189,60V		
311420	Aanbr. betonbuis Ø1000mm, passtuk M-S, l=1,00m	m	7,00V		
311430	Aanbr. betonbuis Ø1000mm, passtuk S-S, l=1,80m	m	12,60V		
311440	Pasmaken betonbuis, Ø1000mm.	st	7,00V		
312	HWA hoofdrinol van PVC				
3121	<u>ø250mm</u>				
312110	Aanbrengen PVC-buis, Ø250mm, kleur grijs.	m	25,00V		
312120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø250mm,T-stuk 250/160/250	st	17,00V		
312130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø250mm,T-stuk 250/250/250	st	1,00V		
312140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø250mm, bocht 45°	st	7,00V		
312150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø250mm, eindkap	st	8,00V		
312160	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø250mm, verloopstuk	st	1,00V		
3122	<u>ø315mm</u>				
312210	Aanbrengen PVC-buis, Ø315mm, kleur grijs.	m	30,00V		
312220	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø315mm,T-stuk 315/160/315	st	4,00V		
312230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø315mm, bocht 45°	st	4,00V		
312240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø315mm, eindkap	st	2,00V		
3123	<u>ø400mm</u>				
312310	Aanbrengen PVC-buis, Ø400mm, kleur grijs.	m	14,00V		
312320	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø400mm,T-stuk 400/250/400	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312330	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø400mm, T-stuk 400/400/400	st	1,00V		
312340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø400mm, bocht 45°	st	5,00V		
312350	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø400mm, verloopstuk	st	3,00V		
3124	<u>ø500mm</u>				
312410	Aanbrengen PVC-buis, Ø500mm, kleur grijs.	m	6,00V		
312420	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø500mm, verloopstuk	st	1,00V		
313	GWA hoofdriool van beton rond profiel				
3131	<u>ø400mm</u>				
313110	Aanbr. betonbuis Ø400 mm, M-S.	m	50,70V		
313120	Aanbr. betonbuis Ø400mm, passtuk M-S, l=1,00m	m	2,00V		
313130	Aanbr. betonbuis Ø400mm, passtuk S-S, l=1,80m	m	3,60V		
313140	Pasmaken betonbuis, Ø400mm.	st	2,00V		
3132	<u>ø500mm</u>				
313210	Aanbr. betonbuis Ø500 mm, M-S.	m	91,20V		
313220	Aanbr. betonbuis Ø500mm, passtuk M-S, l=1,00m	m	3,00V		
313230	Aanbr. betonbuis Ø500mm, passtuk S-S, l=1,80m	m	5,40V		
313240	Pasmaken betonbuis, Ø500mm.	st	3,00V		
314	GWA hoofdriool van PVC				
314010	Aanbrengen PVC-buis, Ø200mm, kleur bruin	m	45,00V		
32	Huisaansluitingen				
321	Huisaansluitingen HWA ø160mm				
321010	Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur grijs.	m	450,00V		
321020	Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool, betoninlaat.	st	40,00V		
321030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	st	160,00V		
321040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, ontstopningsst.	st	40,00V		
321050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, eindkap.	st	40,00V		
322	Huisaansluitingen VWA ø125mm				
322010	Aanbrengen PVC-buis, Ø125, kleur bruin.	m	120,00V		
322020	Maken inlaat, Ø125 mm, in PVC-riool.	st	5,00V		
322030	Maken inlaat, Ø125 mm, in betonriool.	st	30,00V		
322040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, bocht 45°.	st	140,00V		
322050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, ontstopningsst.	st	35,00V		
322060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø125 mm, eindkap.	st	35,00V		
33	Kolkaansluitingen en kolken				
331	Kolkaansluitingen HWA ø160mm				
331010	Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur grijs.	m	420,00V		
331020	Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool, betoninlaat.	st	25,00V		
331030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	st	380,00V		
332	Kolkaansluitingen VWA ø160mm				
332010	Aanbrengen PVC-buis, Ø160, kleur bruin.	m	120,00V		
332020	Maken inlaat, Ø160 mm, in betonriool, betoninlaat.	st	10,00V		
332030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, Ø160 mm, bocht 45°.	st	80,00V		
333	Kolken				
333010	Aanbrengen trottoirkolk type G 127 LD WADI	st	45,00V		
333020	Aanbrengen trottoirkolk type BS 127 LD WADI / OB 127.	st	18,00V		
333030	Aanbrengen straatkolk D 1300 DR-(V) WADI.	st	12,00V		
35	Controleputten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351	Prefab betonnen putten				
3511	<u>HWA rioolputten prefab</u>				
351100	Maken betonput, rond inwendig ø800mm.	st	1,00V		
351110	Maken betonput, rond inwendig ø1200mm.	st	4,00V		
351120	Maken betonput, rond inwendig ø1500mm.	st	1,00V		
351130	Maken betonput, rond inwendig ø2000mm.	st	7,00V		
351140	Maken betonput, rond inwendig ø2000mm.	st	5,00V		
351150	Maken betonput, inw., 1200x1800mm, kruisingsput.	st	1,00V		
351160	Maken betonput, rond inwendig ø2000mm, kruisingsput.	st	1,00V		
3513	<u>GWA rioolputten prefab</u>				
351300	Maken betonput, rond inwendig ø800mm.	st	1,00V		
351310	Maken betonput, rond inwendig ø800mm.	st	1,00V		
351320	Maken betonput, rond inwendig ø1000mm.	st	1,00V		
351330	Maken betonput, rond inwendig ø1250mm.	st	3,00V		
3514	<u>HWA rioolputten metselwerk, Bu0003H</u>				
351410	Maken metselwerkput, speciaal, zeshoekig	st	1,00V		
3515	<u>HWA rioolputten metselwerk, Bu0002H</u>				
351510	Maken metselwerkput, speciaal, vierhoekig	st	1,00V		
352	Putranden				
3520	<u>Voorbereidende werkzaamheden putranden in asfalt</u>				
352030	Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht.	st	24,00V		
352040	Lev. en aanbr. met. afdekking mangat incl. met. dop.	st	24,00V		
3521	<u>HWA putdeksels</u>				
352110	Aanbrengen putrand type 2710, RW, zonder ontluuchting.	st	17,00V		
352120	Aanbrengen putrand type 2715, RW, zonder ontluuchting.	st	5,00V		
3522	<u>GWA putdeksels zonder ontluuchting</u>				
352210	Aanbrengen putrand type 2710, VW, zonder ontluuchting.	st	6,00V		
352220	Aanbrengen putrand type 2715, VW, zonder ontluuchting.	st	24,00V		
3523	<u>GWA putdeksels met ontluuchting</u>				
352310	Aanbrengen putrand 2709, VW, met ontluuchting.	st	1,00V		
352320	Aanbrengen putrand type 2714, VW, met ontluuchting.	st	1,00V		
353	Speciale hulpstukken en voorzieningen				
353010	Aanbrengen terugslagklep in put 2248.	st	1,00V		
36	Riool relining				
361	Voorbereidende werkzaamheden				
361010	Schouwing en inmeting bestaand riool.	EUR		N	
361020	Opstellen gedetailleerd werkplan rioolrenovatie.	EUR		N	
362	Reinigen riool				
3621	<u>Verificatie reiniging riolen (1)</u>				
362110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	68,50V		
362120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	80,00V		
362130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	78,50V		
362140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	69,00V		
362150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	136,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
362160	Rioolput reinigen.	st	9,00V		
3622	<u>Obstakel reinigen riolen (2)</u>				
362210	Reinigen bij obstakels.	EUR	N		
362220	Reinigen bij obstakels in putten.	EUR	N		
3623	<u>Voor reiniging riolen (3)</u>				
362310	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	68,50V		
362320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	80,00V		
362330	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	78,50V		
362340	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	69,00V		
362350	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	136,50V		
3624	<u>Oplever reiniging riolen (4)</u>				
362410	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	68,50V		
362420	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	80,00V		
362430	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	78,50V		
362440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	69,00V		
362450	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	136,50V		
3625	<u>Vervoers- en acceptatiekosten</u>				
362510	Rioolslib vervoeren.	ton	10,00V		
362520	Vervoeren vrijgekomen slib en obstakels (riolering).	ton	2,00V		
363	Inspecteren riolen				
3631	<u>Verificatie inspectie riolen (1)</u>				
363110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	68,50V		
363120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	80,00V		
363130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	78,50V		
363140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	69,00V		
363150	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	136,50V		
3632	<u>Obstakel inspectie riolen (2)</u>				
363210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	EUR	N		
3633	<u>Voor-inspectie riolen (3)</u>				
363310	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	68,50V		
363320	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	80,00V		
363330	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	78,50V		
363340	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	69,00V		
363350	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	136,50V		
3634	<u>Oplever inspectie riolen (4)</u>				
363410	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	68,50V		
363420	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	80,00V		
363430	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	78,50V		
363440	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	69,00V		
363450	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	136,50V		
364	Verwijderen obstakels				
3641	<u>Verwijderen obstakels uit leidingen</u>				
364110	Verwijderen van obstakels uit riool.	EUR	N		
3642	<u>Verwijderen obstakels uit putten</u>				
364210	Verwijderen van obstakels uit rioolputten.	EUR	N		
365	Vorbereidende werkzaamheden uitvoering				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3651	<u>Voorzieningen werkgebied</u>				
365110	Toepassen bouwhekken.	EUR	N		
365120	Tijdelijk toegankelijk maken blinde put.	st	1,00V		
365130	Toepassen rijplaten.	EUR	N		
366	Voorbereidende werkzaamheden relinen				
3661	<u>Uitvoeren sterkteberekening</u>				
366110	Uitvoeren van sterkteberekeningen liners	st	5,00V		
3662	<u>Inmeten inlaten</u>				
366210	Inmeten inlaten riool.	EUR	N		
3663	<u>Toegankelijk maken putten</u>				
366310	Toegankelijk en bereikbaar maken putten.	EUR	N		
367	Rioolrenovatie				
3671	<u>Renoveren strengen</u>				
367110	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner	m	68,50V		
367120	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner	m	80,00V		
367130	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner	m	80,00V		
367140	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner	m	69,00V		
367150	Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner	m	136,50V		
3672	<u>Herstellen inlaten</u>				
367210	Herstellen inlaat riool Ø 300 mm.	st	5,00V		
367220	Herstellen inlaat riool Ø 400 mm.	st	2,00V		
367230	Herstellen inlaat riool Ø 500 mm.	st	3,00V		
367240	Herstellen inlaat riool Ø 600 mm.	st	1,00V		
367250	Herstellen inlaat riool Ø 800 mm.	st	6,00V		
3673	<u>Afwerken liner putten</u>				
367310	Afwerken liner in put.	st	2,00V		
367320	Afwerken liner in put.	st	2,00V		
367330	Afwerken liner in put.	st	2,00V		
367340	Afwerken liner in put.	st	1,00V		
367350	Afwerken liner in put.	st	4,00V		
3674	<u>Proefstukken</u>				
367410	Nemen van een proefstuk liner uit put.	st	6,00V		
3675	<u>Tijdelijk afsluiten riolering</u>				
367510	Tijdelijk afsluiten riolering.	EUR	N		
368	Communicatie				
368010	Bewonersbrieven verspreiden riool reparatie.	st	100,00V		
368020	Bewonersbrieven verspreiden reinigen.	st	100,00V		
368030	Bewonersbrieven verspreiden relining.	st	100,00V		
368040	Gedetailleerd werkplan en V&G plan.	st	1,00V		
37	Tijdelijke voorzieningen				
370010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
38	Rioolreiniging, -inspectie & beproeving				
380010	Riolering reinigen, hoofdriool, beton.	m	760,00V		
380020	Riolering reinigen, hoofdriool, PVC.	m	120,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
380030	Rioolput reinigen.	st	27,00V		
380040	Rioolslib vervoeren, afv. verw.	ton	1,00V		
380050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	880,00A		
380060	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR	N		
39	Bijkomende werkzaamheden riolering				
390010	Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00V		
390020	Dichtzetten ontstane sparing.	st	1,00V		
4	Funderingen				
41	Aanbrengen funderingen				
412	Aanbrengen funderingen				
4120	<u>Funderingen van ongebonden steenmengsel</u>				
412000	Aanbrengen BVB Urban Grastegelfundatie 60-40 >2m.	m2	1.000,00V		
412010	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 350 mm >2m.	m2	5.000,00V		
412020	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 250 mm >2m.	m2	4.000,00V		
412030	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm <2m	m2	200,00V		
412040	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik 150 mm >2m	m2	200,00V		
412050	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	5.620,00A		
412060	Leveren BVB Urban Grastegelfundatie 60-40	ton	600,00A		
412070	Aanbrengen funderingsmateriaal uiterst puin/betonhoud.	m2	100,00V		
4121	<u>Funderingen van zand, trottoirs</u>				
412110	Grond verwerken in cunet.	m3	200,00A		
412120	Profileren zand voor zandbed.	m2	1.000,00A		
412130	Verdichten zand voor zandbed.	m2	1.000,00A		
412140	Leveren zand voor zandbed.	m3	200,00A		
4122	<u>Funderingen van zand, rijbaan</u>				
412210	Grond verwerken in cunet.	m3	90,00A		
412220	Profileren zand voor zandbed.	m2	150,00A		
412230	Verdichten zand voor zandbed.	m2	150,00A		
5	Verhardingen				
51	Bitumineuze verhardingen				
511	Vorbereidende werkzaamheden				
5110	<u>Frezen rijbaan</u>				
511010	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,85V		
511020	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,85V		
5111	<u>Frezen fietspad</u>				
511110	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,30V		
5112	<u>Kantvoorziening</u>				
511210	Aanbrengen Imbema-Denso, TOK-Band SK, 35mm	m	30,00V		
511220	Aanbrengen Imbema-Denso, TOK-Band SK, 30mm	m	8,50V		
512	Asfalt rijbaan				
5120	<u>Kleeflaag</u>				
512010	Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1.	m2	8.000,00V		
5121	<u>Onderlaag</u>				
512110	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B d=70 mm.	ton	700,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5122	<u>Tussenlaag</u>				
512210	Aanbrengen tussenlaag AC 16 bind TL-B d=70 mm.	ton	400,00V		
5123	<u>Deklaag</u>				
512310	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11A d=35mm.	ton	201,25V		
512320	Aanbrengen deklaag SMA-NL 11A d=35mm, rood.	ton	148,75V		
513	Asfalt fietspad				
5130	<u>Kleeflaag</u>				
513010	Aanbrengen kleeflaag, bitumenemulsie type 1.	m2	500,00V		
5131	<u>Onderlaag</u>				
513110	Aanbrengen onderlaag AC 16 base OL-B d=50 mm.	ton	62,50V		
5132	<u>Deklaag</u>				
513220	Aanbrengen deklaag SMA-NL 8A d=30mm, rood.	ton	37,50V		
52	Straatwerk				
520	Straatlagen				
520010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand	m2	3.785,00V		
520020	Aanbrengen straatlaag, zandcement	m2	60,00V		
520030	Aanbrengen straatlaag, drainzand	m2	700,00V		
521	Betonstraatstenen				
521010	Aanbrengen betonstraatstenen, df, half, grijs, <1,5m	m2	60,00V		
521020	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, half, grijs	m2	45,00V		
521030	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, keper, rood	m2	490,00V		
521040	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, keper, rood/bruin	m2	660,00V		
521050	Aanbrengen betonstraatstenen, kf, keper, heidepaars	m2	1.225,00V		
522	Betontegels				
522020	Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, half, kort	m2	1.200,00V		
522030	Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, half, lang	m2	150,00V		
522040	Aanbr. geleidelijntegels, 300x300x60mm.	m2	0,90V		
522050	Aanbr. noppentegels, 300x300x60mm.	m2	14,40V		
523	NCB klinkers				
523010	Aanbrengen NCB Grasklinker, type 1.	m2	700,00V		
523020	Aanbrengen betonstraatstenen, streep 0,2-0,2, grijs-wit.	m	170,00V		
523030	Zaaien Cruydt-Hoeck mengsel M6.	are	7,00V		
524	Betonzuilen				
524020	Aanbrengen betonzuilen type Basalton.	m2	12,00V		
53	Herstraten				
5300	<u>Betonstraatstenen</u>				
530010	Herstraten betonstraatstenen, kf, elleboog	m2	100,00V		
530020	Herstraten betonstraatstenen, kf, halfsteens	m2	200,00V		
530030	Leveren betonstraatstenen, kf, grijs.	st	1.500,00V		
5301	<u>Betontegels</u>				
530110	Herstraten betontegels, 300x300x45mm	m2	150,00V		
530120	Leveren betontegels, 300x300x45mm.	st	150,00V		
530130	Leveren betontegels, 150x300x45mm, grijs.	st	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
54	Kantopsluitingen				
541	Kantlagen en molgoten				
5411	<u>Kantlagen</u>				
541110	Aanbr. kantlaag, betontegels, 150 x 300 x 80 mm.	m	1.250,00V		
541120	Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 2 streks, rood/bruin	m	160,00V		
541130	Aanbrengen kantlaag, bss, kf, 2 streks, heidepaars	m	520,00V		
5412	<u>Molgoten</u>				
541220	Aanbrengen molgoot, kf, 5 streks, rood	m	70,00V		
542	Betonbanden				
5420	<u>Trottoirbanden 130/150x200mm</u>				
542010	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x200mm, recht	m	30,00V		
542020	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x200mm, bocht	m	13,35V		
542030	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x200mm, inrit	m	9,00V		
5421	<u>Trottoirbanden 180/200x200mm</u>				
542110	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, recht	m	1.310,00V		
542120	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, bocht	m	316,35V		
542130	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, inrit	m	360,00V		
542140	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, eindverl.	m	10,00V		
542150	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, hoekstuk	m	35,00V		
542160	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, verloop	m	1,00V		
542170	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x200mm, verloop	m	3,00V		
5422	<u>Geleidebanden 50/200x200mm</u>				
542210	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200mm, recht	m	5,00V		
542220	Aanbrengen geleidebanden 50/200x200mm, bocht	m	51,81V		
5423	<u>Opsluitbanden 100x200mm</u>				
542310	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, recht	m	420,00V		
542320	Aanbrengen opsluitbanden 100x200mm, bocht	m	112,26V		
543	Opsluiting van Cortenstaal				
543010	Aanbrengen Cortenstaal opsluiting.	m	25,00V		
55	Betonverhardingen				
551	Middengeleiders				
551010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag.	m2	25,00V		
6	Bijkomende werken				
61	Bebording				
610010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	44,00V		
610020	Aanbrengen verkeersborden.	st	46,00V		
610030	Aanbrengen onderborden.	st	20,00V		
610040	Aanbrengen verkeerszuil BB21.	st	2,00V		
610050	Aanbrengen schrikhek BB16-1.	st	1,00V		
610060	Aanbrengen verkeerszuil BB22-D02-RO incl. Pipe-lock.	st	4,00V		
610070	Aanbrengen verkeerszuil BB12-L/R.	st	6,00V		
62	Mantelbuizen				
620010	Aanbrengen mantelbuis ø125mm, SN4, groen.	m	50,00V		
63	Markeringen en coatings				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
630	Markering in straatwerk				
630010	Aanbrengen markering in bestrating, streep 0,1m.	m	20,00V		
630020	Aanbrengen markering in bestrating , 1-1 streep 0,1m.	m	25,00V		
630030	Aanbrengen VOP markering in bestrating.	m2	12,00V		
631	Markering van thermoplast				
6311	<u>Lijnmarkering op asfalt</u>				
631110	Aanbrengen streep b=0,15m.	km	0,10V		
631120	Aanbrengen streep b=0,10m.	km	0,01V		
631130	Aanbrengen streep 1-1 b=0,10m.	km	0,60V		
631140	Aanbrengen streep 0,5-0,5 b=0,10m.	km	0,01V		
631150	Aanbrengen streep 0,30- 2,70 b=0,10m.	km	0,06V		
6313	<u>Vlakmarkering op asfalt</u>				
631310	Aanbrengen markering, puntstuk.	m2	25,00V		
6314	<u>Figuratie op asfalt</u>				
631420	Aanbrengen markering, haaiantanden.	m2	2,33V		
631430	Aanbrengen markering, VOP, op asfalt.	m2	35,00V		
631440	Aanbrengen markering, drempelfiguratie.	m2	13,00V		
631450	Aanbrengen markering, fietssymbool.	m2	30,80V		
631460	Aanbrengen markering, cijfer 30.	m2	1,92V		
631470	Aanbrengen markering, streep 30 km zone b=0,30m.	m2	2,00V		
631480	Aanbrengen markering, streep 30 km zone b=0,15m.	m2	1,00V		
631490	Aanbrengen markering, pijlmarkering.	m2	0,56V		
64	Inrichtingselementen				
640010	Aanbrengen zitelement, VelopA Siësta.	st	1,00V		
640020	Aanbrengen afvalbak, Capitole.	st	1,00V		
640030	Aanbrengen hondenpoepbak.	st	1,00V		
65	Groenvoorzieningen				
650	Vorbereidende werkzaamheden				
6501	<u>Bermen</u>				
650110	Frezen berm.	are	35,00V		
650120	Egaliseren berm.	are	35,00V		
6502	<u>Wadi/bermverlaging</u>				
650210	Frezen bodem wadi/bermverlaging	are	5,00V		
650220	Egaliseren bodem wadi/bermverlaging	are	5,00V		
650230	Frezen taluds wadi/bermverlaging	are	10,00V		
650240	Egaliseren taluds wadi/bermverlaging	are	10,00V		
6503	<u>Plantvakken</u>				
650310	Frezen plantvakken	are	6,50V		
650320	Egaliseren plantvakken	are	6,50V		
651	Aanbrengen groenvoorzieningen				
6511	<u>Bomen</u>				
651110	Maken plantgat maat 14-16.	st	7,00V		
651120	Planten bomen maat 14-16.	st	7,00V		
651130	Aanbrengen boomverankering, 2 boompalen met band.	st	7,00V		
651140	Aanbrengen HDPE gietrand incl. vulling houtsnippers	st	7,00V		
651160	Aanbrengen wortelscherm.	m	7,00V		
6512	<u>Gemengd inheems struweel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
651210	Maken plantgat maat 60-80.	st	756,00V		
651220	Planten gemend inheems struweel maat 60-80.	st	756,00V		
6513	<u>Heesters</u>				
651310	Maken plantgat maat C3.	st	750,00V		
651320	Planten Euonymus fortunei 'Hort's Blaze' maat C3.	st	450,00V		
651330	Planten Elaeagnus ebbingei 'Compacta' maat C3.	st	300,00V		
6514	<u>Vaste planten</u>				
651410	Maken plantgat maat P9.	st	475,00V		
651420	Planten vaste planten maat P9.	st	475,00V		
6515	<u>Grassen</u>				
651510	Maken plantgat maat P9.	st	20,00V		
651520	Planten grassen maat P9.	st	20,00V		
6516	<u>Struiken</u>				
651610	Maken plantgat maat 60/80 of C4/P19.	st	9,00V		
651620	Planten vaste planten maat 60/80 of C4/P19.	st	9,00V		
6517	<u>Zaaien</u>				
651710	Zaaien mengsel Wadi Maastrichterlaan Cruydt-Hoeck	are	15,00V		
651720	Zaaien bermenmengsel B3.	are	35,00V		
651730	Zaaien Cruydt-Hoeck mengsel M6 - Bloeiende voegen.	are	6,20V		
6518	<u>Verwilderingsbollen wadi</u>				
651810	Planten verwilderingsbollen wadi.	st	39.000,00V		
6519	<u>Blokhagen</u>				
651910	Maken plantgat.	st	80,00V		
651920	Planten blokhaag.	st	80,00V		
652	Nazorg groenvoorzieningen				
6520	<u>Beoordelen levenskracht & inboet</u>				
652010	Beoordelen levenskracht en bepalen inboet.	EUR		N	
6521	<u>Bomen</u>				
652110	Inboeten bomen.	EUR		N	
652120	Onderhoudswerkzaamheden bomen.	EUR		N	
6522	<u>Sierplantsoen</u>				
652210	Inboeten sierplantsoen.	EUR		N	
652220	Onderhoudswerkzaamheden sierplantsoen.	EUR		N	
6523	<u>Hagen</u>				
652310	Inboeten haagplantsoen.	EUR		N	
652320	Onderhoudswerkzaamheden haagplantsoen.	EUR		N	
6524	<u>Bermen</u>				
652410	Maaaien bermen intensief beheer.	are	390,00V		
652420	Maaaien bermen extensief beheer.	are	120,00V		
652430	Maaaien wadi extensief beheer.	are	90,00V		
6525	<u>Bol- en knolgewassen</u>				
652510	Maaaien loof verwilderingsbollen	m2	780,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
66	Algemene werkzaamheden				
660010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
660020	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
660030	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR		N	
660040	Communiceren met derden, bewonersbrieven.	EUR		N	
660050	Verzamelen huisvuil-containers.	EUR		N	
660060	Toepassen voorzieningen waarborging bereikbaarheid.	EUR		N	
660070	Communiceren met derden, informatieavond.	EUR		N	
660080	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.	EUR		N	
660090	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
660100	Inmeten en verwerken revisiegegevens, riolering.	EUR		N	
660120	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
660130	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
660140	Toepassen stamommanteling ter bescherming bomen.	st	85,00	V	
68	Flora en fauna				
680010	Uitvoeren boominspectie roofvogels.	EUR		N	
680020	Uitvoeren broedvogelinspectie algemene broedvogels.	EUR		N	
7	Directiebehoeften				
71	Keet en kantoorinrichting				
710010	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
8	In te zetten werknemers & materieel				
80	In te zetten werknemers				
800010	Inzetten werknemer, grondwerker wegenbouw.	uur	40,00	V	
800020	Inzetten werknemer, opperman bestrating.	uur	40,00	V	
800030	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	40,00	V	
800040	Inzetten werknemer, straatmaker I.	uur	40,00	V	
800050	Inzetten werknemer, landmeetploeg.	uur	40,00	V	
800060	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	40,00	V	
81	In te zetten materieel				
810010	Inzetten minigraver 0,2 m3.	uur	40,00	V	
810020	Inzetten wielgraafmachine 0,5m3.	uur	40,00	V	
810030	Inzetten wielgraafmachine 1,0m3.	uur	40,00	V	
810040	Inzetten rupsgraafmachine 1,0m3.	uur	40,00	V	
810050	Inzetten vrachtauto 6x6.	uur	40,00	V	
810060	Inzetten vrachtauto 10x8.	uur	40,00	V	
810070	Inzetten compressor.	uur	40,00	V	
810080	Inzetten van een tekstwagen.	dag	50,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan.	EUR		N	
910040	Afsluiten CAR-verzekering.	EUR		N	
910050	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
910060	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	EUR		N	
910070	Opstellen straatwerkplan en logboek	EUR		N	
910080	Opstellen plan tijdelijke voorzieningen afsluiten riool.	EUR		N	
910090	Opstellen puttenstaat.	EUR		N	
910100	Definitieve veiligheidsklasse.	EUR		N	
910110		EUR		N	
910120		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost aanpassen ondergrondse riolering.	EUR	15.000,00V		
950030	Stelpost definitieve veiligheidsklasse CROW400.	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost kosten kabels en leidingen.	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost kosten onvoorzien.	EUR	15.000,00V		
950060	Stelpost kosten Ontploffbare oorlogsresten	EUR	10.000,00V		
950070	Stelpost kosten Archeologie.	EUR	10.000,00V		
950080	Stelpost Flora en Fauna.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				