

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: BJ2604-01

Afkoppelen en reconstructie Maastrichterlaan

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	2
01	Opdrachtgever	3
02	Directie	3
03	Locatie	3
04	Algemene beschrijving	3
05	Tijdsbepaling	3
06	Onderhoudstermijn	3
07	Kwaliteitsborging	3
2.	Beschrijving	4
2.1	Algemene gegevens	4
01	Tekeningen	5
02	Peilen en hoofdafmetingen	5
03	Kwaliteitsborging	5
04	Bijlagen	5
2.2	Nadere beschrijving	6

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
150040	721013		Verwijderen informatiezuil. Betreft: verwijderen reclame - en informatiezuil Situering: zie tekening Situatie opbreuk 1. Uit het maaiveld .1. Informatiezuil met reclame en plattegrond Gemeente Meerssen .1. Inclusief verwijderen fundatie3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentedeput	st	1,00	V	
283210	210201		Aanbrengen bronbemaling. Betreft: aanbrengen bronbemaling t.b.v. het in den droge aanbrengen van de zuidelijke sifon, betonbuis ø1000mm, tussen put Bu0005H en put Bu0006H Situering: zie tekening Situatie nieuw riolering 2. Verlagings van het freatisch vlak tot 0,50 m onder bodem sleuf .1. Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer .1. Verticale filters2. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te allen tijde te dekken is vereist De overname van de energievoorziening door de reserve-installatie dient automatisch te geschieden2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie	EUR		N	
351110	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: aanbrengen nieuwe HWA rioolput Situering: zie tekening Situatie nieuw riolering Putnummer(s): Bu0019H, Bu0020H, Bu0021H, Bu0022H 1. Put t.b.v. vrijval systeem Vorm: rond Afmetingen: inwendig ø1200mm Systeem: Optimal-Complete Leverancier: LBN Betonproducten B.V. o.g. voorzien van de benodigde aansluitingen met geïntegreerde glijring t.b.v. het aansluiten van de leidingen: - betonbuis ø500mm - PVC-buis ø160mm - PVC-buis ø315mm .3. Geprefabriceerd stroomprofiel monolithisch stroomprofiel van beton met hoekverdraaiing vanuit het middelpunt put2. Afdekplaat voorzien van mangat ø610mm9 Voegverbinding geprefabriceerde element met geïntegreerde rubberring met lastcompensatie element	st	4,00	V	
				st			4,00 L
				st			6,00 L
				st			3,00 L
				st			1,00 L
				st			4,00 L
				st			4,00 L

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6							
351130	252602		Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	7,00	V			
			Betreft: aanbrengen nieuwe HWA rioolput						
			Situering: zie tekening Situatie nieuw riolering						
			Putnummer(s): Bu0012H, Bu0013H,						
			Bu0014H, Bu0015H, Bu0016H, Bu0017H, Bu0018H						
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st				7,00	L
			Vorm: rond						
			Afmetingen: inwendig ø2000mm						
			Systeem: Optimal-Complete						
			Leverancier: LBN Betonproducten B.V. o.g.						
			Voorzien van de benodigde aansluitingen met						
			geïntegreerde glijring t.b.v het aansluiten van de						
			leidingen:						
			- betonbuis ø800mm	st				13,00	L
			- betonbuis ø500mm	st				2,00	L
			- PVC-buis ø500mm	st				1,00	L
			- PVC-buis ø250mm	st				1,00	L
			- PVC-buis ø315mm	st				2,00	L
			- PVC-buis ø160mm	st				2,00	L
			.3. Geprefabriceerd stroomprofiel	st				7,00	L
			monolithisch stroomprofiel van beton met						
			hoekverdraaiing vanuit het middelpunt put						
			.2. Afdekplaat voorzien van mangat ø610mm	st				7,00	L
			.9 Voegverbinding geprefabriceerde element met						
			geïntegreerde rubberring met lastcompensatie						
			element						
		366110	258099				Uitvoeren van sterkteberekeningen liners	st	5,00
	Betreft: het opstellen van sterkteberekeningen t.b.v. het								
	ontwerp van de relining.								
	Ontwerpberekeningen maken voor alle aan te brengen								
	reliningen.								
	Er dient per locatie een berekening gemaakt te worden.								
	Uitgangspunt berekeningen, zoals omschreven in artikel								
	25.22.05 in deel 3 van dit bestek en het parameterblad								
	Berekeningen digitaal aanleveren ten minste 4 weken								
	voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring aan de								
	directie overleggen.								