LEGENDA

- bestaande terreinhoogte
- riolering
- aanbrengen inspectieput RWA met b.o.b. hoogtes
- aanbrengen inspectieput DWA met b.o.b. hoogtes
- aanbrengen RWA riool met materiaal en diameter
- aanbrengen DWA riool met materiaal en diameter
- aanbrengen straatkolk 400x400 mm
- aanbrengen overstortput met zandvang 20 cm, inwendige afmeting 1000x1000 mm, drempelhoogte -1.10 m en overstortbreedte 1.00 m
- aanbrengen uitstroombak, type 1, taludhoek 1:1.5
- putnummer inclusief dekselhoogte
- aanbrengen kolkaansluiting PVC Ø125 mm, incl. inlaat
- aanbrengen huisaansluiting DWA PVC Ø125 mm, incl. inlaat en ontstoppingsstuk (locatie indicatief)
- aanbrengen huisaansluiting RWA PVC Ø125 mm, incl. inlaat en ontstoppingsstuk (locatie indicatief)
- aanbrengen drain verzamelput, pk 315
- aanbrengen drainage Ø100 mm
- nieuwe terreinhoogte
- nieuwe perceelsgrens
- nutstrace 1.80 m breed
- inzaaien
- werkgrens

w.p. = +1.10 NAP

v.p. = +0.30

v.p. = +0.25

UB_JR1003 n.b. PVC Ø250

JRR_1026 -0.17

JRR_1025 -0.12

JRR_1022 -0.07

JRR_1023 -0.12

JRR_1024 -0.17

JRD_1029 -0.17

JRD_1028 -0.12

JRD_1025 -0.07

JRD_1026 -0.12

JRD_1027 -0.17

PVC IT Ø250 (1:1000)

PVC Ø200 (1:200)

PVC IT Ø250 (1:500)

ashoogte = -0.17

ashoogte = -0.07

PVC IT Ø315 (zinker)
b.o.b. -2.65 (JRR_1020)
b.o.b. -2.65 (JRR_1019)
putten voorzien van 50 cm zandvang

JRR_1019 -0.07

JRR_1020 -0.07

JRD_1022 -0.07

JRD_1023 -0.07

JRD_1024 -0.07

JRD_1021 -0.07

UB_JR1004 n.b. PVC Ø315

JRR_1027 -0.17

JRR_1028 -0.13

JRR_1029 -0.12

JRR_1030 -0.12

JRR_1031 -0.17

JRD_1033 -0.17

JRD_1032 -0.13

PVC IT Ø315 (1:1000)

PVC Ø250 (1:200)

PVC IT Ø250 (1:500)

PVC Ø200 (1:200)

PVC Ø315 (1:200)
b.o.b. -2.15 (JRD_1023)
b.o.b. -2.15 (JRD_1022)

PVC Ø315 (1:350)

PVC IT Ø250 (1:500)

PVC IT Ø315 (1:500)

09_176 n.b. -2.86

aansluiten bestaand asfalt

Oer de Feart

zie voor aansluiting situatie RP-302, situatie 02

Situatie 01
schaal 1 : 250

Overzicht
schaal 1 : 10000

01

02

0 2.5 5 7.5 10m
Schaal 1:250

Maten in meters, materiaalmaten en diameters in millimeters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
Uitleggers riolering zijn indicatief weergeven.

MUG
Amsterdam 8
9951 VA UDE
Leeuwerg 2
1161 AX
ZWANENBURG
Postbus 130
9990 AC UDE
0594 51 24 30
info@mug.nl
www.mug.nl

1:1	MBr	Phg	Eerste uitgave	15-01-2024	
Wijz.	Gef.	Gec.	Omschrijving	Datum	

Project: Bouwrijp maken Wyldehoarne 4 Joure
Opdrachtgever: Gemeente De Fryske Marren
Onderdeel: Bestekstekening Riolering

Projectnummer: 23301177
Tekeningnummer: RI-301
Schaal: 1:250
Formaat: 84x42060
Blad: 02 van 07

CONCEPT

PRAKTISCHE ONDERZOEKEN

Deze tekening is eigendom van MUG en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd of aan derden worden verstrekt.