

Gemeente De Fryske Marren
Postbus 101
8500 AC Joure

Besteknr.: 2024RO23/RB23301177
Rev.: D1

NOTA VAN INLICHTINGEN BEHORENDE BIJ:

BESTEK EN VOORWAARDEN

Bouwrijpmaken Wyldehoarne 4 fase 1

Joure, 27 augustus 2024

Opgesteld:		
R. Wijma	paraaf	datum

Gecontroleerd:		
J. Poppe	paraaf	datum

Vrijgegeven:		
J. Poppe	paraaf	datum

INGEDIENDE VRAGEN / OPMERKINGEN

Tijdens de inlichtingen zijn geen vragen gesteld. Namens de opdrachtgever zijn er wel wijzigingen. De wijzigingen van de opdrachtgever zijn in de hierna volgende nota van inlichtingen vermeld.

Een RSX-bestand van het bestek met daarin verwerkt de nota van inlichtingen is bijgevoegd. Let op: dit bestand is uitsluitend ter informatie. Het bestek en de nota van inlichtingen zijn te allen tijde leidend.

Bij het bestek is een nieuwe inschrijvingsstaat gevoegd. Er zijn wat rompteksten aangepast, zodat het duidelijker is of de leverantie in de bestekspost dient te zitten.

1. ALGEMEEN

05 TIJDSBEPALING

De tekst van deze paragraaf is gewijzigd in onderstaande tekst:

1. Start van de uitvoering is gesteld op 4 weken na gunning.
2. Het werk dient opgeleverd te zijn op maandag 14 april 2025.
Het nutstracé dient inclusief (puin)verharding vóór 5 maart 2025 beschikbaar te zijn voor de aanleg van kabels en leidingen.
3. Voor elke dag waarmee de in de leden 1 en 2 genoemde data worden overschreden, zal een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro).

Na 1 november mogen geen asfalteringswerkzaamheden meer worden uitgevoerd.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen zijn gewijzigd:

nummer	revisie	naam	Bladnr.	datum
01	0.1	OW-301 Opruimwerkzaamheden	Blad 1	26-08-2024
02	0.1	RI-301 Riolering	Blad 2	26-08-2024
03	0.1	RI-302 Riolering	Blad 3	26-08-2024
04	0.1	SI-301 Nieuwe situatie	Blad 4	26-08-2024
05	0.1	SI-302 Nieuwe situatie	Blad 5	26-08-2024
06	0.1	DP-301 Dwarsprofielen	Blad 6	26-08-2024
07	0.1	DP-302 Dwarsprofielen	Blad 7	26-08-2024

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen zijn gewijzigd:

1. Inschrijfstaat;
7. Grondbalans.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
157010							Deficode 2 is gewijzigd van "1 Gemiddelde dikte 300 mm" in "5 Gemiddelde dikte 300 mm"				
210020							Deficode 4 is gewijzigd van "1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,80 m" in "3 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,80 m"				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE										
		1	2	3	4	5	6					
210050								Deficode 3 is gewijzigd van "1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m" in "4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m"				
210060								Deficode 3 is gewijzigd van "1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m" in "4 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,80 m"				
220040								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd van "15300 m3" in "15930 m3"				
220050								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd van "15300 m3" in "15930 m3"				
220060								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd van "12804 m3" in "13434 m3" De volgende tekst is gewijzigd van "ca. 1150 m3" in "ca. 1780 m3"				
230010								Bestekspost gewijzigd				
230010	220321							Leveren grond. Betreft: zand benodigd volgens bestekspostnrs. 240010 en 240040	m3	4.564,00	V	
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000 Grond/zand van natuurlijke oorsprong				
			7					Grondsoort: zand in zandbed	m3			4.564,00
				1				Leveren op de plaats van verwerking				
					9			Hoeveelheidsbepaling: zie algemeen 2 en door aanleveren van leverantiebonnen				
240010								Bestekspost gewijzigd				
240010	220301							Grond verwerken in nutstracé. Situering: nutstracé en toekomstige voetpaden Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr. 220070 en bijgeleverd volgens bestekspostnr. 230010 (ca. 864 m3) Gemiddelde hoogte 0,75 m Breedte bovenzijde 2,80 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 250010 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	3.340,00	V	
		1										
			1									
				1								
					1							
240020								Deficode 1 is gewijzigd van "1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m" in "4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m"				
240030								Deficode 1 is gewijzigd van "1 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m" in "4 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,80 m"				
240040								Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
240040	220301						Grond verwerken in cunet. Situering: rijbaan met verhardingstype A t/m C, parkeerplaatsen met en zonder verharding Grondsoort: zand geleverd volgens bestekspostnr. 230010 Gemiddelde hoogte 0,38 m Breedte bovenzijde 5,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 250030 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	3.700,00 V	
240050							Bestekspost gewijzigd			
240050	220301						Grond verwerken in terrein. Situering: kavels en onverhard terrein openbare ruimte Grondsoort: bovengrond vervoerd volgens bestekspostnr. 220060 Gemiddelde hoogte 0,23 m Bovenoppervlakte 57700 m2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m Verdichten volgens bestekspostnr. 250040 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	13.434,00 V	
250020							Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd van "3135 m3" in "3145 m3"			
410000							Deficode 3 is gewijzigd van "1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m" in "3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m"			
410060							Deficode 1 is gewijzigd van "1 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m" in "3 Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m"			
431010							Bestekspost gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE											
		1	2	3	4	5	6						
431010	472299							Aanbrengen uitstroombak. Betreft: uitstroombak in talud ter bescherming buiseinde Uitstroombak type GU-I, leverancier Giverbo of gelijkwaardig t.b.v. uitstroom van PVC ø250 en ø315 mm Hoogte 1100 mm Taludhelling 2:3 Uitstroombak deels onder waterspiegel aanbrengen Bovenkant bak minimaal 0,10 m boven waterspiegel Alle benodigde maatregelen moeten bij de prijs zijn inbegrepen Uitstroomhoogte NAP - 1,10 m Inclusief grondwerk Fundering: op staal	st	5,00	V		
								st			5,00	L	
526010								De volgende tekst is gewijzigd van "Ac 16 bind" in "Ac 16 bin"					
551040								De volgende tekst is toegevoegd "Stenen op de kop straten"					
571010								Hoeveelheid resultaatsverplichting en hoeveelheid ter inlichting gewijzigd van "495 m" in "350 m"					
571040								bestekspost gewijzigd					
571040	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: langs rijbaan bouwweg en t.p.v. parkeervakken Betreft: kantopsluiting (rechte banden) Op straatlaag	m	665,00	V		
		1						Profiel 50/200 x 200 mm op de kop aanbrengen Type: voorzien van uitgewassen basalt Een deel van de toeslagmaterialen dient te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620 Het vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal betreft: 15% v/v Zie ook artikel 01.14.13 van deel 3 van dit bestek	m			665,00	L
572010								Bestekspost is vervallen					
572020								Bestekspost is gewijzigd					
572020	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: kantopsluiting langs rijbaan en parkeervakken (rechte banden) Op de kop aanbrengen Op zandbed	m	755,00	V		
		2						Profiel 120 x 250 mm Kleur: grijs Een deel van de toeslagmaterialen dient te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620 Het vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal betreft: 15% v/v Zie ook artikel 01.14.13 van deel 3 van dit bestek	st			755,00	L

3. BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 De volgende tekst is gewijzigd van "september 2021" in september 2023".

02 De volgende tekst is gewijzigd van "september 2021" in september 2023".

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 De volgende tekst is gewijzigd van "Werkzaamheden door nutsbedrijven inzake het aanbrengen van kabels en leidingen" in "Werkzaamheden door nutsbedrijven (vanaf 5 maart 2025) inzake het aanbrengen van kabels en leidingen (coördinatieverplichting aannemer)"