
Behoort bij: 2024RO/RB23301177

Bouwrijpmaken Wyldehoarne 4

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN				
1	VOORBEREIDEND- EN OPRUIMINGSWERK				
14	VERWIJDEREN KUST EN OEVERWERKEN				
142	VERWIJDEREN DUIKERS				
1421	<u>Verwijderen betonnen duikers</u>				
142110	Verwijderen en afvoeren duiker beton ø315 mm inclusief grondwerk.	m	20,00	V	
1425	<u>Verwijderen kunststof duikers</u>				
142510	Verwijderen en afvoeren PVC duiker ø200 mm inclusief grondwerk.	m	22,00	V	
15	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
151	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
151010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	10,00	V	
151020	Afsteken en afvoeren overgroeide kanten te verwijderen bouwweg.	m	740,00	V	
151040	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	775,00	V	
151060	Vervoeren opgebroken asfalt.	ton	116,25	V	
151070	Acceptatiekosten opgebroken asfalt.	ton	116,25	V	
157	VERWIJDEREN WEGFUNDERING				
157010	Verwijderen tbv hergebruik teervrije funderingslaag.	m2	960,00	V	
16	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
161	MAAIEN/FREZEN				
161010	Maaien werkterrein en afvoeren gras.	are	745,00	V	
161030	Kapotfrezen zode werkterrein.	are	745,00	V	
162	VERWIJDEREN BOMEN/BOSSCHAGE				
162010	Verwijderen en afvoeren boom ø250-500 mm inclusief stobbe.	st	1,00	V	
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
210000	Opschonen watergang en spreiden materiaal.	m	200,00	V	
210010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan en parkeerplaatsen.	m3	5.210,00	V	
210020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nutstracé.	m3	1.780,00	V	
210030	Grond gescheiden ontgraven uit te verruimen watergang.	m3	370,00	V	
210040	Grond gescheiden ontgraven uit watergang-vijver.	m3	7.950,00	V	
210050	Zand ontgraven tbv riolsleuf dubbele buis.	m3	2.875,00	V	
210060	Bovengrond en zand ontgraven tbv riolsleuf enkele buis.	m3	270,00	V	
210070	Grond ontgraven uit wadi.	m3	580,00	V	
22	GROND VERVOEREN				
220010	Bovengrond vervoeren naar tijdelijk depot; 500 m.	m3	13.434,00	V	
220020	Zand vervoeren naar tijdelijk depot; 500 m.	m3	2.476,00	V	
220030	Leem vervoeren naar tijdelijk depot; 500 m.	m3	20,00	V	
220040	Grond verwerken in depot.	m3	15.930,00	V	
220050	Grond ontgraven uit depot.	m3	15.930,00	V	
220060	Bovengrond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	13.434,00	V	
220070	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	2.476,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220080	Leem afvoeren.	m3	20,00	V	
220090	Bemonsteren grond AP04 inclusief PFAS.	st	1,00	V	
23	GROND/ZAND LEVEREN				
230010	Leveren zand in zandbed	m3	4.564,00	V	
24	GROND VERWERKEN				
240010	Zand verwerken in nutstracé.	m3	3.340,00	V	
240020	Aanvullen sleuf dubbele buis.	m3	2.875,00	V	
240030	Aanvullen sleuf enkele buis.	m3	270,00	V	
240040	Zand verwerken in cunet rijbaan en parkeervakken.	m3	3.700,00	V	
240050	Grond verwerken in terrein.	m3	13.434,00	V	
25	GRONDBEWERKINGEN				
250010	Verdichten zand in sleuf nutstracé.	m3	3.340,00	V	
250020	Verdichten zand in rioolsleuven.	m3	3.145,00	V	
250030	Verdichten zand in cunetten.	m3	3.700,00	V	
250040	Verdichten grond dmv spoor aan spoor aanrijden.	m2	57.700,00	V	
3	LEIDINGWERK				
31	BRONBEMALING				
310010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
310030	Toepassen bronbemaling.	m	1.500,00	V	
310050	Leveren en aanbrengen drain ø80 mm.	m	1.500,00	V	
310060	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
310070	Toepassen pomp t.b.v. werkdrain.	EUR		N	
32	RIOLERING				
322	KUNSTSTOF RIOLERING				
3221	<u>Hoofdriolering</u>				
322100	Leveren en aanbrengen PVC-buis ø200 mm; DWA.	m	326,00	V	
322110	Leveren en aanbrengen PVC-buis ø250 mm; DWA.	m	774,00	V	
322120	Leveren en aanbrengen PVC-buis ø315 mm; DWA.	m	220,00	V	
322130	Leveren en aanbrengen PVC-buis ø250 mm; RWA	m	14,00	V	
322140	Leveren en aanbrengen PVC-buis ø315 mm; RWA.	m	20,00	V	
322150	Leveren en aanbrengen DuBoRain DT riool ø250 mm.	m	938,00	V	
322160	Leveren en aanbrengen DuBoRain DT riool ø315 mm.	m	177,00	V	
3223	<u>Huis- en kolkaansluitingen en hulpstukken</u>				
322310	Leveren en aanbrengen PVC-buis ø125 mm kolkaansluiting inclusief grondwerk.	m	390,00	V	
322330	Leveren en aanbrengen PVC-buis ø125 mm huisaansluiting RWA inclusief grondwerk.	m	1.025,00	V	
322340	Leveren en aanbrengen PVC-buis ø125 mm huisaansluiting DWA inclusief grondwerk.	m	930,00	V	
322350	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm standpijp.	st	302,00	V	
322370	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 90° ø125 mm.	st	286,00	V	
322380	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk bocht 45° ø125 mm.	st	760,00	V	
322390	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk stroom T-stuk ø125 mm.	st	18,00	V	
3224	<u>Huis- en kolkaansluitingen en hulpstukken (vervolg)</u>				
322410	Leveren en aanbrengen knevelinlaat 200x125 mm.	st	29,00	V	
322420	Leveren en aanbrengen knevelinlaat 250x125 mm.	st	181,00	V	
322430	Leveren en aanbrengen knevelinlaat 315x125 mm.	st	88,00	V	
322440	Leveren en aanbrengen PVC-hulpstuk Y-stuk 45° met bocht 45° ø125 mm.	st	22,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323	PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN				
3231	<u>Putten</u>				
323110	Leveren en aanbrengen inspectieput inw. 0,8x0,8 m; h = tot 1,5 m.	st	7,00	V	
323130	Leveren en aanbrengen inspectieput inw. 1,00x1,00 m; h =1,5-2,5 m.	st	47,00	V	
323150	Leveren en aanbrengen inspectieput inw. 1,25x1,25 m; h =2,5-3,0 m.	st	1,00	V	
323160	Leveren en aanbrengen put met overstortmuur, inw. 1,00x1,00 m; h. 1,50-2,00 m.	st	6,00	N	
323190	Leveren en aanbrengen erfscheidingsput kunststof PK 315 ø125 mm.	st	241,00	V	
3232	<u>Putafdekkingen</u>				
323210	Leveren en aanbrengen putrand met deksel, type RB-3223-VR (RWA).	st	28,00	V	
323220	Leveren en aanbrengen putrand met rooster deksel, type 313 rooster (RWA).	st	1,00	V	
323230	Leveren en aanbrengen putrand met deksel, type RB-3223-VR (DWA).	st	32,00	V	
324	KOLKEN				
324010	Leveren en aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	70,00	V	
326	RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE				
326010	Coördineren rioolinspecties.	EUR		N	
33	DRAINAGE				
330010	Leveren en aanbrengen drains ø100 mm inclusief grondwerk.	m	260,00	V	
330020	Leveren en aanbrengen drainput.	st	2,00	V	
34	REVISIE LEIDINGWERK				
340010	Inmeten/ verwerken revisiegegevens rioleringen.	EUR		N	
340030	Inmeten/verwerken revisiegegevens huisaansluiting.	EUR		N	
35	CONTROLE LEIDINGEN				
350010	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	260,00	V	
4	KUST- EN OEVERWERKEN				
41	KUNSTSTOF BESCHOEIINGEN				
410000	Grond ontgraven tbv sleuf.	m	90,00	V	
410010	Leveren en aanbrengen beschoeiing Prolock h=1,00 m.	m	90,00	V	
410050	Leveren en aanbrengen kunststof deksloof.	m	90,00	V	
410060	Aanvullen sleuf.	m	90,00	V	
42	DUIKERS				
420010	Leveren en aanbrengen gewapend betonnen duiker ø800 mm inclusief grondwerk.	m	24,00	V	
43	UITSTROOMBAKKEN				
431010	Leveren en aanbrengen uitstroombak.	st	5,00	V	
5	VERHARDINGEN				
51	FUNDERINGSMATERIAAL/STRAATLAAG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511	ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL				
511010	Afwerken/verdichten zandbed.	m2	9.500,00	V	
511030	Profileren zandbed.	m2	9.500,00	V	
511040	Leveren en aanbrengen menggranulaat 0,25 m rijbaan.	m2	8.140,00	V	
511050	Aanbrengen menggranulaat 0,25 m parkeervakken.	m2	1.285,00	V	
511060	Leveren ongebonden menggranulaat 0/31,5.	ton	150,00	V	
511070	Verdichten wegfundering.	m2	9.425,00	V	
511080	Profileren wegfundering.	m2	9.425,00	V	
511090	Inkassen wegfundering tbv stellen banden.	m	2.685,00	V	
513	STRAATLAAG				
513010	Leveren en aanbrengen straatlaag straatzand 50 mm rijbaan.	m2	5.610,00	V	
513020	Leveren en aanbrengen straatlaag straatzand 50 mm parkeervakken.	m2	745,00	V	
513030	Leveren en aanbrengen straatlaag straatzand betonbanden.	m	2.685,00	V	
52	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
521	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
521010	Schoonmaken asfaltverharding en afvoeren vrijgekomen materiaal.	m2	1.225,00	V	
524	KLEEFLAGEN				
524010	Leveren en aanbrengen kleeftlaag 0,3 kg/m2 kationisch type O.	m2	1.825,00	V	
525	AANBRENGEN ONDERLAGEN				
525010	Leveren en aanbrengen AC 22 base OL-B 80 mm rijbaan (50% PR).	ton	365,00	V	
526	AANBRENGEN TUSSENLAGEN				
526010	Leveren en aanbrengen AC 16 bin TL-B 50 mm rijbaan (50% PR).	ton	209,00	V	
526020	Leveren en aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	1.670,00	V	
55	BETONSTRAATSTENEN				
551040	Aanbrengen bss kf tilrood blokverband op de kop rijbaan.	m2	5.609,00	V	
551050	Leveren bss kf tilrood.	st	239.785,00	V	
551060	Leveren bisschopsmuts tilrood.	st	7.853,00	V	
551070	Leveren en aanbrengen bss kf zwart elleboogverband op de kop parkeerplaatsen.	m2	355,00	V	
551080	Leveren en aanbrengen bss kf grijs elleboogverband op de kop parkeerplaatsen b= 1,5-3 m.	m2	145,00	V	
551090	Leveren en aanbrengen bss kf grijs elleboogverband op de kop parkeerplaatsen b> 1,5 m.	m2	190,00	V	
57	KANTOPSLUITINGEN				
571	TROTTOIRBANDEN				
571010	Leveren en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm op de kop.	m	350,00	V	
571020	Leveren en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm op de kop achterzijde kolk.	m	27,00	V	
571030	Leveren en aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm rechtopstaand achterzijde kolk.	m	27,00	V	
571040	Leveren en aanbrengen geleideband 50/200x200 mm op de kop.	m	665,00	V	
572	OPSLUITBANDEN				
572020	Leveren en aanbrengen opsluitband 120x250 mm op de kop.	m	755,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
574	MOLGOTEN EN STREKLAGEN				
574010	Leveren en aanbrengen molgoot 5 strek bss kf grijs.	m	112,00	V	
6	GROENVOORZIENINGEN				
63	INZAAIEN				
630030	Zaaien terrein met bermenmengsel.	are	580,00	V	
7	TERREININRICHTING				
73	HEKWERKEN				
730010	Leveren en aanbrengen afrastering houten paal met spandraad.	m	255,00	V	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	VOORZIENINGEN				
8010	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
801010	Toepassen verkeersvoorzieningen.	EUR		N	
801030	Schoonhouden wegen.	EUR		N	
801050	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N	
801070	Uitvoeren verkeersmaatregelenplan.	EUR		N	
801090	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
8020	<u>Tijdelijke maatregelen</u>				
802010	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
802020	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
8030	<u>Maatregelen inzake flora- en faunawet</u>				
803010	Inventariseren flora en fauna, verkennend.	keer	1,00	V	
82	INZETTEN WERKNEMERS				
821010	Inzetten werknemer, grondwerker wegenbouw.	uur	40,00	V	
821030	Inzetten werknemer, vakman GWW	uur	24,00	V	
821050	Inzetten werknemer, straatmaker II.	uur	40,00	V	
821070	Inzetten werknemer, straatmaker I.	uur	40,00	V	
83	INZETTEN MATERIEEL				
831010	Inzetten hydraulische graafmachine; rups (1 m3).	uur	40,00	V	
831030	Inzetten hydraulische graafmachine; mobiel (1 m3).	uur	24,00	V	
831050	Inzetten tractor met dumperkar.	uur	40,00	V	
831070	Inzetten vrachtauto 6x6.	uur	40,00	V	
831090	Inzetten wiellader/shovel.	uur	40,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
911010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
911030	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
911050	Melding Arbeidsomstandighedenbesluit.	EUR		N	
911070	Melding besluit bodemkwaliteit.	EUR		N	
911110	Kwaliteitscontroles.	EUR		N	
911130	Kosten SROI.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950020	Stelpost verlengen duiker.	EUR	2.500,00	V	
950030	Stelpost leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V	
950070	Stelpost omleidings- en waarschuwingsbebording.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				