

Annex 5.10 Functionele specificatie camera unit

De camera unit zoals afgebeeld in annex 5.10a is geschikt voor buiten montage, en moet de componenten tbv een lokaal video management systeem kunnen huisvesten :

- Minimale levensduur bij buitenmontage > 5 jaar en geschikt zijn voor de omgeving waarin deze geplaatst wordt (gaat functioneren).
- Industriële omkasting, deur bevat mogelijkheid voor plaatsing halve europrofielcilinder.
- Omkasting geschikt voor mast bevestiging en bodembevestiging (op poer).
- Weergegeven buiten maten zijn maximaal maten.
- Actieve ventilatie mbv thermostaat.
- Industriële componenten : modem, switch, voedingadapter (server is directielevering), etc (zie ook tekening annex 5.10a).
- Doorvoermogelijkheden voor voedingskabel, max 8 sts S-FTP bekabeling en antennekabel.