

LEGENDA

- Rijweg**
Straatbaksteen (hergebruik huidig),
keperverband
- Parkeren**
Betonstraatsteen, KF, alleboegverband,
Kleur: antraciet
- Trottoir**
Betontegel, 30x30, halfsteensverband,
Kleur: grijs
- Plateau/drempel**
Straatbaksteen (hergebruik huidig),
beijling taluds witte sbs KF
- Inrit**
Conform standaarddetail
- Invalidenopritje**
conform standaarddetail
- Verlichting**
zie verlichtingsplan: OVL-20210044
- Laadpaal**
Locatie laadpaal elektrische auto's
- Bestaand groen**
- Gazon**
inzaaien gazommengsel
- Vaste planten & siergrassen**
Mix van:
Rusticatie 'Black Adair'
Aster ageratoides 'Asran'
Geranium macrorrhizum 'Spessart'
Hemerocallis midtendorffii
Nepeta 'Walker's Low'
Persicaria simplexcaulis 'Lisan'
Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'
Sedum spectabile 'Herbstfreude'
Caret nigrum 'Variegata'
Fenniculum alopecuroides 'Hameln'
Molinia caerulea 'Moortroos'
Zeevaren aan wegdijk afzetten met paal & draad

- Heesterbeplanting nieuw**
1. Berberis thunbergii 'Dart's Delancey'
2. Buddlejia davidii 'White Ball'
3. Chaenomeles superba 'Jet Trail'
4. Diervilla sessilifolia 'Butterfly'
5. Hedera colchica 'Fall Favourite'
6. Hedera helix var. Hibernica
7. Hedera helix 'Modern Times'
8. Ilex crenata 'Convexa'
9. Ligustrum vulgare 'Lodense'
10. Lonicera nitida 'Maigold'
11. Mahonia 'Blackfoot' 'Bokrafot'
12. Philadelphus 'Manteau d'Hermine'
13. Spiraea japonica 'Dart's Red'
14. Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'

- Boom bestaand**
behouden bestaande boom
groeiplaatsverbetering toepassen bij bestaande bomen
- Boom nieuw**
AChE - Acer campestre 'Huibers Elegant' (Esdoom) 22 stuks Gt: 15-20 m3
AaAR - Acer x freemantle 'Armstrong' (Esdoom) 10 stuks Gt: 15-20 m3
Cafra - Cornus betulae 'Fastigiata' (Zuilbasgrobek) 1 stuk Gt: 30 m3
PSP - Prunus serotina 'Sunset Boulevard' (Sierkers) 6 stuks Gt: 8-10 m3
PRM - Prunus umbrata (Sierkers) 6 stuks Gt: 8-10 m3
PvCh - Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Sierpeer) 10 stuks Gt: 10-12 m3
PvEl - Populus x canadensis 'Elert' (Populier) 30 stuks Gt: n.l.b.
Aanplantmaat: 20-25
Diepte Gt (groeiplaatsinrichting) 50cm
- Boom verwijderen**
kappen boom 9 stuks
- Opmerkingen**
1. kruisingsvlakken grijs bas, kf (aansluiten op zijstraat)
2. Te verwijderen ondergrondse container
3. Vier te verplanten Elzen over Oude Gracht

wijzigingsdata	6
1	7
2	8
3	9
4	10
5	

**EINDHOVEN**

sector:
Ruimtelijke Expertise
afdeling:
Openbare Ruimte

Herinrichting Aulsilaan e.o.

projectnr: 560-076
formaat: A0
schaal: 1:500

datum: 25-01-2023
gel.: Renée Garon
gez.: And Kijpers

status: DO
sequence: 1

document code:
IP-20210042
model:
DO-lijnen