

Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard Bestek: Woonrijp maken 2024-2025 Besteksnr.: 2024-NRW-CI-085 Datum: 19-04-2024																GRONDBALANS "Woonrijp maken 2024-2025"										waalpartners civil engineering		
BESTEKS- POSTNR.	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	ONTGRAVEN			VERVOEREN			VERWERKEN					LEVEREN													
				ZAND	ZANDERIGE KLEI		ZAND	ZANDERIGE KLEI		ZAND	ZAND VOOR ZANDBED	STRAAT- ZAND	BREKER- ZAND	ZANDERIGE KLEI	ZAND VOOR ZANDBED	STRAAT- ZAND	BREKER- ZAND											
2 21 213 2131 213110 213120 2133 213310 213320 213330 214 2141 214110 4 43 437 4373 437311 437321 437331 438 4381 438111 4382 438211	GRONDWERK ONTGRAVEN CUNET Rijbaan Zand.klei ontgraven uit cunet rijbaan; h:1,00m. Zand.klei ontgraven uit cunet inrit; h:0,70m. Trottoirs en fietspaden Zand.klei ontgr. uit cunet fietspad; h:0,60m. Zand.klei ontgr. uit cunet voetpad; h:0,50m. Zand ontgr. uit cunet fietspad; h:0,20m. BEKLEDING Grondlichamen en talud Zand. klei vergraven/aanpassen in talud. VERHARDINGEN AANBRENGEN BETON Keerwanden Lev./aanbr. keerw l:4,00m h:2,00m incl. grondw. (1). Lev./aanbr. keerw l:4,00m h:2,00m incl. grondw. (2). Lev./aanbr. keerw l:4,00m h:2,00m incl. grondw. (3). INRITTEN Aanbrengen inrit (Standaard 8 meter breed) Aanbr. inrit 8,00m breed incl. grondwerk. Verbreiden inrit (Per 1 meter verbreding) Aanbr. inrit 1,00m breder incl. grondwerk.	m3 																										