

Bijlage 6.01 - Programma van eisen

behorende bij de offerteaanvraag Leveren van meststoffen

Algemene eisen	
1.	De ARVODI-2018 zijn van toepassing op deze offerteaanvraag. De algemene voorwaarden, branchevoorwaarden en andere voorwaarden van opdrachtnemer worden hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.	Alle leveringen dienen te geschieden binnen de geldende wet- en regelgeving, zoals onder andere Meststoffenbesluit.
3.	Opdrachtnemer dient te beschikken over een certificaat om aan te tonen dat de geleverde meststoffen 100% organisch zijn. Uit het certificaat moet de samenstelling van de meststoffen en de herkomst van de gebruikte grondstoffen worden beschreven.
4.	De eisen van organische meststoffen zijn: 100% organisch; - chloorarm < 2%; - minimaal 25 % organische stof bevatten; - vrij van dierlijke mest; - een certificaat van toelating biologische landbouw bevatten.
5.	Het strooien van meststoffen wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.
Uitvoering van de opdracht	
6.	Opdrachtnemer berekent het benodigde aantal kilo's meststoffen per veld en sluit daarbij aan bij de resultaten uit de huidige analyserapporten, zie bijlage 12.
7.	De soorten meststoffen en de opgegeven kilo's per type meststof uit het prijzenblad mogen niet afwijken bij de bemestingsplannen tijdens de uitvoering van de opdracht.
8.	Opdrachtnemer houdt bij het maken van het bemestingsplan rekening met de verschillende afmetingen van de velden en resultaten uit de huidige analyserapporten. Het advies aangaande bemesting: - Geeft aan welke minimale hoeveelheid bemesting nodig is voor behoud van de kwaliteit van de grasvegetatie gezien de staat van de bodem en de behoefte van de grasplant; - Gaat uit van 1 type product per bemestingsronde voor alle velden. Niet elk veld andere soorten bemesting (uniformiteit).
9.	De analyserapporten worden elke twee jaar door een externe partij geactualiseerd.
10.	Opdrachtnemer sluit aan bij de adviesgiften voor de N-giften (stikstof) uit de analyserapporten met een maximale afwijking van plus 10%. Opdrachtnemer mag niet naar beneden afwijken met de N-gift, dit ten opzichte van de adviesgiften uit de analyserapporten.
11.	De korrelgrootte van organische meststoffen zijn hetzelfde en pelletkorrels zijn niet toegestaan.
12.	Indien en zodra de meststoffen niet het gewenste resultaat geven, dat wil zeggen: een rustige continue grasgroei met een groen tot donkergroene kleur, dient opdrachtnemer bij te sturen in het aantal kilo's meststoffen voor het desbetreffende veld. Het visueel vaststellen van de kleur van de velden en of de kleur wordt behouden, gebeurt in overleg tussen opdrachtnemer en de gemeente. De gemeente zal zich hierin laten adviseren door opdrachtnemer en de gemeente heeft hierin een doorslaggevende stem indien partijen er niet samen in goed overleg uitkomen.

13.	Leveradres: a. Hardenberg: Kruiwiel 15 Hardenberg; Leveringen vinden plaats op afroep van de gemeente. De gemeente geeft de bestelling voor het aantal kilo's meststof per e-mail door aan de opdrachtnemer.
14.	Levering van de meststoffen in goed overleg, maar na bestelling binnen 5 werkdagen leveren van de bestelling.
15.	Meststoffen worden in big bags geleverd.
16.	Bij een extra deellevering kan er in overleg in zakken worden geleverd en dan moet er worden voldaan aan wetgeving (Arbowet schrijft zakken van maximaal 25 kg voor).
Juridische eisen	
17.	Informatie die in het kader van de uitvoering van de raamovereenkomst komt bij de opdrachtnemer en/of de aan hem gelieerde personen en waarvan hij de vertrouwelijkheid kent of behoort te kennen, mag zonder toestemming van de gemeente niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
Tarieven	
18.	De opgegeven prijzen in het prijzenblad (bijlage 3) zijn niet vatbaar voor wijzigingen, gedurende looptijd van de raamovereenkomst. Na de basisperiode (voor het eerst op 1 januari 2026) kan de prijs, jaarlijks geïndexeerd worden conform de CBS-indexatie, Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, met prijspeil 1 januari 2015=100
Overleg en communicatie	
19.	Namens de opdrachtnemer treedt één (1) contactpersoon, op die primair verantwoordelijk is voor de naleving en verdere invulling van de raamovereenkomst. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt voor de gemeente.
20.	De contactpersoon dient de Nederlandse taal in woord machtig te zijn.
21.	Minimaal eenmaal per jaar worden alle velden bezocht door de bemestingsadviseur van de Opdrachtnemer met de beheerder van de sportvelden.
22.	Naast de jaarlijkse bezichtiging van de velden kan aanvullend bezichtiging van de velden plaatsvinden wanneer Hardenberg of opdrachtnemer dit nodig acht.
23.	De opdrachtnemer dient over een senior adviseur te beschikken en in te zetten voor deze opdracht, met minimaal 5 jaar ervaring met het adviseren en leveren van meststoffen op sportvelden.
24.	Medewerkers die Opdrachtnemer heeft aangeboden bij het doen van zijn Inschrijving, zet hij ook daadwerkelijk in bij het uitvoeren van de opdracht.
25.	Bij langdurige afwezigheid van een kandidaat draagt Opdrachtnemer zorg voor een vervanger. De vervanger dient te voldoen aan de gestelde minimum eisen.
26.	Bij afwezigheid en/of ziekte van het uitvoerend personeel heeft dit geen invloed op uitvoering en deadlines van de opdracht.
Bemestingsplan	
27.	Opdrachtnemer maakt voor aanvang van de opdracht voor het 1 ^e jaar een bemestingsplan van ieder veld en adviseert de gemeente omtrent de optimale bemesting per veld. Het bemestingsplan treedt niet eerder in werking dan na goedkeuring van de gemeente.
28.	Het bemestingsplan bestaat in ieder geval uit de volgende uitgangspunten: - Type en hoeveelheid in kilo's meststof per veld; - Frequentie van bemesten; - Periode van bemesten.

29. Wanneer extra giften en/of reparatiegiften noodzakelijk zijn, dient dit ook meegenomen te zijn in het bemestingsplan. Dit geldt voor de hoofdelementen, spoorelementen, zuurgraad en organische stof.

30. Bij aanvang van het 2^e jaar hoeft opdrachtnemer voor de velden geen nieuwe bemestingsplannen op te stellen, tenzij bijsturing noodzakelijk is zoals in eis 12 is opgenomen.

Bij aanvang van het 3^e jaar maakt opdrachtnemer voor alle velden een nieuw bemestingsplan wat aansluit bij de nieuwe analyserapporten. De opdrachtnemer dient dan eventueel bij te sturen op het aantal kilo's meststoffen per veld. Dit dient aan te sluiten bij de adviesgiften uit de nieuwe analyserapporten.