
Besteknummer: 2024-2028 Reinigen kolken

Reinigen kolken gemeente Buren, Neder Betuwe en Tiel

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Beperkingen uitvoering.	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Gemeente Buren	8
11 Reinigen kolken, lijngoten en slokops	8
12 Registreren kolken, lijngoten en slokops	9
13 Afvoeren vrijkomende materialen	9
15 Reinigen kolken, niet bereikbaar in normale route	10
2 Gemeente Neder Betuwe	11
21 Reinigen kolken, lijngoten en slokops	11
22 Registreren kolken, lijngoten en slokops	12
23 Afvoeren vrijkomende materialen	12
25 Reinigen kolken, niet bereikbaar in normale route	13
3 Gemeente Tiel	14
31 Reinigen kolken, lijngoten en slokops	14
32 Registreren kolken, lijngoten en slokops	15
33 Afvoeren vrijkomende materialen	15
35 Reinigen kolken, niet bereikbaar in normale route	16
9 Staartposten	17
3. Bepalingen	18
01 Algemeen en administratief	19
01 01 Algemene bepalingen	19
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	20
01 03 Betalingsregelingen: aanneemsom	20
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	21
01 05 Betalingsregelingen: Declaraties	21

01 06	Algemene bepalingen	21
01 08	Bijdragen	21
01 10	VERGUNNINGEN	22
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	22
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	22
01 15	Geschillen	23
01 16	Verzekeringen	23
01 17	Vrijgekomen materialen	24
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	24
01 19	Arbeidsomstandigheden	25
01 23	Communicatie	25
01 26	Bouwafval	25
01 27	Besteksadministratie	26
01 28	Bijzondere voorwaarden	26
01 30	Wettelijke bepalingen	29
25	Riolering	31
25 3	Deelhoofdstuk 25.3	31
25 32	Eisen en uitvoering	31
25 33	Informatie overdracht	32
25 35	Bijbehorende verplichtingen	33
25 37	Meet- en verrekenmethoden	33
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	35
62 1	Deelhoofdstuk 62.1	35
62 14	Risicoverdeling en garanties	35
62 15	Bijbehorende verplichtingen	35

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Avri
Meersteeg 15
4191 NK Geldermalsen

02 Directie

De directie UAV wordt gevoerd door Avri of door haar te machtigen personen. In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Tiel. Deelopdrachten worden per gemeente verstrekt.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het machinaal reinigen en ledigen van trottoir- en straatkolken
- het handmatig reinigen en ledigen van trottoir- en straatkolken
- het reinigen van draingoten
- het handmatig reinigen van slokops
- het digitaal rapporteren van de werkzaamheden
- het digitaal registreren van gereinigde kolken m.b.v. GPS en de digitale rapportage hiervan
- het digitaal registreren van defecte en belemmerde kolken m.b.v. GPS en de digitale rapportage hiervan
- het vervoeren en storten van de vrijgekomen RKG slib;
- het vervoeren en storten van overige vrijgekomen materialen

05 Tijdsbepaling

1. Jaarlijks dienen de kolken in Buren, Tiel en Neder-Betuwe conform bijgevoegde planning gereinigd te worden.

2. De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van 2 jaar, met een mogelijke verlenging tot maximaal 2 jaar. Verlenging wordt per jaar en steeds voor 1 jaar bepaald.

Wijzigingen in budgetten of organisatorische veranderingen alsmede het niet tevreden stemmen van de opdrachtgever kunnen aanleiding zijn om geen gebruik te maken van de optie tot verlengen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing op dit bestek.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over de volgende procescertificaten:

- Reinigen van riolen en putten conform BRL K10014;
- Reinigen van kolken conform BRL K10014.

Aannemer verplicht zich als certificaathouder om alle reinigingswerkzaamheden op basis van de beoordelingsrichtlijn BRL 10014 uit te voeren.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De bijbehorende tekeningen zijn te verkrijgen via de viewer van Avri:

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.V.T.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende aandachtspunten:

Noteren van schade aan kolken

- kapotte putrand,
- ontbreken stankafsluiters
- kapotte of niet aanwezige putdeksels/ roosters
- kapotte put en putbodems
- aanwezigheid beton in kolken
- verstopte afvoerleiding
- wortelgroei in kolk
- kapotte of niet aanwezige opzetstukken

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Kolken Tiel.xlsx
- Kolken Buren.xlsx
- Kolken Neder Betuwe.xlsx
- Planning 2024-2025
- Lijst ontsluitingswegen in IBOR gebied
- Afwaterlocatie gemeente Buren
- Afwaterlocatie gemeente Neder Betuwe
- Afwaterlocatie gemeente Tiel

05 Beperkingen uitvoering.

Werkzaamheden op ontsluitingswegen (conform bijlage Lijst ontsluitingswegen in IBOR gebied) naar en van woonwijken moeten uitgevoerd worden tussen 9:00 uur en 15:00 uur.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Gemeente Buren				
11			Reinigen kolken, lijngoten en slokops				
			Situering zie viewer				
			- Aantal machinaal te reinigen op XY-coördinaten.				
			- Aantal handmatig te reinigen op XY-coördinaten.				
			- Frequentie: Conform excel bijlage planning 2024-2025				
110010	257521		Reinigen kolken.	st	18.038,00	F	
			Situering: conform viewer				
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Met en zonder vergrendeling				
			Betreft: het reinigen van kolken				
			Inclusief vuil in en voor en op het rooster.				
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg				
			Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval				
			Inclusief vuil uit het kolkrooster.				
		.1.	Machinaal reinigen				
			Materiaal: beton en kunststof.				
			Inclusief het reinigen van het kolkrooster en de				
			rooster- of dekselponningen en het eventueel				
			terugplaatsen van losliggende stankschermen...				
		.1.	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan				
			locatiebepaling				
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 130010 en/of 130020				
110020	257521		Reinigen kolken.	st	772,00	F	
			Situering: conform viewer				
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Met en zonder vergrendeling				
			Betreft: het reinigen van kolken per buurt				
			Inclusief vuil in en voor en op het rooster.				
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg				
			Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval				
			Inclusief vuil uit het kolkrooster.				
		.2.	Handmatig reinigen				
			Materiaal: beton en kunststof.				
			Inclusief het reinigen van het kolkrooster en de				
			rooster- of dekselponningen en het eventueel				
			terugplaatsen van losliggende stankschermen.				
		.1.	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan				
			locatiebepaling				
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 130010 en/of 130020				
110030	257599		Reinigen draingoot systemen.	m	540,00	F	
			Betreft: ACO-draingoot systemen of goten van				
			vergelijkbaar ontwerp en afmeting.				
			Goten bereikbaar via systeemeigen zandvangput.				
			Goten voorzien van afschroefbare roosters.				
			Gemiddelde vervuilingsgraad: gemiddeld maximaal				
			25 % van de inwendige hoogte.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr 130010 en/of 130020				
110040	257599		Reinigen lijngoot systemen.	m	660,00	F	
			Betreft: ACO-lijngoot systemen type"fineline" of goten van				
			vergelijkbaar ontwerp en afmeting.				
			Goten bereikbaar via systeemeigen zandvangput.				
			Gemiddelde vervuilingsgraad: gemiddeld maximaal				
			25% van de inwendige hoogte.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr 130010 en/of 130020				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110050	257521		Reinigen kolken. Situering: conform viewer 9. Straatkolk betreft slokop in wadi Met en zonder vergrendeling Betreft: het reinigen van kolken Inclusief vuil in en voor en op het rooster en eventueel afsteken gras overgroei. .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval Inclusief vuil uit het kolkrooster. .2. Handmatig reinigen Materiaal: beton en kunststof. Inclusief het reinigen van het kolkrooster en de rooster- of dekselspanningen en het eventueel terugplaatsen van losliggende stankschermen. .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010 en/of 130020	st	120,00	F
12			Registreren kolken, lijngoten en slokops - Aantal machinaal te reinigen kolken op XY-coördinaten. - Aantal handmatig te reinigen kolken op XY-coördinaten. - Frequentie: Conform excel bijlage planning 2024-2025			
120010	257599		Registreren en opnemen kolken. Betreft: het opnemen van schades en gebreken aan gereinigde kolken, lijngoten en slokops. Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar Registreren door middel van GPS meting zie § 25.33.06 in deel 3 van dit bestek Meting vastleggen in een rapportage, rapportage digitaal aanleveren conform het gestelde in § 25.33.04 in deel 3 van dit bestek	st	941,00	F
120020	257599		Registreren en opnemen kolken. Betreft: het vastleggen van niet gereinigde kolken, lijngoten en slokops i.v.m. geparkeerde auto's e.d. Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar Registreren door middel van GPS meting zie § 25.33.06 in deel 3 van dit bestek Meting vastleggen in een rapportage, rapportage digitaal aanleveren conform het gestelde in § 25.33.04 in deel 3 van dit bestek	st	1.881,00	F
120030	257599		Registreren en opnemen kolken. Betreft: het vastleggen van handmatig en machinaal gereinigde kolken, lijngoten en slokops die niet ingemeten zijn volgens bestekspostnr(s). 110010 t/m 110050 Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar Registreren door middel van GPS meting zie § 25.33.06 in deel 3 van dit bestek Meting vastleggen in een rapportage, rapportage digitaal aanleveren conform het gestelde in § 25.33.04 in deel 3 van dit bestek	st	15.989,00	F
13			Afvoeren vrijkomende materialen			
130010	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: vervoeren RKG-slib vrijgekomen bij de reinigingswerkzaamheden volgens besteksposten 110010, 110020, 110030, 110040 en 110050 Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar RKG-slib ontwateren en vervoeren naar een inrichting. 9. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	ton	280,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130020	257599		Overig vrijkomend materiaal vervoeren. Betreft: vervoeren en storten vrijkomen materiaal anders dan RKG-slib vrijgekomen bij de reinigingswerkzaamheden volgens besteksposten 110010,110020,110030, 110040 en 110050 Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar Materialen ontdoen van slib en overig aanhangend vuil en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	ton	28,00	F	
15			Reinigen kolken, niet bereikbaar in normale route gerekend met 5% van het totaal				
150010	257521		Reinigen kolken. Situering: conform viewer 3. Straat- en trottoirkolken Met en zonder vergrendeling Betreft: het reinigen van kolken Inclusief vuil in en voor en op het rooster. .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval Inclusief vuil uit het kolkrooster. .1. Machinaal reinigen Materiaal: beton en kunststof. Inclusief het reinigen van het kolkrooster en de rooster- of dekselponningen en het eventueel terugplaatsen van losliggende stankschermen... .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010 en/of 130020	st	902,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Gemeente Neder Betuwe				
21			Reinigen kolken, lijngoten en slokops				
			Situering zie viewer				
			- Aantal machinaal te reinigen op XY-coördinaten.				
			- Aantal handmatig te reinigen op XY-coördinaten.				
			- Frequentie: Conform excel bijlage planning 2024-2025				
210010	257521		Reinigen kolken.	st	18.034,00	F	
			Situering: conform viewer				
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Met en zonder vergrendeling				
			Betreft: het reinigen van kolken				
			Inclusief vuil in en voor en op het rooster.				
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg				
			Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval				
			Inclusief vuil uit het kolkrooster.				
		.1.	Machinaal reinigen				
			Materiaal: beton en kunststof.				
			Inclusief het reinigen van het kolkrooster en de				
			rooster- of dekselponningen en het eventueel				
			terugplaatsen van losliggende stankschermen.				
		.1.	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan				
			locatiebepaling				
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 230010 en/of 230020				
210020	257521		Reinigen kolken.	st	890,00	F	
			Situering: conform viewer				
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Met en zonder vergrendeling				
			Betreft: het reinigen van kolken				
			Inclusief vuil in en voor en op het rooster.				
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg				
			Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval				
			Inclusief vuil uit het kolkrooster.				
		.2.	Handmatig reinigen				
			Materiaal: beton en kunststof.				
			Inclusief het reinigen van het kolkrooster en de				
			rooster- of dekselponningen en het eventueel				
			terugplaatsen van losliggende stankschermen.				
		.1.	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan				
			locatiebepaling				
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 230010 en/of 230020				
210030	257599		Reinigen draingoot systemen.	m	160,00	F	
			Betreft: ACO-draingoot systemen of goten van				
			vergelijkbaar ontwerp en afmeting.				
			Goten bereikbaar via systeemeigen zandvangput.				
			Goten voorzien van afschroefbare roosters.				
			Gemiddelde vervuilingsgraad: gemiddeld maximaal				
			25 % van de inwendige hoogte.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr 230010 en/of 230020				
210040	257599		Reinigen lijngoot systemen.	m	160,00	F	
			Betreft: ACO-lijngoot systemen type"fineline" of goten van				
			vergelijkbaar ontwerp en afmeting.				
			Goten bereikbaar via systeemeigen zandvangput.				
			Gemiddelde vervuilingsgraad: gemiddeld maximaal				
			25% van de inwendige hoogte.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr 230010 en/of 230020				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
210050	257521		Reinigen kolken. Situering: conform viewer 9. Straatkolk betreft slokop in wadi Met en zonder vergrendeling Betreft: het reinigen van kolken Inclusief vuil in en voor en op het rooster en eventueel afsteken gras overgroei. .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval Inclusief vuil uit het kolkrooster. .2. Handmatig reinigen Materiaal: beton en kunststof. Inclusief het reinigen van het kolkrooster en de rooster- of dekselspanningen en het eventueel terugplaatsen van losliggende stankschermen. .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 230010 en/of 230020	st	150,00	F
22			Registreren kolken, lijngoten en slokops - Aantal machinaal te reinigen op XY-coördinaten. - Aantal handmatig te reinigen op XY-coördinaten. - Frequentie: Conform excel bijlage			
220010	257599		Registreren en opnemen kolken. Betreft: het opnemen van schades en gebreken aan gereinigde kolken, lijngoten en slokops. Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar Registreren door middel van GPS meting zie § 25.33.06 in deel 3 van dit bestek Meting vastleggen in een rapportage, rapportage digitaal aanleveren conform het gestelde in § 25.33.04 in deel 3 van dit bestek	st	946,00	F
220020	257599		Registreren en opnemen kolken. Betreft: het vastleggen van niet gereinigde kolken, lijngoten en slokops i.v.m. geparkeerde auto's e.d. Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar Registreren door middel van GPS meting zie § 25.33.06 in deel 3 van dit bestek Meting vastleggen in een rapportage, rapportage digitaal aanleveren conform het gestelde in § 25.33.04 in deel 3 van dit bestek	st	1.892,00	F
220030	257599		Registreren en opnemen kolken. Betreft: het vastleggen van handmatig en machinaal gereinigde kolken, lijngoten en slokops die niet ingemeten zijn volgens bestekspostnr(s). 210010 tot en met 210050 Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar Registreren door middel van GPS meting zie § 25.33.06 in deel 3 van dit bestek Meting vastleggen in een rapportage, rapportage digitaal aanleveren conform het gestelde in § 25.33.04 in deel 3 van dit bestek	st	16.085,00	F
23			Afvoeren vrijkomende materialen			
230010	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: vervoeren RKG-slib vrijgekomen bij de reinigingswerkzaamheden volgens besteksposten 210010, 210020, 210030, 210040 en 210050 Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar RKG-slib ontwateren en vervoeren naar een inrichting. 9. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	ton	246,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230020	257599		Overig vrijkomend materiaal vervoeren. Betreft: vervoeren en storten vrijkomen materiaal anders dan RKG-slib vrijgekomen bij de reinigingswerkzaamheden volgens besteksposten 210010, 210020, 210030, 210040 en 210050 Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar Materialen ontdoen van slib en overig aanhangend vuil en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	ton	28,00	F	
25			Reinigen kolken, niet bereikbaar in normale route gerekend met 5% van het totaal				
250010	257521		Reinigen kolken. Situering: conform viewer 3. Straat- en trottoirkolken Met en zonder vergrendeling Betreft: het reinigen van kolken Inclusief vuil in en voor en op het rooster. .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval Inclusief vuil uit het kolkrooster. .1. Machinaal reinigen Materiaal: beton en kunststof. Inclusief het reinigen van het kolkrooster en de rooster- of dekselponningen en het eventueel terugplaatsen van losliggende stankschermen... .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010 en/of 130020	st	902,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Gemeente Tiel				
31			Reinigen kolken, lijngoten en slokops				
			Situering zie viewer				
			- Aantal machinaal te reinigen op XY-coördinaten.				
			- Aantal handmatig te reinigen op XY-coördinaten.				
			- Frequentie: Conform excel bijlage				
310010	257521		Reinigen kolken.	st	61.292,00	F	
			Situering: conform viewer				
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Met en zonder vergrendeling				
			Betreft: het reinigen van kolken				
			Inclusief vuil in en voor en op het rooster.				
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 8 kg				
			Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval				
			Inclusief vuil uit het kolkrooster.				
		.1.	Machinaal reinigen				
			Materiaal: beton en kunststof.				
			Inclusief het reinigen van het kolkrooster en de				
			rooster- of dekselponningen en het eventueel				
			terugplaatsen van losliggende stankschermen...				
		.1.	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan				
			locatiebepaling				
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 330010 en/of 330020				
310020	257521		Reinigen kolken.	st	1.360,00	F	
			Situering: conform viewer				
		3.	Straat- en trottoirkolken				
			Met en zonder vergrendeling				
			Betreft: het reinigen van kolken				
			Inclusief vuil in en voor en op het rooster.				
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 8 kg				
			Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval				
			Inclusief vuil uit het kolkrooster.				
		.2.	Handmatig reinigen				
			Materiaal: beton en kunststof.				
			Inclusief het reinigen van het kolkrooster en de				
			rooster- of dekselponningen en het eventueel				
			terugplaatsen van losliggende stankschermen.				
		.1.	Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan				
			locatiebepaling				
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr. 330010 en/of 330020				
310030	257599		Reinigen draingoot systemen.	m	464,00	F	
			Betreft: ACO-draingoot systemen of goten van				
			vergelijkbaar ontwerp en afmeting.				
			Goten bereikbaar via systeemeigen zandvangput.				
			Goten voorzien van afschroefbare roosters.				
			Gemiddelde vervuilingsgraad: gemiddeld maximaal				
			25 % van de inwendige hoogte.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr 330010 en/of 330020				
310040	257599		Reinigen lijngoot systemen.	m	464,00	F	
			Betreft: ACO-lijngoot systemen type"fineline" of goten van				
			vergelijkbaar ontwerp en afmeting.				
			Goten bereikbaar via systeemeigen zandvangput.				
			Gemiddelde vervuilingsgraad: gemiddeld maximaal				
			25% van de inwendige hoogte.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
			bestekspostnr 330010 en/of 330020				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
310050	257521		Reinigen kolken. Situering: conform viewer 9. Straatkolk betreft slokop in wadi Met en zonder vergrendeling Betreft: het reinigen van kolken Inclusief vuil in en voor en op het rooster en eventueel afsteken gras overgroei. .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 8 kg Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval Inclusief vuil uit het kolkrooster. .2. Handmatig reinigen Materiaal: beton en kunststof. Inclusief het reinigen van het kolkrooster en de rooster- of dekselspanningen en het eventueel terugplaatsen van losliggende stankschermen. .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 330010 en/of 330020	st	656,00	F
32			Registreren kolken, lijngoten en slokops - Aantal machinaal te reinigen op XY-coördinaten. - Aantal handmatig te reinigen op XY-coördinaten. - Frequentie: Conform excel bijlage			
320010	257599		Registreren en opnemen kolken. Betreft: het opnemen van schades en gebreken aan gereinigde kolken, lijngoten en slokops. Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar Registreren door middel van GPS meting zie § 25.33.06 in deel 3 van dit bestek Meting vastleggen in een rapportage, rapportage digitaal aanleveren conform het gestelde in § 25.33.04 in deel 3 van dit bestek	st	3.133,00	F
320020	257599		Registreren en opnemen kolken. Betreft: het vastleggen van niet gereinigde kolken, lijngoten en slokops i.v.m. geparkeerde auto's e.d. Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar Registreren door middel van GPS meting zie § 25.33.06 in deel 3 van dit bestek Meting vastleggen in een rapportage, rapportage digitaal aanleveren conform het gestelde in § 25.33.04 in deel 3 van dit bestek	st	6.265,00	F
320030	257599		Registreren en opnemen kolken. Betreft: het vastleggen van handmatig en machinaal gereinigde kolken, lijngoten en slokops die niet ingemeten zijn volgens bestekspostnr(s). 310010 tot en met 310050 Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar Registreren door middel van GPS meting zie § 25.33.06 in deel 3 van dit bestek Meting vastleggen in een rapportage, rapportage digitaal aanleveren conform het gestelde in § 25.33.04 in deel 3 van dit bestek	st	53.254,00	F
33			Afvoeren vrijkomende materialen			
330010	257531		Rioolslib vervoeren. Betreft: vervoeren RKG-slib vrijgekomen bij de reinigingswerkzaamheden volgens besteksposten 310010, 310020, 310030, 310040 en 310050 Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar RKG-slib ontwateren en vervoeren naar een inrichting. 9. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	ton	600,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
330020	257599		Overig vrijkomend materiaal vervoeren. Betreft: vervoeren en storten vrijkomen materiaal anders dan RKG-slib vrijgekomen bij de reinigingswerkzaamheden volgens besteksposten 310010, 310020, 310030, 310040 en 310050 Hoeveelheidsbepaling: over een periode van 2 jaar Materialen ontdoen van slib en overig aanhangend vuil en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	ton	100,00	F	
35			Reinigen kolken, niet bereikbaar in normale route gerekend met 5% van het totaal				
350010	257521		Reinigen kolken. Situering: conform viewer 3. Straat- en trottoirkolken Met en zonder vergrendeling Betreft: het reinigen van kolken Inclusief vuil in en voor en op het rooster. .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval Inclusief vuil uit het kolkrooster. .1. Machinaal reinigen Materiaal: beton en kunststof. Inclusief het reinigen van het kolkrooster en de rooster- of dekselponningen en het eventueel terugplaatsen van losliggende stankschermen... .1. Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 130010 en/of 130020	st	3.065,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal

.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de opdrachtnemer moet Nederlands zijn.

- 02 Contactpersonen opdrachtnemer:

De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.

- 03 De directie houdt minimaal 3 maal per jaar een bouwbespreking met de opdrachtnemer, omtrent de start/voortgang van het werk. De opdrachtnemer maakt verslag van de bouwbespreking.

HFD PAR ART LID

01 01 16 Algemene uitvoering werkzaamheden

- 01 Op het werk dient ten alle tijden minimaal één medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.
- 02 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, - schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de U.A.V. 2012.
Bij constatering door de directie wordt(en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 43 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer het recht op het saldo (geheel of gedeeltelijk) bedoeld in paragraaf 40 van de U.A.V. 2012 niet cederen of in pand geven..

01 02 02 Opneming en (deel)oplevering

- 01 Voor alle besteksposten wordt het moment van (deel)oplevering bepaald door de einddata die in het algemeen werkplan worden genoemd. De aannemer kan minimaal 14 dagen voor aanvang verzoeken de genoemde einddata te verplaatsen. De directie beoordeelt het verzoek op redelijke grond.
- 02 De laatste deeloplevering als bedoeld in lid 02 wordt beschouwd als eindoplevering van het betreffende jaar.

01 03 Betalingsregelingen: aanneemsom**01 03 01 Verrekening korting**

- 01 De directie deelt, ten behoeve van het opstellen van de declaratie volgens artikel 01.06.01 van de Standaard, een eventuele korting binnen 5 werkdagen na het einde van de betalingstermijn aan de aannemer mee.
- 02 Indien niet wordt voldaan aan de in lid 01 vermelde termijn van 5 werkdagen, zal de korting worden toegepast op de daarop volgende betalingstermijn.
- 03 Er zal geen korting worden toegepast op de, in artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard bedoelde laatste betalingstermijn, indien na het verschijnen van deze termijn niet wordt voldaan aan de in lid 01 vermelde termijn van 5 werkdagen.

HFD PAR ART LID

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Het onderhavige bestek heeft een looptijd van twee jaar met de optie om twee keer met een jaar te kunnen verlengen.
Tot 1 januari 2026 vindt er geen indexatie plaats.
Bij een eventuele verlenging mogen wijzigingen in loonkosten en kosten van brandstofgroepen worden doorgevoerd op basis van de indexeringscijfers voor de GWW.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het loonkostenbestanddeel 55% is van de aanneemsom en het brandstoffenbestanddeel 35%. Uitgegaan wordt van de brandstofgroep gasolie met hoog accijnstarief.
De verrekening van de eenheidsprijzen voor de verlenging wordt berekend over de RAW index in de periode van januari 2025 tot januari 2026.

01 05 Betalingsregelingen: Declaraties**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 Het gestelde in paragraaf 40, lid 6 van de U.A.V. wordt gewijzigd in:
De aannemer geeft binnen 5 werkdagen na het verstrijken van een termijn een overzicht als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de standaard. Binnen 5 werkdagen na ontvangst zijn deze gegevens op juistheid beoordeeld en wordt de aannemer hiervan op de hoogte gebracht.
Binnen 5 werkdagen na goedkeuring van deze gegevens dient de aannemer een declaratie in basis van de goedgekeurde gegevens bij de opdrachtgever.
De declaratie geeft inzicht in de nog te verwachten kosten gedurende het resterende deel van het jaar.
- 02 Verrekening van de door directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, m.u.v. de schade gevallen genoemd in art. 44 lid 4 van de U.A.V. 2012, inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel van een schriftelijke opdracht.
- 03 De declaratie digitaal bij de directie indienen, waarin de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk wordt vermeld. De declaraties te naam stellen van de opdrachtgever.

01 06 Algemene bepalingen**01 06 01 Overige algemene bepalingen**

- 01 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien daarover lopend dispuut of geschil nog niet is opgelost.

01 08 Bijdragen

HFD PAR ART LID

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN**01 10 01 VERGUNNINGEN**

- 01 De directie heeft geen vergunningen aangevraagd.
- 02 De aannemer vraagt de volgende vergunningen aan, indien nodig:
- ten behoeve van transport van vrijgekomen materialen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten reguliere uren (07:00 - 17:00 uur) en op zaterdag of zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 02 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de politie en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, dan zijn kosten, boetes en juridische gevolgen voor risico van de aannemer.
- 04 Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de bij de opdracht gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 1000,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 05 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te doen aanvangen of te onderbreken.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 06 Algemeen**

- 01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

HFD PAR ART LID

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.
Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist de goedkeuring van de directie.
- 02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier bedoelde werktijden
- 03 Bij zonder schriftelijke toestemming afwijken van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Het promenade gebied in de gemeente Tiel is afgesloten met automatisch verzinkbare palen. Deze sluiten het gebied af van 12:00 uur tot 06:00 uur.
Op tijden dat het promenade gebied in de gemeente Tiel is afgesloten mag er met voertuigen, alleen met ontheffing worden gereden. De aannemer dient de ontheffing aan te vragen bij de gemeente Tiel, afdeling Publiekszaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen te worden verwerkt.

01 15 Geschillen**01 15 01 Bemiddeling**

- 01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.
Ieder geschil tussen partijen terzake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
- 02 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Algemeen

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verbandhoudende met de uitvoering van het in dit bestek werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogst EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.
- 04 De aannemer dient het (de) bewijsstuk(ken) van de in lid 01 genoemde verzekering binnen veertien dagen na aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring te overleggen aan de directie.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 04 Het riool- en kolkenafval dient steekvast te worden afgevoerd. Vóór het vervoeren naar een be-, ver- of eindverwerkingsinrichting dient alle overtollig water afgelaten te worden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 05 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven bomen**

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard wordt voor schadeberekening altijd een beëdigd taxateur van bomen, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Beëdigd Taxateurs van Bomen aangesteld door de directie. Bij een door de aannemer veroorzaakte schade komen de taxatiekosten altijd geheel voor rekening van de aannemer.

01 18 07 Schadevergoeding hout- en kruidachtige vegetatie

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan grasachtige vegetatie etc.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 van de Standaard worden alle gebieden binnen de bebouwde kom beschouwd als stedelijk gebied.

HFD PAR ART LID

01 18 08 Schadevergoeding (half-) verharding

- 01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporingen op verhardingen zijn niet toegestaan en zullen als schades worden gezien en afgehandeld.

01 18 09 Meldplicht schade

- 01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt aan eigendommen van de opdrachtgever, dient dit binnen 24 uur te worden gemeld bij de directie. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 Communicatie**01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek**

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is niet in dit bestek voorgeschreven.

01 23 04 Telefoon

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.

01 26 Bouwafval

HFD PAR ART LID

01 26 01 Klein-chemisch bouwafval

- 01 De aannemer dient er voor te zorgen dat geen benzine, oliën en/of vetten worden gemorst. Desondanks gemorste benzine, oliën en/of vetten direct op eigen kosten afgraven, vervuilde grond afvoeren en aanvullen met niet verontreinigde grond.
- 02 Machines welke olie of brandstof lekken zijn niet toegestaan op het werkterrein.

01 27 Besteksadministratie**01 27 01 Algemeen**

- 01 Conform par. 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de gegevens als bedoeld in lid 02.
- 02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als bedoeld in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekst regels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiële consequenties van de verwerking.
- 03 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 01 en 02 worden geacht te zijn begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".

01 28 Bijzondere voorwaarden**01 28 01 Bijzonder voorwaarden wet ketenaansprakelijkheid**

- 01 Begripsomschrijving:
- Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene weduwen- en wezenwet, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.
- 02 Verplichtingen van de aannemer:
1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.
2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.
3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 is de

HFD PAR ART LID

aannemer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van bij derden ingehuurd arbeidskrachten.

4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende aannemer neemt in de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek genoemde opdrachtgever, met dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met betrekking tot de derde en eventuele volgenden van toepassing zijn, schriftelijke toestemming van de in dit bestek genoemde opdrachtgever vereist is.
5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid 10, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.
7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per werknemer gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk bestede uren.
8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:
 - a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;
 - b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;
 - c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie;
 - d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;
 - e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting;
 - f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;
 - g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbetaling.

03 Betaling:

1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aannemingssom te storten op de G-rekening van de aannemer.
Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meeren minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer 24½% op de G-rekening worden overgemaakt.
2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting

HFD PAR ART LID

wegens betaling van de aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
 - a. het besteknummer van het werk;
 - b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad. 24½% van de totaalfactuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;
 - c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf voldoet, geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 2012.

De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer in te houden.

Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal ook het verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.

Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan een ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder een verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de aannemer:
 - a. de bedrijfsuitoefening staakt;
 - b. in staat van faillissement wordt verklaard;
 - c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

HFD PAR ART LID

01 28 02 Bestekswijzigingen

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs per eenheid van de inschrijving en de nieuwe prijs per eenheid heeft gespecificeerd.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 moeten de eenheidsprijzen relatie hebben met de eenheidsprijzen in de inschrijfstaat. Mochten de frequenties en/of niveau's worden aangepast dan moet de aannemer het verschil in productie tussen de inschrijvingen duidelijk maken.

01 30 Wettelijke bepalingen**01 30 06 Wet arbeid vreemdelingen**

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav. De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
- a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
 - b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.
- De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten. De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

HFD PAR ART LID

01 30 07 Wet aanpak schijnconstructies

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

HFD PAR ART LID

25 Riolering**25 3 Deelhoofdstuk 25.3****25 32 Eisen en uitvoering****25 32 01 Rioolreiniging: Algemeen**

- 01 De kolk moet geheel worden leeggemaakt, inclusief het gecumuleerd vastzittend afval
- 02 Grof afval en kolkenslib moeten uit de kolk worden meegenomen. De kolkrand-sponning moet zodanig worden schoongemaakt dat het deksel weer goed sluit. Kolken moeten ontdaan worden van alle overig vuil, bijvoorbeeld gras(pollen), ed.
- 03 De inloopopening van de kolk moet over het oppervlak van de kolk worden vrijgemaakt van los afval, waaronder wordt verstaan zwerfafval, bladafval e.d.
- 04 Losliggende stankschermen moeten door de opdrachtnemer worden terug gehangen.
- 05 Lijngoten dienen over de gehele lengte van de lijngoot gereinigd te worden.
- 06 De zandvang van de lijngoot moet geheel worden leeggemaakt, inclusief het gecumuleerd vastzittend afval.
- 07 Grof afval en slib moeten uit de lijngoot en de bijbehorende zandvang worden meegenomen. De betreffende sponningen moet zodanig worden schoongemaakt dat het deksel cq. roosters weer goed sluiten. Zandvang en lijngoten moeten ontdaan worden van alle overig vuil, bijvoorbeeld gras(pollen), ed.
- 08 De inloopopening van de lijngoot moet over het oppervlak van de lijngoot worden vrijgemaakt van los afval, waaronder wordt verstaan zwerfafval, bladafval e.d.
- 09 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat tijdens de reinigingswerkzaamheden geen afval op de grond terechtkomt. Het eventueel gemorste afval moet onmiddellijk worden opgeruimd.

HFD PAR ART LID

25 32 02 Rioolreiniging: eisen aan het resultaat

- 01 Het overtollige, vuile spoelwater mag worden teruggezet in de DWA-riolering. De locaties voor het aflaten van het water zijn vermeld in de bijlagen "Afwateringslocaties"
- 02 Het opgenomen vuile spoelwater, dat niet is af te laten en achterblijft in de vacuüm wagen en het uitkomende rioolslib, zand en puin kunnen worden afgevoerd en gestort.
- 03 Het transport door de aannemer van vrijkomend rioolslib dient voorzien te zijn van een door de aannemer volledig ingevuld begeleidingsformulier voorzien van een afvalstroomnummer.

25 33 Informatie overdracht**25 33 02 Meldingsplicht**

- 01 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d. in het riool aangetroffen worden) worden dient dit direct aan de directie gemeld te worden. De aannemer moet de aanwijzingen van de directie opvolgen.
- 02 Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren dienen terstond gemeld te worden aan de directie.

25 33 04 Opleveringsrapportage

- 01 In aanvulling op lid 01: Per deelgebied dient er een digitale rapportage aangeleverd te worden in .csv of .xls formaat bestaande uit:
 - Overzicht gereinigde kolken met onderscheid tussen hand en machinaal gereinigd;
 - Overzicht schadebeelden kolken per gemeente;
 - Overzicht belemmerde kolken per gemeente;
 - Overzicht tonnage afgevoerd kolkenslib per dagproductie per gemeente.
- 02 De rapportage dient aangeleverd te worden per WeTransfer, voorzien van besteknummer.

25 33 05 Water voor rioolreiniging

- 01 Water benodigd voor het reinigen kan uit het oppervlaktewater worden betrokken, met dien verstande dat sprake moet zijn van oppervlaktewater dat direct vanaf de verharde openbare weg bereikbaar is.

HFD PAR ART LID

25 33 06 GPS registratie

- 01 De kolken dienen via GPS-digitale plaatsbepaling van x -en y coördinaten geregistreerd te worden inclusief de handmatige kolken.
- 02 Het inmeten van de positiebepaling dient te geschieden met een systeem welke gebruikt maakt van GPS (nauwkeurigheid is globaal 100cm).
- 03 De GPS-antenne dient tijdens de positiebepaling recht boven de in te meten kolk geplaatst te zijn (antenne gemonteerd op de zuigbuis dus en niet op de cabine).
- 04 Belemmeringen, geconstateerde gebreken en handmatige kolken, of andere onvolkomendheden aan kolken, dienen via GPS-digitale plaatsbepaling van x - en y coördinaten geregistreerd en op kaart materiaal zichtbaar gemaakt te worden.
- 05 De digitale plaatsbepaling mag een afwijking hebben van maximaal 1,00 meter , zie lid 02
- 06 De digitale gegevens dienen te kunnen worden gekoppeld en te worden ingelezen door een GIS programma en dienen in excelformaat te worden aangeleverd.
- 07 De opdrachtgever heeft het recht om bij onduidelijkheden van plaatsbepaling te vragen naar aanvullende gegevens.

25 35 Bijbehorende verplichtingen**25 35 04 Geconstateerde gebreken**

- 01 De gereinigde kolken en de geconstateerde gebreken dienen door middel van een rapportage per werkronde, zowel analoog als digitaal te worden aangeleverd.
- 02 Kolken die, wegens verkeerssituaties, parkeersituaties of anderszins, tijdelijk niet bereikbaar zijn tijdens de normale route, moeten na het einde van de werkdag, danwel uiterlijk binnen vijf werkdagen, alsnog worden gereinigd.

Indien de kolken dan wederom niet bereikbaar zijn, doet de opdrachtnemer aan de opdrachtgever opgave van de kolken die niet kunnen worden gereinigd. Het alsnog reinigen van deze kolken wordt volgens de vastgestelde eenheidsprijzen verrekend.

25 37 Meet- en verrekenmethoden

HFD PAR ART LID

25 37 03 Vervoersregistratie

- 01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie moet per werkronde aan de directie te worden overhandigd.
- 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur
 - tijden van vertrek en aankomst
 - soort lading + globale hoeveelheid in m3
 - plaats van herkomst en bestemming elke lading
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
 - afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)
- 03 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat.
 - het kenteken.
 - de datum en de tijdstippen van weging.
- 04 Eenmaal per dag een retourweging uitvoeren op aangeven van de directie.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 1 Deelhoofdstuk 62.1****62 14 Risicoverdeling en garanties****62 14 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen**62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer**

- 01 Het in te zetten materieel dient aan de voorzijde voorzien te zijn van;
- één duidelijk zichtbaar aangebrachte oranje zwaailamp;
 - RVV bord F 6 doorsnede 60 cm uitgevoerd met retro reflecterende folie minimaal klasse 2

Het in te zetten materieel dient aan de achterzijde voorzien te zijn van een actieraam met de volgende minimale eisen;

- afmetingen 110 x 160 cm (b x h)
- een rood witte kaderrand 20 cm breed uitgevoerd met retro reflecterende folie minimaal klasse 2
- op de hoeken van het frame hallogeen of LED altemnerende hoeklampen doorsnede minimaal 15 cm
- boven elkaar gemonteerde RVV borden F 5 en D 2 doorsnede 60 cm uitgevoerd met retro reflecterende folie minimaal klasse 2

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2024-2028 Kolken ledigen

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2024-2028 Kolken ledigen

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: 2024-2028 Kolken ledigen

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Gemeente Buren				
11	Reinigen kolken, lijngoten en slokops				
110010	Reinigen kolken.	st	18.038,00F		
110020	Reinigen kolken.	st	772,00F		
110030	Reinigen draingoot systemen.	m	540,00F		
110040	Reinigen lijngoot systemen.	m	660,00F		
110050	Reinigen kolken.	st	120,00F		
12	Registreren kolken, lijngoten en slokops				
120010	Registreren en opnemen kolken.	st	941,00F		
120020	Registreren en opnemen kolken.	st	1.881,00F		
120030	Registreren en opnemen kolken.	st	15.989,00F		
13	Afvoeren vrijkomende materialen				
130010	Rioolslib vervoeren.	ton	280,00F		
130020	Overig vrijkomend materiaal vervoeren.	ton	28,00F		
15	Reinigen kolken, niet bereikbaar in normale route				
150010	Reinigen kolken.	st	902,00F		
2	Gemeente Neder Betuwe				
21	Reinigen kolken, lijngoten en slokops				
210010	Reinigen kolken.	st	18.034,00F		
210020	Reinigen kolken.	st	890,00F		
210030	Reinigen draingoot systemen.	m	160,00F		
210040	Reinigen lijngoot systemen.	m	160,00F		
210050	Reinigen kolken.	st	150,00F		
22	Registreren kolken, lijngoten en slokops				
220010	Registreren en opnemen kolken.	st	946,00F		
220020	Registreren en opnemen kolken.	st	1.892,00F		
220030	Registreren en opnemen kolken.	st	16.085,00F		
23	Afvoeren vrijkomende materialen				
230010	Rioolslib vervoeren.	ton	246,00F		
230020	Overig vrijkomend materiaal vervoeren.	ton	28,00F		
25	Reinigen kolken, niet bereikbaar in normale route				
250010	Reinigen kolken.	st	902,00F		
3	Gemeente Tiel				
31	Reinigen kolken, lijngoten en slokops				
310010	Reinigen kolken.	st	61.292,00F		
310020	Reinigen kolken.	st	1.360,00F		
310030	Reinigen draingoot systemen.	m	464,00F		
310040	Reinigen lijngoot systemen.	m	464,00F		
310050	Reinigen kolken.	st	656,00F		
32	Registreren kolken, lijngoten en slokops				
320010	Registreren en opnemen kolken.	st	3.133,00F		
320020	Registreren en opnemen kolken.	st	6.265,00F		
320030	Registreren en opnemen kolken.	st	53.254,00F		
33	Afvoeren vrijkomende materialen				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
330010	Rioolslib vervoeren.	ton	600,00F		
330020	Overig vrijkomend materiaal vervoeren.	ton	100,00F		
35	Reinigen kolken, niet bereikbaar in normale route				
350010	Reinigen kolken.	st	3.065,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				