

Bijlage 6 Indicatieve strooiroutes Rijkswaterstaat Limburg

De indicatieve strooiroutes zijn in te zien via de website
<https://gladheid.jewel.eu/Login.aspx>

Ga naar de Link JEWEL-LOGIN

Een username en Password dient via e-mail te worden aangevraagd bij Jewel BV in Wageningen. E-mailadres: support@jewel.eu. Na verkrijgen van het account zijn de inloggegevens beschikbaar van 1 maart 2024 tot 20 april 2024.

Er is in de applicatie een mogelijkheid om routes/kaarten te printen.

Nadat is ingelogd is een "Quick Start Reference Card" beschikbaar.

Bij de bepaling van de indicatieve routes en de actietijd zoals getoond in de applicatie Jewel Winterdiensten zijn de volgende randvoorwaarden gebruikt:

- Aankomst op het steunpunt om met de strooiactie aan te vangen, 60 minuten na oproep tot strooiactie.
- 2-uur na oproep tot strooien dient het gehele areaal gestrooid te zijn (RWS)
- 3-uur na oproep tot strooien dient het gehele areaal gestrooid te zijn (Prov.)
- rijksnelheid autosnelwegen gemiddeld 65km/uur
- rijksnelheid autosnelwegen bij strooien gemiddeld 55km/uur
- rijksnelheid provinciale wegen bij strooien gemiddeld 45km/uur
- rijksnelheid Buitengebied /BBK wegen bij strooien gemiddeld 45km/uur
- rijksnelheid fietspaden bij strooien gemiddeld 35km/uur
- rijksnelheid bij strooien op parkeerplaatsen gemiddeld 10km/uur
- mogelijkheid van dosering van 20gr/m² per strooier per route

"Het strooigebied per steunpunt zoals getoond in Jewel staat vast en mag zonder toestemming van de opdrachtgever niet gewijzigd worden"

Ter info: Bovenstaande uitgangspunten zijn een gemiddelde over heel Nederland van de afgelopen 5 jaar. De aannemer mag niet minder strooiers inzetten als het aantal dat per steunpunt in de webapplicatie van Jewel wordt aangegeven.

Indien van toepassing:

Alle voor- en achterterreinen van tankstations dienen in de strooiroutes te zijn opgenomen zoals in de Jewel indicatieve strooiroutes zijn weergegeven.

Bij aanvang van ieder strooiseizoen wordt aangegeven welke voor- en achterterreinen wel of niet gestrooid dienen te worden. Deze wijzigingen geven geen recht op aanpassing van de in de inschrijfstaat vermelde eenheidsprijzen

Bijlage 6 overzicht te strooien areaal