

1. Datum uitvoer quickscan: (dd-mm-jjjj): - -

2. Wat is de Functieplaats van het object?
(Bijvoorbeeld VW-BM-8002)


VW - -

3. Ontbreekt de Functieplaats sticker en/of Verboden Toegang sticker?

- ☐ Functieplaats afwezig
☐ Verboden Toegang afwezig


4. Wat is de CROW kwaliteitsscore ten aanzien van dekking van coating en krassen?

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 34.81.23

A+	A	B	C	D
				
De dekking is zeer goed. De lichtmast wordt volledig en gelijkmatig door de coating/folie bedekt en is niet bekrast.	De dekking is goed. De lichtmast wordt volledig door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie dunner.	De dekking is voldoende. De lichtmast is grotendeels door de coating/folie bedekt. Op enkele plaatsen is de coating/folie afwezig, in matige conditie, of bekrast. Zeer lichte roestvorming komt voor.	De dekking is matig. Op grotere delen van de lichtmast is de coating/folie afwezig, in een slechte conditie of bekrast. Roestvorming komt in enige mate voor.	De dekking is slecht. Op de gehele lichtmast is de coating/folie afwezig, in een zeer slechte conditie of bekrast. Ernstige roestvorming komt voor.
dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad	dekkingsgraad
100% per lichtmast	≥ 98% per lichtmast	≥ 95% per lichtmast	≥ 80% per lichtmast	< 80% per lichtmast

5. Wat is de CROW kwaliteitsscore ten aanzien van deuken en gaten?

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 34.81.24

A+	A	B	C	D
				
Er zitten geen deuken en gaten in de lichtmast.	Er zitten weinig deuken en gaten in de lichtmast.	Er zitten in beperkte mate deuken en gaten in de lichtmast.	Er zitten redelijk veel deuken en gaten in de lichtmast.	Er zitten veel deuken en gaten in de lichtmast.
deuken + gaten	deuken + gaten	deuken + gaten	deuken + gaten	deuken + gaten
0% per lichtmast	≤ 0,1% per lichtmast	≤ 1% per lichtmast	≤ 5% per lichtmast	> 5% per lichtmast

6. Wat is de CROW kwaliteitsscore ten aanzien van kleurechtheid?

Verrekenen op frequentie via RAW-werkcategorie 34.81.25

A+	A	B	C	D
				
De lichtmast is niet verkleurd.	De lichtmast is weinig verkleurd.	De lichtmast is in beperkte mate verkleurd.	De lichtmast is redelijk erg verkleurd.	De lichtmast is erg verkleurd.
verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring	verkleuring
0% per lichtmast	≤ 10% per lichtmast	≤ 20% per lichtmast	≤ 50% per lichtmast	> 50% per lichtmast

7. Wat is de CROW kwaliteitsscore ten aanzien van natuurlijke aanslag?

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.33.10

A+	A	B	C	D
				
De lichtmast is niet bevuild door aanslag.	De lichtmast is weinig bevuild door aanslag.	De lichtmast is in beperkte mate bevuild door aanslag.	De lichtmast is redelijk erg bevuild door aanslag.	De lichtmast is erg bevuild door aanslag.
mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag	mate van aanslag
0% per lichtmast	≤ 5% per lichtmast	≤ 10% per lichtmast	≤ 20% per lichtmast	> 20% per lichtmast

8. Wat is de CROW kwaliteitsscore ten aanzien van beplakking en graffiti?

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 50.31.06

A+	A	B	C	D
				
De lichtmast is niet beplakt of beklad.	De lichtmast is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De lichtmast is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de lichtmast is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de lichtmast is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti	mate van beplakking en graffiti
0% per lichtmast	≤ 2% per lichtmast	≤ 5% per lichtmast	≤ 10% per lichtmast	> 10% per lichtmast
racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend nee	racisme/aanstootgevend ja

9. Wat is de CROW kwaliteitsscore ten aanzien van scheefstand?

Verrekenen op beeld via RAW-werkcategorie 34.81.02

A+	A	B	C	D
				
De lichtmast staat recht.	De lichtmast staat licht scheef.	De lichtmast staat duidelijk waarneembaar scheef.	De lichtmast staat fors scheef.	De lichtmast staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand 0 graden per lichtmast	scheefstand ≤ 1 graad per lichtmast	scheefstand ≤ 3 graden per lichtmast	scheefstand ≤ 6 graden per lichtmast	scheefstand > 6 graden per lichtmast

10. Wat is de staat van vervuiling (bijv. vogelpoep/insecten, geen natuurlijke aanslag)?

- ☐ Weinig
☐ Matig
☐ Veel

11. Is er begroeiing tussen het Object en het water die de zichtbaarheid van het licht belemmert?

- ☐ Ja
☐ Nee

12. Indien van toepassing: Wat is de staat van het hang- en sluitwerk?

- ☐ Goed
☐ Matig
☐ Slecht
☐ Niet van toepassing