

## Programma van Eisen

### Inhuur GWW ploeg (2-man) inclusief voertuig

Versie: 1.0



ALGEMEEN		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 01	Algemeen	GWW ploeg dient te bestaan uit een team van 2 ervaren GWW-medewerkers. De ploeg dient uitgerust te zijn met een eigen voertuig en het benodigd materieel. (voor eisen hieromtrent zie 'uitrusting') Met ervaren wordt bedoeld dat er ten minste 5 jaar soortgelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Eis 02	Algemeen	De werkzaamheden betreffen hoofdzakelijk kleinschalig werk binnen het kader van grond-, weg- en waterbouw in de openbare ruimte. Dit betreft onder meer handmatig straatwerk (oppervlaktes per locatie tot ca. 10m2), en het herstellen/vervangen van klein rioleringswerk (bijv. huisaansluitingen).
Eis 03	Algemeen	Inzet vindt plaats op werkdagen tussen 07:30 – 17:00 uur.
Eis 04	Algemeen	De inhuur is inclusief de kosten voor brandstof van het voertuig en brandstof voor het gebruik van het in te zetten materieel en gereedschappen (welke inbegrepen is in de aangeboden all –in tarieven). De medewerkers beschikken over een eigen tankpas voor het voertuig.
Eis 05	Algemeen	Benodigd materiaal (hetgeen te verwerken in de uitvoering) wordt door Gildebor ingekocht. Dit betreft onder andere zand, bestratingsmateriaal, PVC buizen, etc.
Eis 06	Algemeen	Er wordt uitgegaan van het voltijd inzetten van deze GWW ploeg maar er zal worden afgerekend op basis van werkelijk beste3de tijd. De inzet van de ploeg kan van jaar tot jaar verschillen.
UITRUSTING		
Nr.	Aspect	Eis
Eis 07	Uitrusting	Voertuig dient te voldoen aan de Europese milieunorm Euro-6.
Eis 08	Uitrusting	Voertuig dient uitgerust te zijn met een open-bak inrichting . Een aanhangwagen is dan niet noodzakelijk.
Eis 09	Uitrusting	Voertuig dient te zijn voorzien van een van een hijsinrichting/autolaadkraan.
Eis 10		De autolaadkraan heeft: Lastmoment van minimaal 1,4 tm Hydraulische bereik van minimaal 3,0 m

		Mechanische bereik van minimaal 4,0 m Zwenkbereik van minimaal 320 ° Zwenkmoment minimaal 0,2 tm
Eis 11	Uitrusting	Geschikt motorisch gereedschap voor het uitvoeren van de werkzaamheden (zoals bandenzaag, trilplaat, etc.) moet zijn ingegrepen bij de meegeleverde uitrusting. Elektrisch gereedschap wordt verkozen boven gereedschap met verbrandingsmotor.
Eis 12	Uitrusting	Al het benodigd handgereedschap welke verwacht mag worden bij GWW werkzaamheden dient inbegrepen te zijn. Niet uitputtend: straathammer, afrijlat, waterpas, stampvoet, bezem, stenenknipper, batsen, etc.
<b>MEDEWERKERS</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Aspect</b>	<b>Eis</b>
Eis 13	Medewerkers	De medewerkers hebben minimaal 5 jaar ervaring met soortgelijk werk zoals beschreven in eis 01.
Eis 14	Medewerkers	De bij inschrijving aangeboden medewerkers zijn degene die, behoudens tijdens verlof of ziekte, op het werk van Opdrachtgever zullen worden ingezet.
Eis 15	Medewerkers	In geval personele wisseling onvermijdbaar is, zal Opdrachtnemer een gelijkwaardige nieuwe GWW medewerker voordragen. Inzet van de nieuwe GWW medewerker alleen na toestemming van Opdrachtgever.
Eis 16	Medewerkers	De medewerkers zijn de Nederlandse taal mondeling vaardig.
Eis 17	Algemeen	Medewerkers dienen de zomervakantie zodanig te spreiden dat deze maximaal 1 week gelijktijdig op vakantie zijn. Verlof in overleg met de betrokken uitvoerder.
Eis 18	Medewerkers	De medewerkers beschikken over de vaardigheid om te werken met een tablet (wordt ter beschikking gesteld door Opdrachtgever). Het gaat om werkzaamheden als het openen/lezen van meldingen maar ook het reageren hierop en registreren van meldingen.
<b>ARBO EN VEILIGHEID</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Aspect</b>	<b>Eis</b>
Eis 19	Arbo en veiligheid	De medewerkers beschikken over een geldig VCA* certificaat.
Eis 20	Arbo en veiligheid	De medewerkers beschikken over een geldig certificaat "veilig werken langs de weg".
Eis 21	Arbo en veiligheid	De medewerkers beschikken dragen tijdens de werkzaamheden veiligheidskleding conform EN ISO20471.
Eis 22	Arbo en veiligheid	De medewerkers beschikken over alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en dragen deze tijdens uitvoering van werkzaamheden waarbij deze PBM's conform de Arbowet verplicht zijn.

Eis 23	Arbo en veiligheid	Het aftanken van handbediend materieel op de werkplek dient plaats te vinden boven een lekbak. Indien er toch gemorst wordt met brandstof dient dit met absorptiekorrels (dienen altijd aanwezig te zijn in het voertuig) behandeld te worden en dient dit direct gemeld te worden bij opdrachtgever.
--------	--------------------	---

---