

Besteknr. 20240023.02  
BESTEK VOOR HET INTEGRAAL ONDERHOUD  
IN DE WIJK HASSELER ES OP DOOR  
GILDEBOR TE ONDERHOUDEN AREAAL

\*\* Inclusief 1e Nota van Inlichtingen \*\*

Opdrachtgever:


SWB Midden Twente  
Wegtersweg 14  
Postbus 122  
7550 AC Hengelo

Adviseur:

SmitsRinsma  
Advies- en ingenieursbureau  
Coehoornsingel 6  
7201 AB, Zutphen

Status : Definitief  
Versie : A2.1  
Datum : 21-08-2024

Auteur(s) : Daisy van Boven  
Gecontroleerd : Niek van Langen  
Goedgekeurd : Ritso Sikma

Paraaf : 

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

SWB Midden Twente  
Wegtersweg 14  
Postbus 122  
7550 AC Hengelo  
074 – 249 22 22

**02 Directie**

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meerdere personen aanwijzen om als directie op te treden.

Directie dient te worden gelezen als zijnde opdrachtgever of een persoon of organisatie die namens de opdrachtgever optreedt.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende locatie:  
De openbare ruimte van de gemeente Hengelo in de wijk Hasseler Es op areaal te onderhouden door Gildebor.

**04 Algemene beschrijving**

In dit RAW-bestek is een groot deel van de werkzaamheden, waarvoor Gildebor de verplichting heeft deze uit te voeren, opgenomen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit onderhoud werkzaamheden:

1. Groenvoorzieningen
  - gras en kruidachtigen
  - bomen
  - culturele beplantingen
  - natuurlijke beplantingen
  - bijkomende werkzaamheden
2. Verhardingen
  - gesloten verharding
  - elementenverharding
  - halfverharding
  - groene elementenverharding
3. Watergangen
  - vijvers en poelen
  - watergangen en sloten
7. Bijkomende werkzaamheden
  - toepassen verkeersafzettingen
8. Inzet Personeel en Materieel

**05 Tijdsbepaling**

01 De contractperiode vangt aan op 1 januari 2025 en heeft een looptijd van 3 kalenderjaren tot en met 31 december 2027.

02 Opdrachtgever is voornemens in te zetten op een duurzame arbeidsrelatie en heeft de mogelijkheid om de contractperiode tweezijdig na de, onder lid 01 genoemde, contractperiode met één kalenderjaar te verlengen tot en met 2028.

03 Bij contractverlenging, zoals genoemd onder lid 02, gelden de (geïndexeerde) eenheidsprijzen uit het laatste jaar van de hierboven bedoelde contractperiode, verhoogd met de indexering zoals genoemd in artikel 01.04.01 van deze overeenkomst.

04 In het eerste kwartaal van het laatste contractjaar van de contractperiode(n), zoals bedoeld onder lid 01 en lid 02, meldt opdrachtgever zijn intentie om het contract na het uitdienen van de contractperiode of contractjaar te verlengen of te beëindigen.

05 Tevens behoudt opdrachtgever zich het recht voor om de opdracht na de onder lid 01 genoemde contractperiode, niet te verlengen wegens o.a. organisatorische en/of budgettaire redenen.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing op werkzaamheden t.b.v. regulier onderhoud.

---

PAR**07 Kwaliteitsborging**

Van de Opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.06 in deel 3 van deze overeenkomst.

**08 Hoeveelheden**

De hoeveelheden zoals genoemd in deel 2.2 van dit bestek zijn de hoeveelheden resultaatsverplichting per jaar. Op het inschrijfbiljet dient de aannemer de aanneemsom per jaar in te vullen.

**09 Samenwerking ten behoeve van Arbeidsontwikkeling**

Opdrachtgever vindt het waardevol om arbeidsontwikkeling voor een deel van de medewerkers mogelijk te maken. Arbeidsontwikkeling is "mensen met arbeidsvermogen via werken & leren te ontwikkelen tot passend, loonvormend en duurzaam werk". Opdrachtgever richt zich hierin op mensen die (nog) niet in een (reguliere) baan aan de slag kunnen en ondersteunt hen bij het ontwikkelen van hun talenten, vaardigheden en competenties.

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze open staat voor gesprekken met opdrachtgever om te zoeken naar mogelijkheden om een zinvolle bijdrage te leveren aan arbeidsontwikkeling.

Opdrachtgever stelt een contactpersoon beschikbaar welke door Opdrachtnemer kan worden benaderd om de mogelijkheden tot arbeidsontwikkeling te bespreken en hierover, indien mogelijk, afspraken te maken.

Arbeidsontwikkeling wordt een agendapunt tijdens de reguliere bouwvergaderingen.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Opdrachtgever heeft het te beheren areaal opgenomen in het beheersysteem GBI. Inschrijver krijgt ten behoeve van de inschrijving en gedurende de contractperiode een inlogcode om in te loggen in ArcGIS.

Kaarten ter ondersteuning van de opdracht worden 2x per jaar digitaal verstrekt als zijnde shapefiles.

Ten behoeve van de inschrijving is een tekening opgesteld met de perceelgrenzen:

Tekeningnummer	Aantal bladen	Formaat	Schaal	Datum
20240023 - Perceelindeling A2.0	1/1	A3	1:100.000	21-06-2024

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Zijn daar waar van toepassing op de tekeningen aangegeven.

**03 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Gedragscode Soortbescherming Gemeenten, welke bij aanvang van het contract vigerend is, Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
2. 20240023.02 Veiligheids- en gezondheidsplan, d.d. 16-07-2024

**04 Grondsoort en gebiedstype**

Vanwege de geografische spreiding van de te onderhouden locaties dient de opdrachtnemer rekening te houden met verschillende grondslagen.

**05 Kwaliteitsniveaus**

Op verschillende locaties binnen de gemeente Hengelo is onderscheid gemaakt in de kwaliteitsniveaus. In het gebied komen de niveaus B en C voor. Het onderscheid in deze niveaus is bepaald op basis van representatieve en primaire functies in het gebied. De beheergroepen die op de industrie- en bedrijventerreinen voorkomen worden op C-niveau onderhouden.

## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			<b>GROENVOORZIENING</b>			
11			<b>GRAS EN KRUIDACHTIGEN</b>			
			Betreft percelen gras met zowel een goede als een beperkte bereikbaarheid. De aannemer dient rekening te houden met de machinekeuze.			
			In grasvelden met eiken waar (in het verleden) nesten van eikenprocessierups (EPR) zijn aangetroffen wordt uit gezondheidsafwegingen niet (meer) bijgemaaid rondom bomen. Aannemer dient daarnaast bij het maaien de nodige maatregelen te treffen om aanraking met eventueel aanwezige brandharen te voorkomen zoals bijvoorbeeld de inzet van een maaimachine voorzien van een overdrukcabine. De aannemer wordt geattendeerd op de meldplicht naar de opdrachtgever toe m.b.t. de geconstateerde nesten.			
1101			<u>Recreatief grasveld, B-niveau</u>			
110110	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2.065,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.9.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.1.	Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">110120</a>			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
110120	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00 V	
			Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			Gerekend is met ca. 4 obstakels en bomen per are			
			Inclusief graskanten en/of lengtes langs o.a. schuttingen, hekwerken, rasters, planken en muren			
			Inclusief langs kavels van particulieren/derden e.d.			
		1.	Te onderhouden aantal	st		8.260,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
110130	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	49.670,00 V	
			Betreft het afsteken of afsnijden van harde graskanten			
			Gerekend is met 75% van de totale omtrek van de grasvelden t.b.v. de te onderhouden lengte graskant			
			Van deze 75% wordt 3/4e gerekend als harde graskant (graskant langs verhardingen) en 1/4e als zachte graskant (graskant langs beplantingen)			
			Inclusief graskanten langs speelvelden			
			Inclusief graskanten langs kolken en slokops			
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Uitvoering vanaf 15 september, oplevering 15 oktober			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110140	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken of afsnijden van zachte graskanten Gerekend is met 75% van de totale omtrek van de grasvelden t.b.v. de te onderhouden lengte graskant Van deze 75% wordt 3/4e gerekend als harde graskant (graskant langs verhardingen) en 1/4e als zachte graskant (graskant langs beplantingen) 1. Langs beplantingsvakken .3. Afsteken of afsnijden .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoering vanaf 15 september, oplevering 15 oktober .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	8.685,00 V	
110150	512525		Slepen grasveld. Betreft het slepen van het grasveld vóór aanvang van het groeiseizoen Aantal percelen: zie beheersysteem .9. Sleepmethode ter keuze van de aannemer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	2.065,00 V	
110160	510206		Bemesten grasveld. Betreft het jaarlijks 100% van alle grasvelden bemesten Aantal giften: 1 Aantal percelen: zie beheersysteem .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Grasveldtype: recreatief grasveld .2. Korrelachtige meststof Verhouding: 12% stikstof, 10% fosfaat en 18% kalium Leverantie vindt plaats op stelpost <a href="#">950020</a> Uitvoering in april-mei .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2	are	2.065,00 V	
110170	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: van week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
1102			<u>Recreatief grasveld, C-niveau</u>			
110210	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">110220</a> .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
110220	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen	are		26,40 I
				week	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110230	512511	. . . . .	Gerekend is met ca. 4 obstakels en bomen per are	st		106,00	I
		. . . . .	Inclusief graskanten en/of lengtes langs o.a.				
110230	512511	. . . . .	schuttingen, hekwerken, rasters, planken en muren	m	695,00	V	
		. . . . .	Inclusief langs kavels van particulieren/derden e.d.				
110230	512511	1. . . . .	Te onderhouden aantal	m	695,00	V	
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C				
110230	512511	.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	m	695,00	V	
		. . . .1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
110230	512511	. . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m	695,00	V	
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
110230	512511	. . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	695,00	V	
		. . . . .	Betreft het afsteken of afsnijden van harde graskanten				
110230	512511	. . . . .	Gerekend is met 75% van de totale omtrek van de	m	695,00	V	
		. . . . .	grasvelden t.b.v. de te onderhouden lengte graskant				
110230	512511	. . . . .	Van deze 75% wordt 3/4e gerekend als harde graskant	m	695,00	V	
		. . . . .	(graskant langs verhardingen) en 1/4e als zachte				
110230	512511	. . . . .	graskant (graskant langs beplantingen)	m	695,00	V	
		. . . . .	Inclusief graskanten langs speelvelden				
110230	512511	. . . . .	Inclusief graskanten langs kolken en slokops	m	695,00	V	
		3. . . . .	Langs verharding				
110230	512511	.3. . . . .	Afsteken of afsnijden	m	695,00	V	
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
110230	512511	. . . . .	Uitvoering vanaf 15 september, oplevering 15 oktober	m	695,00	V	
		. . . .1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
110240	512511	. . . . .	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	230,00	V	
		. . . . .	Betreft het afsteken of afsnijden van zachte graskanten				
110240	512511	. . . . .	Gerekend is met 75% van de totale omtrek van de	m	230,00	V	
		. . . . .	grasvelden t.b.v. de te onderhouden lengte graskant				
110240	512511	. . . . .	Van deze 75% wordt 3/4e gerekend als harde graskant	m	230,00	V	
		. . . . .	(graskant langs verhardingen) en 1/4e als zachte				
110240	512511	. . . . .	graskant (graskant langs beplantingen)	m	230,00	V	
		1. . . . .	Langs beplantingsvakken				
110240	512511	.3. . . . .	Afsteken of afsnijden	m	230,00	V	
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
110240	512511	. . . . .	Uitvoering vanaf 15 september, oplevering 15 oktober	m	230,00	V	
		. . . .1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
110250	512525	. . . . .	Slepen grasveld.	are	26,40	V	
		. . . . .	Betreft het slepen van het grasveld vóór aanvang van het				
110250	512525	. . . . .	groeiseizoen	are	26,40	V	
		. . . . .	Aantal percelen: zie beheersysteem				
110250	512525	.9. . . . .	Sleepmethode ter keuze van de aannemer	are	26,40	V	
		. .1. . . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
110250	512525	. . .2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	26,40	V	
		. . . . .					
110260	510206	. . . . .	Bemesten grasveld.	are	26,40	V	
		. . . . .	Betreft het jaarlijks 100% van alle grasvelden bemesten				
110260	510206	. . . . .	Aantal giften: 1	are	26,40	V	
		. . . . .	Aantal percelen: zie beheersysteem				
110260	510206	.1. . . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	are	26,40	V	
		. .2. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld				
110260	510206	. . .2. . .	Korrelachtige meststof	kg		53,00	I
		. . . . .	Verhouding: 12% stikstof, 10% fosfaat en 18% kalium				
110260	510206	. . . . .	Leverantie vindt plaats op stelpost <a href="#">950020</a>	kg		53,00	I
		. . . . .	Uitvoering in april-mei				
110260	510206	. . . .1.	Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2	kg		53,00	I
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110270	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: van week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
1103			<u>Grasveld met bloembollen, B-niveau</u>			
110310	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van grasveld met bloembollen na afsterven loof Uitvoering in de periode 1 juni-1 juli Aantal percelen: zie beheersysteem .9. Grasveldtype: grasveld met bloembollen .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .4. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels .9. Maaisel verwerken volgens <a href="#">110320</a>	are	9,90 V	
110320	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft vrijgekomen bollenloof .1. Grasveldtype: recreatief grasveld met bloembollen .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .1. Gerekend is met 1 beurt(en)	are	9,90 V	
110330	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">110340</a> .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	32,00 V	
110340	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Gerekend is met ca. 4 obstakels en bomen per are Inclusief graskanten en/of lengtes langs o.a. schuttingen, hekwerken, rasters, planken en muren Inclusief langs kavels van particulieren/derden e.d. 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	32,00 V	
						26,40 I
						9,90 I
						40,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110350	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: van week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
1105			<u>Speelveld, B-niveau</u> De hoeveelheden m.b.t. het steken van graskanten zijn toegevoegd aan de hoeveelheden in de besteksparagraaf 1101.	are		9,90	I
110510	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .9. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">110520</a> .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				are		233,00	I
110520	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Gerekend is met ca. 4 obstakels en bomen per are Inclusief graskanten en/of lengtes langs o.a. schuttingen, hekwerken, rasters, planken en muren Inclusief langs kavels van particulieren/derden e.d. 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				st		935,00	I
110530	512522		Beluchten grasveld. Betreft het beluchten van speelvelden in het voorjaar Beluchten middels een prikrol met een dichte pen 9. Grasveldtype: speelveld .1. Beluchten door het perforeren van de grasmat met ca. 80 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Uitvoering in het voorjaar bij een draagkrachtige bodem	are	233,00 V		
110540	512525		Slepen grasveld. Betreft het slepen van het speelveld vóór aanvang van het groeiseizoen Aantal percelen: zie beheersysteem 9. Sleepmethode ter keuze van de aannemer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	233,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110550	510206		Bemesten grasveld. Betreft het jaarlijks 100% van alle grasvelden bemesten Aantal giften: 1 Aantal percelen: zie beheersysteem .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. . . . . Grasveldtype: grassportveld .2. . . . . Korrelachtige meststof . . . . . Verhouding: 12% stikstof, 10% fosfaat en 18% kalium . . . . . Leverantie vindt plaats op stelpost <a href="#">950020</a> . . . . . Uitvoering in april-mei . . . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2	are	233,00 V		
110560	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: van week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
1107			<u>Wadi - grasveld, B-niveau</u>				
110710	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Waterdoorlatende functie van de wadibodem dient te worden behouden 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . .9. Horizontaal of met een talud tot 1:3 . . . . .1. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) <a href="#">110720</a> . . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
110720	512814		Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld. Betreft het beheersen grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen Waterdoorlatende functie van de wadibodem dient te worden behouden Gerekend is met ca. 4 obstakels en bomen per are Inclusief graskanten en/of lengtes langs o.a. schuttingen, hekwerken, rasters, planken en muren Inclusief langs kavels van particulieren/derden e.d. 1. . . . . Te onderhouden aantal .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3 . . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				st			4,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110730	510206		Bemesten grasveld. Betreft het jaarlijks 100% van alle grasvelden bemesten Aantal giften: 1 Aantal percelen: zie beheersysteem .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. . . . . Grasveldtype: recreatief grasveld . . . . . .2. . . . . Korrelachtige meststof . . . . . Verhouding: 12% stikstof, 10% fosfaat en 18% kalium . . . . . Leverantie vindt plaats op stelpost <a href="#">950020</a> . . . . . Uitvoering in april-mei . . . . . .1. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2	are	0,76 V	
110740	512811		Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Bladvalperiode: van week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
110750	512525		Slepen grasveld. Betreft het slepen van de wadi vóór aanvang van het groeiseizoen Aantal percelen: zie beheersysteem .9. . . . . Sleepmethode ter keuze van de aannemer .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. . . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are	0,76 V	
1111			<u>Kruidenrijk grasveld, 1x met afvoer</u>			
111110	512504		Maaïen kruidachtigen. Betreft het maaïen van kruidenrijk gras 2. . . . . Standaard beheer .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. . . . . Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) aansluitend (binnen 5 werkdagen) rondom obstakels Maaibeurt vindt plaats tussen 1 juni-1 juli Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnummer <a href="#">111130</a>	are	108,50 V	
111120	512505		Bijmaaïen rondom bomen. Betreft het bijmaaïen rondom bomen in kruidachtigen Gerekend is met 4 bomen per are 3. . . . . Bomen in kruidenrijke vegetatie .2. . . . . Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaibeurt dient in één werkgang te worden uitgevoerd met de reguliere maaibeurt volgens <a href="#">111110</a> Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnummer <a href="#">111130</a>	st	432,00 V	
111130	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel bij maaïen grasveld conform bestekspostnummers <a href="#">111110</a> en <a href="#">111120</a> 2. . . . . Standaard beheer .4. . . . . Grasveldtype: kruidachtigen .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. . . . . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar .1. . . . . Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	108,50 V	
1112			<u>Kruidenrijk grasveld, 2x met afvoer</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111210	512504		Maaïen kruidachtigen. Betreft het maaïen van kruidenrijk gras	are	3.620,00 V	
			Netto oppervlakte:	are		1.810,00 I
		2.	Standaard beheer			
		. . . 1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . . 9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
			maaibeurt(en) aansluitend (binnen 5 werkdagen)			
			rondom obstakels			
			Eerste maaibeurt vindt plaats tussen 1 juni-1 juli			
			Tweede maaibeurt vindt plaats tussen 15 sept-15 okt			
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnummer <a href="#">111230</a>			
111220	512505		Bijmaaïen rondom bomen. Betreft het bijmaaïen rondom bomen in kruidachtigen	st	14.890,00 V	
			Gerekend is met 4 bomen per are			
			Netto aantal bomen:	st		7.245,00 I
		3.	Bomen in kruidenrijke vegetatie			
		. . . 2.	Gerekend is met 2 beurten per jaar Maaibeurt dient in			
			één werkgang te worden uitgevoerd met de reguliere			
			maaibeurt volgens <a href="#">111210</a>			
			Eerste maaibeurt vindt plaats tussen 1 juni-1 juli			
			Tweede maaibeurt vindt plaats tussen 15 sept-15 okt			
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnummer <a href="#">111230</a>			
111230	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel bij	are	3.620,00 V	
			maaïen grasveld conform bestekspostnummers <a href="#">111210</a>			
			en <a href="#">111220</a>			
			Netto oppervlakte:	are		1.810,00 I
		2.	Standaard beheer			
		. 4. . . .	Grasveldtype: kruidachtigen			
		. . . 1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . . 2.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
		. . . . . 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
1113			<u>Kruidenrijk grasveld, 6x zonder afvoer</u>			
111310	512504		Maaïen kruidachtigen. Betreft het maaïen van kruidenrijk gras	are	540,00 V	
			Netto oppervlakte:	are		88,50 I
		2.	Standaard beheer			
		. . . 1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . . . 9.	Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar en met 6			
			maaibeurt(en) aansluitend (binnen 5 werkdagen)			
			rondom obstakels			
			Maaisel kneuzen en laten liggen			
111320	512505		Bijmaaïen rondom bomen. Betreft het bijmaaïen rondom bomen in kruidachtigen	st	2.120,00 V	
			Gerekend is met 4 bomen per are			
			Netto aantal bomen:	st		355,00 I
		3.	Bomen in kruidenrijke vegetatie			
		. . . 2.	Gerekend is met 6 beurten per jaar			
			Maaibeurt dient in één werkgang te worden uitgevoerd			
			met de reguliere maaibeurt volgens <a href="#">111310</a>			
			Maaisel kneuzen en laten liggen			
1114			<u>Kruidenrijk grasveld met bloembollen, 2x per jaar</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111410	512503		Maaïen grasveld. Betreft het maaïen van grasveld met bloembollen na afsterven loof Uitvoering in de periode 1 juni-1 juli Aantal percelen: zie beheersysteem Grasveldtype: kruidrijk grasveld met bloembollen .9. .1. . Horizontalaaf of met een talud tot 1 : 3 .9. .1. . Betreft de eerste maaibeurt na afsterven bollenloof .9. .1. . Maaisel verwerken volgens <a href="#">111430</a>	are	40,00	V
111420	512505		Bijmaaïen rondom bomen. Betreft het bijmaaïen rondom bomen in kruidachtigen na afsterven loof Gerekend is met 4 bomen per are 3. .1. . Bomen in kruidrijke vegetatie .2. .1. . Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaibeurt dient in één werkgang te worden uitgevoerd met de reguliere maaibeurt volgens <a href="#">111410</a> Maaisel verwerken volgens <a href="#">111430</a>	st	160,00	V
111430	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel bij maaïen grasveld conform bestekspostnummers <a href="#">111410</a> en <a href="#">111420</a> .4. .1. . Grasveldtype: kruidachtigen met bloembollen .1. .1. . Horizontalaaf of met een talud tot 1 : 3 .1. .1. . Gerekend is met 1 beurt(en)	are	40,00	V
111440	512504		Maaïen kruidachtigen. Uitvoering in de periode 15 september - 15 oktober 2. .1. . Standaard beheer .1. .1. . Horizontalaaf of met een talud tot 1 : 3 .9. .1. . Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) aansluitend (binnen 5 werkdagen) rondom obstakels Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnummer <a href="#">111460</a>	are	40,00	V
111450	512505		Bijmaaïen rondom bomen. Betreft het bijmaaïen rondom bomen in kruidachtigen Gerekend is met 4 bomen per are 3. .1. . Bomen in kruidrijke vegetatie .2. .1. . Gerekend is met 1 beurten per jaar Maaibeurt dient in één werkgang te worden uitgevoerd met de reguliere maaibeurt volgens <a href="#">111440</a> Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnummer <a href="#">111460</a>	st	160,00	V
111460	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel bij maaïen grasveld conform bestekspostnummers <a href="#">111440</a> en <a href="#">111450</a> 2. .1. . Standaard beheer .4. .1. . Grasveldtype: kruidachtigen .1. .1. . Horizontalaaf of met een talud tot 1 : 3 .2. .1. . Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar .1. .1. . Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	40,00	V
1116			<u>Kruidrijk grasveld op taluds, 2x met afvoer</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111610	512501		Maaïen bermen en taluds. Betreft het maaïen van kruidenrijk grasveld op taluds Netto oppervlakte areaal: 2. . . . . Standaard beheer .2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .9. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 1 . . . . .9. . . . . Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 . . . . . maaibeurt(en) aansluitend (binnen 5 werkdagen) . . . . . rondom obstakels . . . . . Eerste maaibeurt vindt plaats tussen 1 juni-1 juli . . . . . Tweede maaibeurt vindt plaats tussen 15 sept-15 okt . . . . .9 Maaïsel verwerken volgens bestekspostnummer <a href="#">111630</a>	are	29,00 V	
				are		14,50 I
111620	512505		Bijmaaïen rondom bomen. Betreft het bijmaaïen rondom bomen op taluds Gerekend is met 4 bomen per are Netto aantal bomen: 2. . . . . Bomen in berm of talud . . . . .2. . . . . Gerekend is met 2 beurten per jaar . . . . . Maaibeurt dient in één werkgang te worden uitgevoerd . . . . . met de reguliere maaibeurt volgens <a href="#">111610</a> . . . . . Vrijgekomen materialen verwerken volgens . . . . . bestekspostnummer <a href="#">111630</a>	st	116,00 V	
				st		58,00 I
111630	512506		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaïsel op taluds volgens bestekspostnummer <a href="#">111610</a> en <a href="#">111620</a> Netto oppervlakte areaal: 2. . . . . Standaard beheer .2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . . . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . . . .2. . . . . Aantal maaibeurten: 2 x per jaar . . . . . Eerste maaibeurt vindt plaats tussen 1 juni-1 juli . . . . . Tweede maaibeurt vindt plaats tussen 15 sept-15 okt . . . . .1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	29,00 V	
				are		14,50 I
12			<b>BOMEN</b>			
1201			<u>Boomspiegels, B-niveau</u>			
120110	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in boomspiegels in verharding zonder boomroosters 1. . . . . Te onderhouden aantal . . . . . Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . .2. . . . . Boom in verharding, zonder boomrooster . . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				st		292,00 I
120120	514899		Beheersen onkruid- boomspiegel zwart onbeteeld. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft het beheersen van onkruid in zwart-onbeteelde boomspiegels Te onderhouden oppervlakte: Netto aantal boomspiegels: Grootte per boomspiegel: ca. 2,5 tot 5,0 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Zwart onbeteeld Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	week	52,00 V	
				m2		230,00 I
				st		21,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1203			<u>Stam- en wortelopschot, B-niveau</u> Betreft het beheersen van stam- en wortelopschot bij individueel geregistreerde bomen (in het beheersysteem). Bomen in bossen, bosplantsoen en houtwallen worden niet individueel geregistreerd, hier hoeft dus geen stam- en wortelopschot verwijderd te worden.				
120310	515803		Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Betreft het verwijderen van stamopschot tot de onderste gesteltak van de boom	week	52,00 V		
		1.	Te onderhouden aantal bomen	st		6.070,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
120320	515899		Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Te onderhouden aantal bomen	week	52,00 V		
			Kwaliteitsniveau B	st		6.070,00	I
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
13			<b>CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>				
131			<b>Heesters</b>				
1311			<u>Solitaire heesters</u>				
131110	514299		Snoeien solitaire heesters. Betreft onderhoudssnoei van de solitaire heesters Gerekend is met 100% van de solitaire heesters per jaar Snoei enkel uitvoeren indien benodigd Snoei naar aard van de soort en soortspecifieke sierwaarden, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken Uitvoering snoei naar meest gunstige periode voor de soort Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	st	105,00 V		
1312			<u>Opgaande heesters, B-niveau</u>				
131210	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte	week	52,00 V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		578,50	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131220	514813		Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Gerekend is met 30 m per are Netto oppervlakte areaal: 578.5 are	week	52,00 V		
		1.	Te onderhouden lengte	m		17.356,00	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131310	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,56 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
131320	514813		Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van overgroei door heesters				
131330	514424		overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding				
			of gras				
			Gerekend is met 30 m per are				
			Netto oppervlakte areaal: 0,56 are				
131340	514432	1.	Te onderhouden lengte	m			17,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131350	514806		Snoeien sierplantsoen.	m2	7,00	V	
			Betreft de snoei van opgaande heesters				
			Netto oppervlakte areaal:	m2			56,00 I
		1.	Verjongingssnoei naar aard van de soort, terugnemen				
			van oude scheuten tot op de stobbe				
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.1.	Snoeiregiem: Jaarlijks 12,5 % van het totaal areaal van				
			de beheergroep snoeien conform bovengenoemde				
			snoeiwijze				
			Snoei uitvoeren in één beurt gezamenlijk met <a href="#">131340</a>				
		.1.	In beplantingsvak				
		.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
			Terugzetten beplanting.	m2	7,00	V	
			Betreft het terugzetten van opgaande heesters naar aard				
			van de soort en rekening houdend met				
			vorstgevoeligheid wintergroene soorten				
			Netto oppervlakte areaal:	m2			56,00 I
			Jaarlijks 12,5 % van het totaal areaal van de				
			beheergroep snoeien conform onderstaande snoeiwijze				
			Snoei uitvoeren in één beurt gezamenlijk met <a href="#">131330</a>				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		.2.	Hoogte beplanting: tot ca. 3,5 m				
		.8.	Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m				
			boven maaiveld weg te nemen				
		.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
			Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Groen-beplanting-natuurlijk afval				
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval in opgaande				
			heesters				
			Bladvalperiode: van week 43 tot en met week 4				
			Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit				
			Binnen de bladvalperiode op frequentie				
			Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			0,56 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131360	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			0,56 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131370	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:	week	52,00	V	
		1. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof				
		.4. . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			0,56 I
		. .4. . .	Kwaliteitsniveau C				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1314			<u>Bodembedekkers, B-niveau</u>				
131410	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			93,25 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131420	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:	week	52,00	V	
		. . . . .	Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras				
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m			5.855,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131430	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 80% van de gehele omtrek Netto omtrek areaal:	m	5.855,00	V	
		.9. . . .	Betreft: bodembedekkers	m			7.319,00 I
		. .9. . .	Takken verwijderen tot op de binnenzijde van de trottoirband, gezien vanaf de beplanting				
		. . . . .	Snœi dient gezamenlijk met <a href="#">131440</a> in één beurt uitgevoerd te worden				
		. . . . .1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
131440	514424		Snœien sierplantsoen. Betreft het toppen van bodembedekkers	m2	9.325,00	V	
		2. . . . .	Zomersnoei toppen opgaande scheuten				
		.7. . . .	Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters				
		. .5. . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
		. . .1. .	Snœi regiem: Jaarlijks 100% van de oppervlakte				
		. . . . .	Snœi dient gezamenlijk met <a href="#">131430</a> in één beurt uitgevoerd te worden				
		. . . . .1	In beplantingsvak				
		. . . . .1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131450	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft het beheersen van natuurlijk afval in bodembedekkers Bladvalperiode: van week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			93,25 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131460	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			93,25 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131470	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			93,25 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1315			<u>Bodembedekkers, C-niveau</u>				
131510	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			3,80 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131520	514811		Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m			114,00 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131530	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 80% van de gehele omtrek Netto omtrek areaal:	m	114,00	V	
		.9. . . .	Betreft: bodembedekkers	m			143,00 I
		.9. . . .	Takken verwijderen tot op de binnenzijde van de trottoirband, gezien vanaf de beplanting				
		. . . . .	Snoei dient gezamenlijk met <a href="#">131540</a> in één beurt uitgevoerd te worden				
		. . . . .1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131540	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het toppen van bodembedekkers 2. . . . . Zomersnoei toppen opgaande scheuten .7. . . . . Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters .5. . . . . Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 . . . . .1. . . . . Snoeiregiem: Jaarlijks 100% van de oppervlakte . . . . . Snoei dient gezamenlijk met <a href="#">131530</a> in één beurt . . . . . uitgevoerd te worden . . . . .1. . . . . In beplantingsvak . . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar . . . . . een inrichting . . . . .	m2	380,00 V		
131550	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Groen-beplanting-natuurlijk afval . . . . . Betreft het beheersen van natuurlijk afval in . . . . . bodembedekkers . . . . . Bladvalperiode: van week 43 tot en met week 4 . . . . . Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit . . . . . Binnen de bladvalperiode op frequentie . . . . . Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .4. . . . . Kwaliteitsniveau C . . . . .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer . . . . .	week	52,00 V		
131560	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .4. . . . . Kwaliteitsniveau C . . . . .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer . . . . .	week	52,00 V		
131570	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval . . . . . overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: . . . . . Groen-beplanting-zwerfafval grof 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .4. . . . . Kwaliteitsniveau C . . . . .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer . . . . .	week	52,00 V		
132			<b>Hagen en blokhagen</b> . . . . . De knippoppervlakken zijn berekend in het . . . . . beheersysteem GBI. . . . . .				
1325			<u>Hagen b= &lt;1,00m / h= &lt;1,00m, tweezijdig beheer</u> . . . . .				
132510	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig . . . . . KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid . . . . . Betreft het beheersen van onkruid in de haagvoet 1. . . . . Te onderhouden oppervlakte .3. . . . . Kwaliteitsniveau B . . . . .4. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. . . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer . . . . .	week	52,00 V		
				are			1,45 I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132520	514427	.	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.170,00 V	
		.	Betreft het tweejaarlijks knippen van de hagen			
		.	Hagen worden tweezijdig beheerd, beide zijkanten, de			
		.	bovenkant en de kopse kanten dienen geknipt te worden			
		.	Netto knippoppervlak:	m2		585,00 I
		.	Plantsoort van de haag: divers			
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse			
		.	kanten			
		.2.	Betreft: haag van afwijkend model			
		. .2.	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. . .2.	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 x per jaar			
		.	Eerste knipbeurt in week 25-28			
		.	Tweede knipbeurt in afstemming met directie			
		. . . .1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
		.	een inrichting			
		.				
132530	514806	.	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00 V	
		.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
		.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
		.	Groen-beplanting-natuurlijk afval			
		.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval in de haagvoet			
		.	Bladvalperiode: van week 43 tot en met week 4			
		.	Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit			
		.	Binnen de bladvalperiode op frequentie			
		.	Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,45 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				
132540	501501	.	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00 V	
		.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
		.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,45 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				
132550	501511	.	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00 V	
		.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval			
		.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
		.	Groen-beplanting-zwerfafval grof			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,45 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				
1326		.	<u>Hagen b= &lt;1,00m / h= 1,00-1,50m, tweezijdig beheer</u>			
		.				
132610	514807	.	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 V	
		.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		.	Betreft het beheersen van onkruid in de haagvoet			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,05 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
132620	514427	.	Knippen van (blok)hagen.	m2	960,00 V	
		.	Betreft het tweejaarlijks knippen van de hagen			
		.	Hagen worden tweezijdig beheerd, beide zijkanten, de			
		.	bovenkant en de kopse kanten dienen geknipt te worden			
		.	Netto knippoppervlak:	m2		480,00 I
		.	Plantsoort van de haag: divers			
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse			
		.	kanten			
		.2.	Betreft: haag van afwijkend model			
		. .2.	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. . .3.	Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
		. . . .2.	Aantal beurten: 2 x per jaar			
		.	Eerste knipbeurt in week 25-28			
		.	Tweede knipbeurt in afstemming met directie			
		. . . .1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
		.	een inrichting			
		.				
132630	514806	.	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00 V	
		.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval			
		.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
		.	Groen-beplanting-natuurlijk afval			
		.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval in de haagvoet			
		.	Bladvalperiode: van week 43 tot en met week 4			
		.	Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit			
		.	Binnen de bladvalperiode op frequentie			
		.	Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,05 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				
132640	501501	.	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00 V	
		.	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig			
		.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,05 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				
132650	501511	.	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00 V	
		.	Betreft het beheersen van grof zwerfafval			
		.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:			
		.	Groen-beplanting-zwerfafval grof			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		1,05 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				
1328		.	<u>Blokhagen h= &lt; 1,50m, tweezijdig beheer</u>			
		.				
132810	514807	.	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00 V	
		.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		.	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		.	Betreft het beheersen van onkruid in de haagvoet			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		150,75 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132820	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het tweejaarlijks knippen van de hagen Hagen worden tweezijdig beheerd, beide zijkanten, de bovenkant en de kopse kanten dienen geknipt te worden Netto knipoppervlak: Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten .2. Betreft: haag van afwijkend model .9. Hoogte van de haag: tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 x per jaar Eerste knipbeurt in week 25-28 Tweede knipbeurt in afstemming met directie 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	58.250,00	V	
				m2			29.125,00 I
132830	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft het beheersen van natuurlijk afval in de haagvoet Bladvalperiode: van week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
				are			150,75 I
132840	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
				are			150,75 I
132850	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
				are			150,75 I
133			<b>Vaste planten</b>				
1331			<u>Vaste planten (traditioneel), B-niveau</u>				
133110	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing vaste planten d.m.v. wieden of schrepelen Schoffelen is uitdrukkelijk niet toegestaan 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	V	
				are			2,75 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
133120	514815		Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				m		216,00 I
133130	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het uitvoeren van een voorjaarsbeurt in de vaste planten 9. Verwijderen afgestorven delen, i.v.m. winterbeeld, bij aanvang nieuw groeiseizoen .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Snoei-regiem: Jaarlijks 100% van de oppervlakte snoeien .1. In beplantingsvak .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	275,00 V	
133140	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft het bemesten van vaste planten met meststof op 100% organische basis na de voorjaarsbeurt volgens bestekpostnummer <a href="#">133130</a> .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Korrelachtige meststof Culterra SP 7-6-12+4MgO Leverancier: Culterra o.g. Leverantie vindt plaats op stelpost <a href="#">950020</a> .1. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2	275,00 V	
				kg		14,00 I
133150	514434		Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten. Betreft het opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten Alvorens herplanten het beplantingsvak bemesten volgens bestekpostnummer <a href="#">133140</a> Gerekend is met 10% van het oppervlakte opnemen, scheuren en herplanten per jaar .1. In beplantingsvak .1. Na het opnemen de grond beplantingsgereed maken door het loswerken van de bovenste 0,20 m .3. Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2 .1 Na herplanten overblijvend materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	30,00 V	
133170	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft het beheersen van natuurlijk afval in vaste planten Bladvalperiode: van week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		2,75 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
133180	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	52,00 V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		2,75 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
133190	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	52,00 V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		2,75 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
134			<b>Rozen</b>			
1343			<u>Struikrozen, B-niveau</u>			
134310	514807		Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	52,00 V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		4,10 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
134320	514426		Snoeien struikrozen. Voorjaarssnoei	m2	410,00 V	
		. . . . .	Terugnemen tot het eerste goed ontwikkelde, naar buitenzijde van struik gerichte, oog			
		. . . . .	Minimaal drie ogen hoog vanaf de grond			
134330	514426		Snoeien struikrozen. Zomersnoei	m2	410,00 V	
		. . . . .	Wegnemen van wildgroei bij struikrozen en verwijderen van uitgebloeide bloemen t.b.v. de herbloei in de nazomer			
134340	514426		Snoeien struikrozen. Betreft het snoeien van struikrozen in het najaar	m2	410,00 V	
		9. . . . .	Terugnemen tot kniehoogte			
134350	514299		Aan- en afaarden van ent. Betreft het aan- en afaarden van de ent bij struikrozen Aanaarden na het terugnemen volgens bestekspost <a href="#">134340</a> Afaarden voor aanvang van het groeiseizoen Gerekend is met 5 st/m2 Aanaarden tot bovenzijde ent met in plantvak aanwezige grond Na afaarden de vrijkomende grond in het plantvak verspreiden	st	2.050,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
134360	510205		Bemesten beplantingsvak. Betreft het bemesten van struikrozen met een organische meststof na het afaarden in het voorjaar volgens bestekspost <a href="#">134350</a> 5. Betreft: struikrozen 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 4. Aardachtige meststof champost of uitgerijpte groencompost 2. Hoeveelheid: 3 m3 per 100 m2 9 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m door middel van ompunten Leverantie vindt plaats op stelpost <a href="#">950010</a>	m2	410,00 V		
134370	514806		Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft het beheersen van natuurlijk afval in struikrozen Bladvalperiode: van week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
134380	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	52,00 V		
134390	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	52,00 V		
14			<b>NATUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>				
1401			<u>Bosplantsoen, kwaliteitsniveau B</u>				
140110	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft het uitmaaaien van de eerste meter van een bosplantsoen vak Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): Soort en leeftijd van de beplanting: Verrijkt bosplantsoen 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Bewerkingsbreedte: ca. 1 m 9. Maaaien van de eerste meter vanaf het aangrenzende vlak (bijv. verharding of grasveld) Uitvoering in afstemming met directie 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	m	29.145,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
140120	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen Gerekend is met ca. 30 m1 rand per 100 m2	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m			29.145,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
140130	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			971,50 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
140140	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			971,50 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1402			<u>Bosplantsoen, kwaliteitsniveau C</u>				
140210	514422		Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen van de eerste meter van een bosplantsoen vak Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): Soort en leeftijd van de beplanting: Verrijkt bosplantsoen	m	126,00	V	
		1. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1. . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1 m				
		. . .9. .	Maaïen van de eerste meter vanaf het aangrenzende vlak (bijv. verharding of grasveld)				
		. . . . .	Uitvoering in afstemming met directie				
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
140220	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe verwijderen Gerekend is met ca. 30 m1 rand per 100 m2	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m			126,00 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
140230	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			4,20 I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
140240	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:	week	52,00	V	
		1. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof	are			4,20 I
		.4. . . .	Te onderhouden oppervlakte				
		. .4. . .	Kwaliteitsniveau C				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1403			<u>Houtwal - bos, kwaliteitsniveau B</u>				
140310	514422		Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen van de eerste meter van een bosplantsoen vak	m	14.222,00	V	
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en):				
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting:				
		. . . . .	Verrijkte beplanting, passend bij een houtwal				
		1. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1 m				
		. . .9. .	Maaïen van de eerste meter vanaf het aangrenzende vlak (bijv. verharding of grasveld)				
		. . . . .	Uitvoering in afstemming met directie				
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
140320	514812		Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:	week	52,00	V	
		. . . . .	Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen				
		. . . . .	verharding of gras				
		. . . . .	Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand van het plantvak tot op de stam of stobbe				
		. . . . .	verwijderen				
		. . . . .	Gerekend is met ca. 30 m1 rand per 100 m2				
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m			14.222,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
140330	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			475,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
140340	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:	week	52,00	V	
		1. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof	are			475,00 I
		.3. . . .	Te onderhouden oppervlakte				
		. .4. . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1404			<u>Houtwal - bos, kwaliteitsniveau C</u>				
140410	514422	. . . . .	Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	840,00 V		
		. . . . .	Betreft het uitmaaïen van de eerste meter van een				
		. . . . .	bosplantsoen vak				
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en):				
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting:				
		. . . . .	Verrijkte beplanting, passend bij een houtwal				
		1. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 1. . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1 m				
		. . . 9. . . .	Maaïen van de eerste meter vanaf het aangrenzende				
		. . . . .	vlak (bijv. verharding of grasveld)				
		. . . . .	Uitvoering in afstemming met directie				
		. . . . 1. . . .	Maaisel kneuzen en laten liggen				
140420	514812	. . . . .	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00 V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen				
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		. . . . .	Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen				
		. . . . .	verharding of gras				
		. . . . .	Hinderlijke en overhangende takken buiten de rand				
		. . . . .	van het plantvak tot op de stam of stobbe				
		. . . . .	verwijderen				
		. . . . .	Gerekend is met ca. 30 m1 rand per 100 m2				
		1. . . . .	Te onderhouden lengte	m		840,00 I	
		. 4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. . 4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
140430	501501	. . . . .	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00 V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		28,00 I	
		. 4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. . 4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
140440	501511	. . . . .	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00 V		
		. . . . .	Betreft het beheersen van grof zwerfafval				
		. . . . .	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		. . . . .	Groen-beplanting-zwerfafval grof				
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are		28,00 I	
		. 4. . . .	Kwaliteitsniveau C				
		. . 4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
15		. . . . .					
151		. . . . .	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
		. . . . .	<b>Onkruidbeheersing in moeilijk beheersbare vakken</b>				
		. . . . .	Betreft het verwijderen van onkruiden middels				
		. . . . .	schoffelen (o.g.) in vakken met minder dan 80%				
		. . . . .	bedekking van beplanting.				
		. . . . .	Werkzaamheden worden op afroep van directie				
		. . . . .	uitgevoerd.				
		. . . . .	Het beheersen van zwerfafval wordt meegenomen in de				
		. . . . .	hoeveelheden bij de andere beplantingen.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151010	514402		Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	33.985,00	V	
			Betreft het onkruidvrij maken van beplantingsvakken met				
			kruidachtige en houtachtige beplanting in slecht				
			beheersbare vakken				
			Bestaande resterende beplanting handhaven				
			Resultaat na afronding werkzaamheden is een kaal				
			oppervlak (m.u.v. bestaande beplanting)				
		9.	Betreft: gemengde beplanting in vakken met minder dan				
			80% bedekking				
			Netto oppervlakte:	m2			4.855,00 I
		.1.	Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05				
			m				
		.1.	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) op afroep van				
			de directie				
151020	514407		Vrijgekomen materiaal verwerken volgens				
			bestekspostnummer <a href="#">151020</a>				
			Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	33.985,00	V	
			beplantingsvak.				
			Betreft het verwerken van vrijgekomen materiaal volgens				
			bestekspostnummer <a href="#">151010</a>				
		9.	Betreft: gemengde beplanting in vakken met minder dan				
			80% bedekking				
			Netto oppervlakte:	m2			4.855,00 I
		.1.	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) op afroep van				
			de directie				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				
151030	514404		Onkruidvrij maken haagvoet.	m2	1.575,00	V	
			Betreft het onkruidvrij maken van haagvoeten in slecht				
			beheersbare vakken				
			Bestaande resterende beplanting handhaven				
			Resultaat na afronding werkzaamheden is een kaal				
			oppervlak (m.u.v. bestaande beplanting)				
			Haagvoet van blokhagen; totaal 225 m2				
		.1.	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) op afroep van				
			de directie				
			Vrijgekomen materiaal verwerken volgens				
			bestekspostnummer <a href="#">151040</a>				
151040	514407		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken	m2	1.575,00	V	
			beplantingsvak.				
			Betreft het verwerken van vrijgekomen materiaal volgens				
			bestekspostnummer <a href="#">151030</a>				
		9.	Betreft: hagen in vakken met minder dan 80% bedekking				
			Netto oppervlakte:	m2			225,00 I
		.1.	Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) op afroep van				
			de directie				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			<b>VERHARDINGEN</b> Bij het beheersen van onkruid op verhardingen mag dood of behandeld onkruid achterblijven. Zwerfafval op verhardingen wordt door Gildebor zelf uitgevoerd.			
21			<b>GESLOTEN VERHARDING</b>			
2101			<u>Gesloten verharding, B-niveau</u>			
210110	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">210120</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">110130</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	km		47,92 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
210120	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 5 obstakels per are Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden aantal	st		10.226,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
210130	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode.	week	52,00 V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2.045,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.1.	Verhardingstype: gesloten verharding			
		.2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
210140	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie	week	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
		1. . . . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode.			
		.3. . . . .	Te onderhouden lengte	km		47,92 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.1. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.2. . . . .	Verhardingstype: gesloten verharding			
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd			
		.4. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
210150	501701	. . . . .	Beheersen belemmering kolk-inlaat.	week	52,00 V	
		. . . . .	Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig			
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat			
		. . . . .	Gerekend is met 1 kolk per 100 m2			
		1. . . . .	Te onderhouden aantal	st		2.045,00 I
		.3. . . . .	Kwaliteitsniveau B			
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd			
		.4. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
2102		. . . . .	<u>Gesloten verharding, C-niveau</u>			
210210	518806	. . . . .	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	52,00 V	
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken.			
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
		. . . . .	bestekspostnummer(s): <a href="#">210220</a>			
		. . . . .	Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens			
		. . . . .	bestekspostnummer(s): <a href="#">110230</a>			
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven			
		1. . . . .	Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	km		10,52 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C			
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd			
		.4. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
210220	518803	. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00 V	
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels			
		. . . . .	Gerekend is met 5 obstakels per are			
		. . . . .	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven			
		1. . . . .	Te onderhouden aantal	st		2.160,00 I
		.4. . . . .	Kwaliteitsniveau C			
		.4. . . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.2. . . . .	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd			
		.4. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
210230	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode. 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Verhardingstype: gesloten verharding .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				are		432,00	I
210240	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode. 1. Te onderhouden lengte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .1. Verhardingstype: gesloten verharding .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				km		10,52	I
210250	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Rioleringskolk-belemmering inlaat Gerekend is met 1 kolk per 100 m2 1. Te onderhouden aantal .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				st		432,00	I
22			<b>ELEMENTENVERHARDING</b>				
2201			<u>Elementenverharding - Straatstenen, B-niveau</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220110	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220120</a> Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220130</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">110130</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven Verhardingstype: Elementenverharding - straatstenen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				are		1.724,50	I
220120	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220130</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">110130</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven 1. Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				km		43,98	I
220130	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 5 obstakels per are Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				st		8.623,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220140	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .3. Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				are		1.724,50	I
220150	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .3. Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				km		43,98	I
220160	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Rioleringskolk-belemmering inlaat Gerekend is met 0,8 kolk per 100 m <sup>2</sup> 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				st		1.380,00	I
2202			<u>Elementenverharding - Straatstenen, C-niveau</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220210	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220220</a> Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220230</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">110230</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven Verhardingstype: Elementenverharding - straatstenen 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				are		34,90	I
220220	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220230</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">110230</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven 1. Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				km		1,07	I
220230	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 5 obstakels per are Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven 1. Te onderhouden aantal .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				st		175,00	I



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220240	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode. 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .3. Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				are		34,90	I
220250	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode. 1. Te onderhouden lengte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .3. Verhardingstype: elementenverharding - straatstenen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				km		1,07	I
220260	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Rioleringskolk-belemmering inlaat Gerekend is met 0,8 kolk per 100 m <sup>2</sup> 1. Te onderhouden aantal .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				st		28,00	I
2203			<u>Elementenverharding - Tegels, B-niveau</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220310	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220320</a> Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220330</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">110130</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven Verhardingstype: Elementenverharding - tegels 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				are		1.392,50	I
220320	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220330</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">110130</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven 1. Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				km		58,56	I
220330	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 5 obstakels per are Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				st		6.963,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220340	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode. 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Verhardingstype: elementenverharding - tegels .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				are		1.392,50	I
220350	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode. 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Verhardingstype: elementenverharding - tegels .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				km		58,56	I
220360	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Rioleringskolk-belemmering inlaat Gerekend is met 0,8 kolk per 100 m <sup>2</sup> 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				st		1.114,00	I
2204			<u>Elementenverharding - Tegels, C-niveau</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220410	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220420</a> Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220430</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">110230</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven Verhardingstype: Elementenverharding - tegels 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				are		16,00	I
220420	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">220430</a> Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">110230</a> Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven 1. Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				km		1,14	I
220430	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 5 obstakels per are Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven 1. Te onderhouden aantal .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				st		80,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220440	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode. 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Verhardingstype: elementenverharding - tegels .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				are		16,00	I
220450	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode. 1. Te onderhouden lengte .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Verhardingstype: elementenverharding - tegels .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				km		1,14	I
220460	501701		Beheersen belemmering kolk-inlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Rioleringskolk-belemmering inlaat Gerekend is met 0,8 kolk per 100 m2 1. Te onderhouden aantal .4. Kwaliteitsniveau C .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: wordt door Gildebor zelf uitgevoerd .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				st		13,00	I
23			<b>HALFVERHARDING</b>				
2301			<u>Halfverharding - Steenslag, B-niveau</u>				
230110	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): <a href="#">230120</a> 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V		
				are		16,80	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
230120	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Gerekend is met 5 obstakels per are Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: achterblijven	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden aantal	st			84,00 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
230130	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode.	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			16,80 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .4	Verhardingstype: ongebonden verharding				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
24			<b>GROENE ELEMENTENVERHARDING</b>				
2401			<u>Groene elementenverharding, B-niveau</u>				
240110	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van een groene elementenverharding Aantal percelen: zie beheersysteem	are	219,20	V	
		. . . . .	Netto te onderhouden oppervlakte:	are			21,92 I
		2. . . . .	Standaard beheer				
		.4. . . .	Grasveldtype: grasverharding				
		. . . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .2. .	Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar				
240120	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel bij maaieren groene verharding volgens bestekspost <a href="#">240110</a>	are	219,20	V	
		. . . . .	Netto te onderhouden oppervlakte:	are			21,92 I
		2. . . . .	Standaard beheer				
		.5. . . .	Grasveldtype: grasverharding				
		. . . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		. . . .2. .	Gerekend is met 10 beurt(en) per jaar				
240130	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 43 tot en met week 4 Buiten de bladvalperiode op beeldkwaliteit Binnen de bladvalperiode op frequentie Gerekend is met 2 beurt(en) per bladvalperiode.	week	52,00	V	
		1. . . . .	Te onderhouden oppervlakte	are			21,92 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		.4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . .9. .	Verhardingstype: groene elementenverharding				
		. . . . .4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			<b>WATERGANGEN</b>			
32			<b>WATERGANGEN EN SLOTEN</b>			
3201			<u>Maaien oever watergang, 1x per jaar zonder afvoer</u>			
320110	511402		Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft het uitmaaaien van een watergang Incl. duiker in- en uitlaten vrijmaken van begroeiing Aantal maaibeurten: 1x per jaar 2. Standaard beheer .3. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1,00 m tot 4,50 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .4 Maaisel direct spreiden over het talud en laten liggen	m	775,00	V
3202			<u>Maaien oever watergang, 2x per jaar met</u> 1e maaibeurt wordt geklepeld, tweede maaibeurt wordt afgevoerd.			
320210	511402		Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft de eerste maaibeurt van een watergang Incl. duiker in- en uitlaten vrijmaken van begroeiing Aantal maaibeurten: 1x, betreft de eerste beurt zonder afvoer Tijdstip van uitvoering: tussen 1 juni-1 juli 2e maaibeurt volgens <a href="#">320220</a> 2. Standaard beheer .3. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1,00 m tot 4,50 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	12.800,00	V
320220	511402		Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang. Betreft de tweede maaibeurt van een watergang Incl. duiker in- en uitlaten vrijmaken van begroeiing Aantal maaibeurten: 1x, betreft de tweede beurt met afvoer Tijdstip van uitvoering: tussen 15 sept-15 okt 2. Standaard beheer .3. Droog talud en nat gedeelte tot een breedte uit de insteek variërend van 1,00 m tot 4,50 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnummer <a href="#">320230</a>	m	12.800,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
320230	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het verwerken van vrijgekomen maaisel bij de tweede maaibeurt van de watergang Aantal beurten: 1x per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnummer <a href="#">320220</a> .3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	12.800,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>			
71		. . . . .	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>			
7101		. . . . .	<u>Toepassen wegafzettingen</u>			
710110	620204	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	15,00 V	
		. . . . .	Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden in			
		. . . . .	de openbare ruimte waarbij geen of slechts een			
		. . . . .	geringe profielversmalling van het voetpad			
		. . . . .	noodzakelijk is			
		. . . . .	Betreft voetpad			
		9. . . . .	Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' principenummer: 1100PO2			
		. . . . .	Kortdurende werkzaamheden tot maximaal 1			
		. . . . .	werkdag aan bomen, plantvakken, grasvelden,			
		. . . . .	verhardingen en/of obstakels			
		. . . . .	Lengte werkvak: tot ca. 50m			
		. . . . .2	Met materiaal van de aannemer			
710120	620204	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	20,00 V	
		. . . . .	Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden in			
		. . . . .	de openbare ruimte waarbij geen of slechts een			
		. . . . .	geringe profielversmalling van het fietspad			
		. . . . .	noodzakelijk is			
		. . . . .	Betreft fietspad			
		9. . . . .	Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' principenummer: 1120PO2			
		. . . . .	Kortdurende werkzaamheden tot maximaal 1			
		. . . . .	werkdag aan bomen, plantvakken, grasvelden,			
		. . . . .	verhardingen en/of obstakels			
		. . . . .	Lengte werkvak: tot ca. 50m			
		. . . . .2	Met materiaal van de aannemer			
710130	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	45,00 V	
		. . . . .	Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden in			
		. . . . .	de openbare ruimte waarbij geen of slechts een			
		. . . . .	geringe profielversmalling van de rijbaan			
		. . . . .	noodzakelijk is			
		. . . . .	Betreft wegcategorie: erftoegangsweg			
		9. . . . .	Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' principenummer: 1200PO4			
		. . . . .	Kortdurende werkzaamheden tot maximaal 1			
		. . . . .	werkdag aan bomen, plantvakken, grasvelden,			
		. . . . .	verhardingen en/of obstakels			
		. . . . .	Lengte werkvak: tot ca. 50m			
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V <sub>wiu</sub> = 30			
		. . . . .	km/h			
		. . . . .2	Met materiaal van de aannemer			
710140	620206	. . . . .	Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	keer	10,00 V	
		. . . . .	Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden in			
		. . . . .	de openbare ruimte waarbij geen of slechts een			
		. . . . .	geringe profielversmalling van de rijbaan			
		. . . . .	noodzakelijk is			
		. . . . .	Betreft wegcategorie: erftoegangsweg			
		9. . . . .	Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' principenummer: 1200PO2			
		. . . . .	Kortdurende werkzaamheden tot maximaal 1			
		. . . . .	werkdag aan bomen, plantvakken, grasvelden,			
		. . . . .	verhardingen en/of obstakels			
		. . . . .	Lengte werkvak: tot ca. 50m			
		.1. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V <sub>wiu</sub> = 30			
		. . . . .	km/h			
		. . . . .2	Met materiaal van de aannemer			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
710150	620202		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte waarbij geen of slechts een geringe profielversmalling van de rijbaan noodzakelijk is Betreft wegcategorie: gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting naast de rijbaan 9. Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' principenummer: 1300PO5 Kortdurende werkzaamheden tot maximaal 1 werkdag aan bomen, plantvakken, grasvelden, verhardingen en/of obstakels Lengte werkvak: tot ca. 50m .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V <sub>wiu</sub> = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	V	
710160	620299		Toepassen rijdende actiewagen. Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte waarbij geen of slechts een geringe profielversmalling van de rijbaan noodzakelijk is Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V <sub>wiu</sub> = 50 km/h Met materieel van de aannemer	dag	5,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			<b>INZET PERSONEEL EN MATERIEEL</b>			
81			<b>INZET PERSONEEL</b>			
810010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . . Werknemers: Voorman . . . . . gecertificeerd conform de Gedragscode . . . . . Soortenbescherming niveau 2	uur	8,00 V	
810020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . . Werknemers: Voorman (meewerkend) . . . . . Affiniteit en ervaring met de begeleiding van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt . . . . . gecertificeerd conform de Gedragscode . . . . . Soortenbescherming niveau 1	uur	8,00 V	
810030	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . . Werknemers: Groenpersoneel, tariefgroep B	uur	8,00 V	
810040	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. . . . . Werknemers: Vakman groen, tariefgroep D	uur	8,00 V	
82			<b>INZET MATERIEEL</b> Ter attentie: het handgereedschap is exclusief bediening, het grotere materieel is inclusief bediening.			
820010	100534		Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. . . . . Exclusief bediening . . . . . Dient elektrisch uitgevoerd te zijn	uur	8,00 V	
820020	100599		Inzetten elektrische bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Dient elektrisch uitgevoerd te zijn	uur	8,00 V	
820030	100532		Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. . . . . Zaagbereik: ten minste 380 mm .2. . . . . Exclusief bediening . . . . . Dient elektrisch uitgevoerd te zijn	uur	8,00 V	
820040	100599		Inzetten elektrische heggenschaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Dient elektrisch uitgevoerd te zijn	uur	8,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
820050	100518		Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: Mobiel bewateringssysteem waterwagen, tenminste 5.000 liter .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	8,00	V	
820060	100599		Inzetten zelfrijdende klepelmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof Zelfrijdende klepelmaaier Minimaal vermogen: 13 PK Snijbreedte: tenminste 600 mm	uur	8,00	V	
820070	100599		Inzetten heetwaterunit. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof Benodigde druk: tenminste 75 bar Temperatuur water: tenminste 100 graden Celsius Uitrusten op werktuigdrager Minimale capaciteit: 900L Lengte slang: tenminste 20 m1, ten hoogste 40 m1	uur	8,00	V	
820080	100599		Inzetten bus met aanhanger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof Aanhanger betreft open tandemasser, bruto laadvermogen tenminste 750 kg Maximaal gewicht combinatie voertuig + aanhanger is 3500 kg Aanhanger dient te zijn voorzien van elektronische kiepinrichting en loofrekken In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	8,00	V	
820090	100599		Inzetten mobiele kraan met mulchdek t.b.v. snoeien. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof Maximale hijscapaciteit: 5000 kg Maximale hijshoogte: 25 meter 360 graden zwenkbereik Variabele afstempeling Kraan voorzien van draai- kantel- stuk t.b.v. het snoeien van beplantingen Minimale werkbreedte: 100cm Maximale werkbreedte: 180cm In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91		. . . . .	Eenmalige kosten				
95		. . . . .	Stelposten				
950010	100301	. . . . .	Stelpost kleine diensten.	EUR	10.000,00	V	
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
		. . . . .	van:				
		9. . . . .	Diverse bijkomende werkzaamheden ten behoeve van				
		. . . . .	kleine diensten				
950020	100301	. . . . .	Stelpost leverantie diverse meststoffen.	EUR	17.500,00	V	
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
		. . . . .	van:				
		9. . . . .	Het leveren van diverse soorten meststoffen t.b.v. de				
		. . . . .	grasvelden en beplantingen				
		. . . . .					

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).
- 03 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023, zoals laatstelijk vastgesteld in september 2023, hierna te noemen 'KOR', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de KOR behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de KOR, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 04 De KOR is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)).
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en de onder lid 03 genoemde Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 prevaleert, voor zover niet specifiek anders voorgeschreven, de onder lid 03 genoemde Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023.
- 06 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden met betrekking tot bomen dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022, incl. de addenda welke eventueel beschikbaar zijn op de dag van aanbesteding.
- 07 Bij tegenstrijdigheden tussen lid 01 en het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen prevaleert, voor zover niet specifiek anders voorgeschreven, het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen.
- 08 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling van €195,- verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen. De addenda van het Handboek Bomen 2022 zijn te downloaden via [www.norminstituutbomen.nl](http://www.norminstituutbomen.nl).
- 09 Op dit werk is van toepassing voor het bepalen van boomschades de taxatiemethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

**01 01 02 Inschrijving**

- 06 Van de inschrijver aan wie het werk zal worden gegund, wordt binnen 5 werkdagen na bekendmaking van het voornemen tot gunning, een gedetailleerde begroting verlangd.
- Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeldt op het inschrijvingsbiljet.
- De gedetailleerde begroting wordt gebruikt om de hoogte van de eenheidsprijzen ten behoeve van de verrekening van meer- en minderwerk of eventuele bestekswijzigingen te bepalen. De aannemer kan geen aanspraak maken op bijbetaling van kosten als gevolg van eventuele fouten in de begroting.

**01 01 03 RAW-bestek: inschrijvingsstaat**

- 03 In afwijking op artikel 01.01.03 lid 03 van de Standaard 2020 zijn kortingen op de inschrijving niet toegestaan.

**01 01 13 Overige algemene bepalingen**

- 06 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

**01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V. 2012**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 dient de aannemer zorg te dragen voor vergunningen van het bevoegd gezag voor:
- gebruik opslagterrein
  - gebruik openbare ruimte
  - toepassen verkeersmaatregelen
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van storkosten, tenzij in het bestek uitdrukkelijk anders staat vermeldt.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging met de opdrachtgever wordt verrekend.
- 05 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, daarnaast dient aannemer te werken conform CROW publicatie 96b.
- 06 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie kan opdragen dat, naar haar mening, onbekwame dan wel ongeschikte personen die namens de aannemer, onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen en het werkterrein dienen te verlaten.
- 07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 dient de voertaal op het werk Nederlands te zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.
- 08 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 aanvaardt de opdrachtgever, binnen het wettelijk toegestane kader, geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer.
- 09 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de regeling in de provinciale milieu verordening (PMV).
- 10 In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt onmiddellijk, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.
- 11 In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan, door het vinden van voorwerpen zoals in deze paragraaf bedoeld, moet worden onderbroken, de schade die de aannemer lijdt vanwege deze onderbreking hem wordt vergoed.
- 12 In aanvulling op paragraaf 33 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de directie vermoedt dat het werk niet aan de bij de overeenkomst gestelde eisen voldoet, de aannemer verplicht is maatregelen te nemen of te gedogen, die nodig zijn om vast te stellen of dit al dan niet het geval is. In geval het werk niet aan de gestelde eisen voldoet, komen de kosten van bedoelde maatregelen voor rekening van de aannemer.

In het geval dat de werkzaamheden wel aan de gestelde eisen voldoet worden de te nemen maatregelen, evenals de kosten van herstel, verrekend als meerwerk en wordt eventuele schade vergoed.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**



HFD PAR ART LID

**01 02 01****Betaling**

- 05 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 geschiedt de betaling in 13 termijnen per jaar. De termijnen dienen 4-wekelijks ingediend te worden.
- 06 De termijnen worden verrekend op basis van de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden.
- 07 De rekeningen specificeren naar de aard van de werkzaamheden en naar hoog en laag BTW-tarief.

**01 02 05****Verrekening meer- en minderwerk**

- 01 Het is de aannemer niet toegestaan om zonder vooraf schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever meer- en/of minderwerk uit te voeren, danwel in de uitvoering af te wijken van het werk en/of een eerder overeengekomen opdracht en/of een door de opdrachtgever goedgekeurde of verstrekte (deel)opdracht.

Zonder een door de opdrachtgever goedgekeurde werkopdracht voor het uitvoeren van meerwerk vindt geen verrekening plaats van meerwerk. Eventueel reeds uitgevoerd werk is voor rekening en risico van de aannemer.

- 02 De opdrachtgever is bevoegd in overleg met de aannemer de inhoud c.q. de omvang van het werk als gevolg van o.a. terreinmutaties te wijzigen en deze door te voeren in bestek, tekeningen, werkinstructies of opdrachtspecificaties.
- 03 Indien één of meerdere locaties wegens renovatie of anderszins voor langere tijd of blijvend uit onderhoud worden genomen, zullen de arealen volgens de eenheidsprijzen van de betreffende resultaatsverplichtingen als minderwerk op het bestek worden verrekend.
- 04 Indien een locatie na herinrichting weer in onderhoud dient te worden genomen zullen de arealen volgens de eenheidsprijzen van de betreffende resultaatsverplichtingen als meerwerk op het bestek worden verrekend.
- 05 De prijzen, genoemd in de meer- en minderwerk opdracht zijn inclusief alle rechtstreeks of zijdelings aan de uitvoering verbonden kosten.
- 06 Werkzaamheden op regie worden verrekend tegen de verrekenbare tarieven van de inzet van arbeid en materieel volgens hoofdstuk 8 van deel 2.2 van dit bestek.
- 07 Offertes voor meer- en minderwerk dienen gespecificeerd (omschrijving met bijbehorende hoeveelheid, prijs per eenheid, totaalprijs en staartkosten) ter goedkeuring bij de directie op PDF-formaat te worden ingediend.
- 08 Het meer- en minderwerk zal vanaf de eerst volgende betalingstermijn, gerekend vanaf het moment waarop het object uit onderhoud wordt genomen, per betalingstermijn worden verrekend. De verrekenprijs wordt op basis van de eenheidsprijzen van de inschrijfstaat, inclusief het bij de inschrijving opgegeven percentage voor algemene kosten en winst & risico, per object vastgesteld.
- 09 Declaraties voor meer- en minderwerk geadresseerd aan de opdrachtgever bij de directie indienen. De rekeningen specificeren naar aard van de werkzaamheden en naar hoog en laag BTW-tarief.

**01 03****Betalingsregelingen: afwijkingen van de verrekenbare hoeveelheden****01 03 01****Betalingen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.03.01 lid 01 worden onder- en overschrijdingen van de verrekenbare hoeveelheden, alsmede de bestedingen op de uren voor de inzet van medewerkers en materieel zoals beschreven in hoofdstuk 8 'INZET PERSONEEL EN MATERIEEL' en de stelposten per termijn aan de aannemer verrekend.
- 02 Opdrachtnemer dient de concept-eindafrekening uiterlijk 1 december van het desbetreffende contractjaar ter beoordeling in te dienen bij opdrachtgever.

**01 04****Betalingsregelingen: risicoregeling**

HFD PAR ART LID

**01 04 01****Algemeen**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt het hierna genoemde percentage van de aannemingssom:
- | Loonkosten    | Percentage (%) |
|---------------|----------------|
| 00 Loonkosten | 80%            |
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep          | Percentage (%) |
|-------------------------|----------------|
| 01 Gasolie hoog accijns | 5%             |
| 04 Elektriciteit        | 10%            |
- 03 Het indexeringscijfer voor de loonkosten 00 Loonkosten (80%) wordt per januari van het nieuwe jaar bepaald aan de hand van de CBS-tabel 813 'Landschapsverzorging'. Hierbij wordt teruggekeken naar loonstijgingen van het voorgaande jaar.
- Bijvoorbeeld: op 1 januari 2025 wordt het loonkostenbestanddeel verrekent met de index van 2024.
- De CBS-tabel 813 'Landschapsverzorging' is onder andere middels onderstaande link te benaderen:  
<https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1719485746556>
- 04 Het indexeringscijfer voor de brandstofgroepen 01 Gasolie hoog accijnstarief (10%) en 04 Elektriciteit (5%) wordt per januari van het nieuwe jaar bepaald aan de hand van de recentste brandstoffenindex van de Raadscommissie Risicoregeling GWW welke op die datum beschikbaar is.
- 05 De grondslag voor de berekening van de loonkosten en brandstoffenindex loopt over een periode van 12 maanden. Ten aanzien van de brandstoffenindex sluit deze aan op de datum van het laatst gebruikte indexcijfer.
- 06 Het berekende indexcijfer van de brandstofgroepen betreft het berekende gemiddelde over de 12 voorgaande maanden.
- 07 De eenheidsprijzen voor het nieuwe contractjaar worden per januari vermeerderd met het vastgestelde indexcijfer.
- 08 Over het eerste contractjaar vindt geen verrekening plaats.

**01 07 Zekerheidstelling****01 07 01****Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 02 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

**01 08 Bijdragen****01 08 01****Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02****Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

**01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen****01 10 02****Vergunningen door de aannemer te verzorgen**

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.00 uur) en na toestemming van de directie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

**01 11 Verband met andere werken**

HFD PAR ART LID

**01 11 01****Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- (ver)bouwwerkzaamheden op het terrein;
  - (terrein)onderhoudswerkzaamheden op belendingen;
  - werkzaamheden aan nutsvoorzieningen;
  - onderhoudswerkzaamheden aan belendende eigendommen en percelen;
  - onderhoudswerkzaamheden op het terrein die Gildebor zelf uitvoert;
  - reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de openbare ruimte
  - etc.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, tijdig aan de aannemer worden bekend gemaakt.

**01 13****Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan****01 13 06****Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omfattende:
- A. De indeling en opvolging van de werkzaamheden;
- B. Een plan van aanpak voor het omgaan met beschermde planten- en diersoorten;
- zoals bedoeld in de in dit bestek van toepassing verklaarde gedragscode soortbescherming voor gemeenten, welke op het moment van schrijven vigerend is.
  - verwezen wordt verder naar het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van deel 3 van dit bestek.
- Hierbij moet rekening gehouden worden met de in dit bestek aangegeven eisen en voorwaarden en de onder artikel 01.13.08 genoemde werken door of vanwege de gemeente of derden uit te voeren.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 van de Standaard 2020 is de volgende boetebepaling voor niet voldoende snoeiwerk opgenomen:
- a. Bij constatering van ondeskundig uitgevoerd snoeiwerk of het inzetten van daartoe niet geëigende snoeimethoden, volgt een formele melding van het geconstateerde. Bij een tweede en/of hiernavolgende constatering volgt een inhouding op de aanneemsom ter grootte van het areaal niet voldoende snoeiwerk, vermeerderd met een boete ter grootte van € 50,- per m2 dan wel per m1 niet voldoende snoeiwerk.
- 04 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg en met goedkeuring van de directie.
- 05 De aannemer dient aantoonbaar in overeenstemming met de gedragscodes te werken en de inhoud daarvan in het tijdschema en het gedetailleerd werkplan op te nemen. De werkwijzen (bijvoorbeeld voor de inventarisatie en documentatie), maatregelen en voorwaarden die in de gedragscodes staan omschreven, gelden vervolgens ook voor in te zetten derde partijen. De aannemer heeft de verplichting deze werkprotocollen ter beoordeling aan de directie te overhandigen. Verwezen wordt naar het bepaalde in artikel 0.22.03 van deze overeenkomst.
- 06 De aannemer dient met betrekking tot het snoeien van bomen aantoonbaar in overeenstemming te werken met het bepaalde in hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 van het Handboek Bomen 2022.
- 07 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.

HFD PAR ART LID

**01 13 08 Boetebepaling**

- 01 Indien werkzaamheden binnen frequentieposten niet (volledig) zijn uitgevoerd binnen de overeengekomen periode c.q. aangegeven termijn in het bestek, ziet opdrachtgever dit als het niet uitvoeren van een besteksverplichting. Hierop wordt éénmalig door opdrachtgever middels een schriftelijke waarschuwing richting opdrachtnemer gecommuniceerd met een hersteltermijn waarbinnen deze werkzaamheid alsnog uitgevoerd moet worden.

Indien hier geen opvolging aan wordt gegeven ziet opdrachtgever dit als een tekortkoming. Daarbij wordt een boete ingesteld welke qua omvang gerelateerd is aan de niet uitgevoerde werkzaamheden.

Het uitgangspunt van de hoogte is een bedrag ter grootte van de niet uitgevoerde handeling vermenigvuldigd met een factor 2. Per geval geldt een minimum boetebedrag van € 1.000,- excl. BTW.

**01 18 Beschermen te handhaven vegetatie****01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in 01.18.05 lid 1 van de Standaard 2020 zal bij schade aan geregistreerde monumentale of waardevolle bomen, te behouden beeldbepalende en structuurdragende bomen de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd taxateur van de NVTB.

**01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen**

- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 van de Standaard 2020 is de volgende boetebepaling voor niet voldoende snoeiwerk opgenomen:
- a. Bij constatering van ondeskundig uitgevoerd snoeiwerk of het inzetten van daartoe niet geëigende snoeimethoden, volgt een formele melding van het geconstateerde. Bij een tweede en/of hierna volgende constatering volgt een inhouding op de aanneemsom ter grootte van het areaal niet voldoende snoeiwerk, vermeerderd met een boete ter grootte van € 50,- per m2 dan wel per m1 niet voldoende snoeiwerk.

**01 19 Arbeidsomstandigheden****01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet jaarlijks bij afsluiting van het onderhoudsjaar worden overgedragen aan de opdrachtgever.
- 04 Voor werkzaamheden waarbij een risico bestaat op vallen van hoogte dient de aannemer de artikelen 7.23a en 7.23c van hoofdstuk VII afdeling 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde arbeidsmiddelen en de daaruit voorkomende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bedoeld in artikelen 8.1 t/m 8.4 van hoofdstuk VIII afdeling 1 en 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit ter beschikking te stellen.

**01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**

HFD PAR ART LID

**01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 moet het plan van aanpak voor het omgaan met beschermde diersoorten, tevens worden aangevuld met een omschrijving welke maatregelen getroffen worden om effecten op beschermde soorten flora en fauna te voorkomen. Het gaat hierbij over:

- de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
- het voorkomen van slachtoffers onder beschermde vogels en andere diersoorten;
- het voorkomen van verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten;
- het voorkomen van het vernielen en/of verstoren van rust- en verblijfplaatsen;
- het voorkomen van het vernielen van beschermde planten;
- de momenten waarop ecologische begeleiding tijdens de werkzaamheden noodzakelijk is.

Tevens wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 01.13.06 lid 02, sublid b van dit bestek.

02 Het plan van aanpak voor het omgaan met beschermde plant- en diersoorten bestendig beheer zal 1 keer per jaar door de directie ge-audit worden.

03 Het plan van aanpak moet voor aanvang van de opdracht opgesteld zijn en te allen tijden beschikbaar zijn op het werk.

**01 23 Communicatie****01 23 02 Bouwvergadering**

01 De werkbespreking als bedoeld in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 lid 9 zal ca. dertien (13) keer jaar worden gehouden.

02 Elke twee weken vindt er een rondgang plaats met een toezichthouder van de opdrachtgever en de uitvoerder vanuit de opdrachtnemer. Frequentiewerkzaamheden dienen voorafgaand aan een rondgang opgeleverd te worden.

**01 23 03 Geschillen met derden**

01 Geschillen met derden of niet-belanghebbenden worden in geen geval door personeel van de aannemer opgelost, ook al zal met reden de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In voorkomende gevallen hiervan dient direct melding te worden gemaakt bij de directie.

**01 23 04 Klachtenafhandeling**

01 Klachten waartoe, door de directie, opdracht is verleend dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen te zijn uitgevoerd. De aannemer meldt de directie wanneer er met de werkzaamheden, betreffende de klachtenafhandeling, wordt begonnen en wanneer deze zijn beëindigd. Tevens meldt de aannemer aan de directie hoe de klacht is opgelost.

In geval van signaleren van overlast of oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke openbare ruimte is inschrijver in eerste aanleg bevoegd tot het aanspreken van de overlastgever. Inschrijver maakt hiervoor afspraken tot verbetering van de situatie en voert hierop 1x een controle uit op de naleving van deze gemaakte afspraken. Indien binnen de gestelde termijn door de overlastgever nog geen gehoor is gegeven aan de afspraak tot verbetering, dan meldt inschrijver de overlastgevende situatie aan de opdrachtgever.

02 Meldingen van repeterende of aanhoudende overlast worden in afstemming met de opdrachtgever gedaan.

03 De aannemer meldt in alle gevallen aan de directie hoe de klacht is opgelost. Wanneer de klachtenafhandeling niet binnen 1 werkdag afgehandeld kan worden, dient de aannemer in alle gevallen een voorlopige reactie te geven.

04 Indien de aannemer niet voor de bepaalde tijd klachten afgehandeld heeft, en er niet gecommuniceerd is over een moverende reden die buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer ligt, zal er een bedrag van EUR 1000,- excl. BTW per klacht in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

**01 24 Beeldkwaliteit**

HFD PAR ART LID

**01 24 04 Meetlocaties**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.04 lid 01 worden de meetlocaties vastgesteld op basis van de rastermethode. Over het gehele te onderhouden areaal wordt een raster gelegd en beslaat hiermee in totaal 100% van het oppervlakte. De afmetingen van het raster bedraagt 100 x 100 m.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.04 lid 03 geldt dat indien een beheerlocatie binnen de werkgrens, zoals bedoeld onder lid 01, groter is dan 1,00 ha, deze beheerlocatie wordt opgedeeld in meerdere delen met een grootte van ten hoogste 1,00 ha.
- 03 Schouwvakken waar nauwelijks openbare ruimte aanwezig is (kleiner dan 50 m<sup>2</sup>), zijn van de selectie uitgesloten.

**01 24 07 Besteksmeldingen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.07 lid 02 van de Standaard 2020 dient de gereedmelding te worden voorzien van twee foto's die de uitgevoerde werkzaamheden aantoonbaar maken. De foto's zijn duidelijk en bestaan uit één overzichtsfoto van de situatie en één detailfoto. Op de foto's moet de aangetroffen situatie zichtbaar zijn en de situatie na het afhandelen van de besteksmelding.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.07 lid 02 wordt opdrachtnemer erop geattendeerd dat de reactietijd 5 werkdagen is. Incidentbonnen/meldingen van afkeur en afwijkingen voortkomende uit de opnemingen dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst opgelost en afgemeld te worden.
- 03 Burgermeldingen worden geregistreerd in de app Melddesk, geregistreerde meldingen dienen binnen 5 werkdagen te worden afgehandeld. Opdrachtnemer krijgt na inschrijving toegang tot de app.

**01 24 08 Opneming**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.24.08 lid 01 worden ook de posten met de eenheden m<sup>1</sup>, m<sup>2</sup>, are en st in de opneming meegenomen.
- Indien geen kwaliteitsniveau is toegewezen aan besteksposten met een andere eenheid dan 'week' dan zullen deze besteksposten worden beoordeeld als 'voldoet', 'voldoet niet' of 'niet van toepassing' en zullen deze worden voorzien van tekstuele toelichting.
- 10 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.08 wordt de opneming uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.
- 11 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.24.08 vindt de opneming (schouwronde) elk termijn plaats, de resultaten worden besproken in de aansluitende bouwvergadering zoals benoemd in artikel 01 23 02 van dit bestek.

**01 26 Aanvullende bepalingen uitvoering****01 26 03 Milieu en duurzaamheid**

- 01 De aannemer is verplicht waar mogelijk milieuvriendelijke alternatieven voor conventionele brandstoffen te gebruiken zoals bijv. hernieuwbare diesel, GTL, LPG, CNG (aardgas), Aspen of Motomix. Daarnaast is het gebruik van een lekbak voor vullen van tanks, de aanwezigheid van absorptiekorrels, het toepassen van een anti-lekdop en het zich houden aan voorschriften voor maximale opslag hoeveelheid brandstof in nabijheid van het werk, verplicht gesteld.

**01 27 Beheersysteem areaal****01 27 01 Algemeen**

- 01 Kaarten ter ondersteuning van de opdracht worden 2x per jaar digitaal verstrekt als zijnde shapefiles.
- Daarnaast krijgt de opdrachtnemer een inlogcode om in te loggen in ArcGIS. Significante wijzigingen in de hoeveelheden van de verschillende tekeningen worden op basis van nacalculatie na overleg met de opdrachtgever verrekend.
- 02 Opdrachtnemer krijgt een mogelijkheid in het beheersysteem om registraties te verwerken en logboeken bij te houden.

HFD PAR ART LID

**51 Groenvoorzieningen****51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen****51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

- 09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van o.a. maaien / bemesten / zaaien / bezoden / planten / bezanden / snoeiwerkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.

**51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 lid 01 zijn biologische bestrijdingsmiddelen ten behoeve van mos- en algenbestrijding toegestaan.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in de artikel 51.02.09 van de Standaard 2020 wordt schade als gevolg van niet geëigend gebruik van bestrijdingsmiddelen berekend volgens artikel 01.18.04 schadevergoeding van deze standaard.
- 03 Verwezen wordt naar artikel 27b lid 02 a en b van het besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (<https://wetten.overheid.nl/BWBR0022530/2018-07-01>).
- 04 Verwezen wordt naar artikel 8.2 en artikel 8.3 van de regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (<https://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2019-01-01#Hoofdstuk8>).
- 05 Verificatie: De aannemer kan worden gevraagd om documentatie te overleggen waaruit blijkt dat voldaan wordt aan bovenstaande eisen zoals beschreven in lid 01 t/m lid 04.

**51 02 11 Onkruidbeheersing algemeen**

- 01 In afwijking op de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 mag bij het verwijderen van onkruid, dode of behandelde onkruiden en resten achterblijven.

**51 06 Bouwstoffen****51 06 01 Teelgrond**

- 08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.01 dient de te gebruiken teelgrond overeen te komen met de ter plaatse aanwezige grondslag, tenzij de bestekpost uitdrukkelijk anders vermeldt.
- 09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.01 dient de teelgrond nagenoeg vrij te zijn van wortelonkruiden, overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen zoals bijvoorbeeld puin, hout, plastics, ijzer en glas.
- 10 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.01 dient de teelgrond RAG gekeurd te zijn

**51 06 04 Meststoffen**

- 01 De toe te passen aardachtige meststoffen dienen duurzaam te zijn, stabiel en voldoende uitgerijpt zodat er geen zuurstof- en stikstofverbruik rond de plantenwortels optreedt. Te denken valt hierbij aan restproducten uit de championeteelt (Champost) of groencompost uit tuinafval. De toepassing van compost uit GFT is niet toegestaan.
- 02 De toe te passen samengestelde meststoffen dienen gecertificeerd en 100% organisch te zijn en een bijdrage te leveren aan een gezonde bodem en bodemleven.
- 03 Het gestelde in bovenstaand lid 02 is niet van toepassing voor de levering van de meststof NPK t.b.v. het bemesten van gras en kruidachtigen.

**51 07 Meet- en verrekenmethoden groenvoorzieningen****51 07 08 Onderhoudswerkzaamheden**

- 02 In afwijking van artikel 51.07.08 lid 02 van de Standaard 2020 zijn de bij de bestekposten vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting de opgemeten hoeveelheden.

HFD PAR ART LID

**51 07 09 Meet- en verrekenmethoden bladafvalbeheersing**

- 01 De beoordeling van de eisen behorend bij 'bladafvalbeheersing' gedurende de in de desbetreffende bestekspost aangegeven periode bij het ingaan van die periode, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de leden 02 tot en met 04, door de directie in overleg met de aannemer.
- 02 De waarden behorende bij de gestelde eisen mogen op één dag in maximaal 20% van het totaal aantal meetvakken worden overschreden.
- 03 De waarden van meetvakken waarbij een overschrijding van de gestelde eisen is geconstateerd mogen bij de volgende meting niet wederom worden overschreden, indien dit een gevolg is van afval dat bij de eerdere beoordeling reeds aanwezig was.
- 04 De aannemer kan verlangen dat de beoordeling schriftelijk wordt vastgelegd. Hieraan zal de directie gevolg geven.

**51 2 Gras en kruidachtigen****51 22 Eisen en uitvoering gras en kruidachtigen****51 22 05 Maaien**

- 12 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 van de Standaard 2020 geldt dat indien de hoeveelheid vrijkomend maaisel, als gevolg van het onjuist hanteren van de voorgeschreven beeldkwaliteit, dusdanig groot is zodat er niet wordt voldaan aan de beeldkwaliteit, dit door de aannemer voor eigen rekening dient te worden verwijderd.

**51 22 15 Beheersing natuurlijk afval op gras**

- 01 Binnen de bladvalperiode (week 43 t/m 4) mag verstikking van de grasmat door hoeveelheden aanwezig natuurlijk afval niet voorkomen. Er is sprake van verstikking van de grasmat door natuurlijk afval indien de resten van natuurlijk afval het perceel of gedeelten van het perceel (lokaal) meer dan 50% bedekken.

**51 25 Bijbehorende verplichtingen****51 25 01 Maaien**

- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 geldt dat t.b.v. het maaien rondom bomen in kruidenvegetatie een afstand van 0,50 m. tot de stamvoet gewaarborgd dient te worden om maaischades te voorkomen. Het bijmaaien geschiedt met handbediend materieel met een voorziening tegen maaischades.
- 04 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer voorafgaand van maaiwerkzaamheden de te maaien gras percelen te ontdoen van takhout.
- 06 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 dient het maaien rondom obstakels en bomen aansluitend op de reguliere maaibeurt uitgevoerd te worden.

**51 25 02 Alignement van de inrichting**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 51.45 van de Standaard 2020 dient bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden aan graskanten het alignement van de terreininrichting behouden te blijven.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 51.45 van de Standaard 2020 dient het zogenaamde 'verlopen' van de graskanten ten opzichte van gevels, plantvakken en verharding gedurende het groeiseizoen zoveel als mogelijk te worden voorkomen, dan wel in de contractperiode te worden hersteld.

**51 4 Beplantingen****51 42 Eisen en uitvoering beplantingen**



HFD PAR ART LID

**51 42 07 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters**

- 07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.07 van de Standaard 2020 is het zonder overleg met de directie knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een door een tractor aangedreven werktuig niet toegestaan.
- 08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.07 van de Standaard 2020 dient al het eenjarige hout te worden verwijderd en te worden teruggeknipt tot op het oude hout.
- 10 Een meetvak voor het bepalen van het snoeibeeld is de gehele haag.
- 11 De aannemer kan verlangen dat de beoordeling schriftelijk wordt vastgelegd. Hieraan zal de directie gevolg geven.

**51 42 15 Beheersen natuurlijk afval beplantingen**

- 11 Verstikking van beplanting door hoeveelheden aanwezig of verwerkt natuurlijk afval mag niet voorkomen. Er is sprake van verstikking van beplanting door resten natuurlijk afval indien de resten de eerste tak aanzet en/of de basis bedekken.
- 12 Verwerken van natuurlijk (blad)afval in plantvakken dient gecombineerd te worden met het bemesten van de plantvakken. Bemesting waar mogelijk onder het natuurlijk (blad)afval verwerken.

**51 42 30 Aanvullende eisen onkruidbeheersing beplanting**

- 01 In aanvulling op de het bepaalde in artikel 51.42 van de Standaard 2020 dient de onkruidbeheersing in vaste planten handmatig middels plukken of met behulp van de schepel te worden uitgevoerd om beschadiging aan (wortel)uitlopers en beplanting te voorkomen.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42 van de Standaard 2020 wordt schade als gevolg van onjuist uitgevoerde onkruidbeheersing verrekend. Als schade bedoeld in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020.

**51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding****51 82 Eisen en uitvoering onkruid en natuurlijk afval op verhardingen****51 82 10 Onkruidbeheersing op verhardingen**

- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.
- 03 Alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden waarbij sprake is, van open vuur of waarbij risico bestaat dat onkruidresten kunnen ontbranden, zijn pertinent niet toegestaan. Methode ter bestrijding altijd ter goedkeuring aan de directie voorleggen.
- 04 Van de aannemer wordt verwacht dat deze een combinatie van bestrijdingsmethoden inzet om dominantie van resistente soorten te voorkomen.

HFD PAR ART LID

**64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 12 Eisen en uitvoering****64 12 03 Certificering**

01 Een deel van het uitvoerend en leidinggevend personeel dient in het kader van de Omgevingswet gecertificeerd te zijn volgens de gedragscode soortenbescherming voor gemeenten. Welke bij aanvang van de contractperiode vigerend is en is goedgekeurd door de Vereniging Stadswork Nederland.

Onder het uitvoerend personeel zijn, op een locatie waar bestekswerkzaamheden worden uitgevoerd, alle vaste medewerkers gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 1 (medewerkers/meewerkend voorman).

In een zelfstandige werkeenheid is, op een locatie waar bestekswerkzaamheden worden uitgevoerd, ten minste één uitvoerende medewerker gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 1 (medewerkers/meewerkend voorman).

Aanvullend is de uitvoerder of (meewerkend) voorman gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 2 (opzichters/uitvoerders).

Onder het leidinggevend personeel dat direct bij het werk betrokken is, dient ten minste 1 persoon te zijn gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 2 (opzichters/uitvoerders) of niveau 3 (werkvoorbereiders/ bedrijfsleiders).

Behoort bij: 20240023.02

.....

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20240023.02

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)  
(functie)

Behoort bij: 20240023.02

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>GROENVOORZIENING</b>				
11	<b>GRAS EN KRUIDACHTIGEN</b>				
1101	<u>Recreatief grasveld, B-niveau</u>				
110110	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00V		
110120	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00V		
110130	Afsteken/afsnijden van harde graskanten.	m	49.670,00V		
110140	Afsteken/afsnijden van zachte graskanten.	m	8.685,00V		
110150	Slepen grasveld.	are	2.065,00V		
110160	Bemesten grasveld.	are	2.065,00V		
110170	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
1102	<u>Recreatief grasveld, C-niveau</u>				
110210	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00V		
110220	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00V		
110230	Afsteken/afsnijden van harde graskanten.	m	695,00V		
110240	Afsteken/afsnijden van zachte graskanten.	m	230,00V		
110250	Slepen grasveld.	are	26,40V		
110260	Bemesten grasveld.	are	26,40V		
110270	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
1103	<u>Grasveld met bloembollen, B-niveau</u>				
110310	Maaien grasveld (eerste maaibeurt).	are	9,90V		
110320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	9,90V		
110330	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	32,00V		
110340	Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.	week	32,00V		
110350	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
1105	<u>Speelveld, B-niveau</u>				
110510	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00V		
110520	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00V		
110530	Beluchten speelveld in het voorjaar.	are	233,00V		
110540	Slepen speelveld voor aanvang groeiseizoen.	are	233,00V		
110550	Bemesten speelveld	are	233,00V		
110560	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00V		
1107	<u>Wadi - grasveld, B-niveau</u>				
110710	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00V		
110720	Beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen-grasveld.	week	52,00V		
110730	Bemesten grasveld in wadi.	are	0,76V		
110740	Beheersen natuurlijk afval-wadi-grasveld.	week	52,00V		
110750	Slepen grasveld.	are	0,76V		
1111	<u>Kruidenrijk grasveld, 1x met afvoer</u>				
111110	Maaien kruidachtigen, 1x per jaar met afvoer.	are	108,50V		
111120	Bijmaaien rondom bomen.	st	432,00V		
111130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	108,50V		
1112	<u>Kruidenrijk grasveld, 2x met afvoer</u>				
111210	Maaien kruidachtigen, 2x per jaar met afvoer.	are	3.620,00V		
111220	Bijmaaien rondom bomen.	st	14.890,00V		
111230	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	3.620,00V		
1113	<u>Kruidenrijk grasveld, 6x zonder afvoer</u>				
111310	Maaien kruidachtigen, 6x per jaar zonder afvoer.	are	540,00V		
111320	Bijmaaien rondom bomen.	st	2.120,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1114	<u>Kruidenrijk grasveld met bloembollen, 2x per jaar</u>				
111410	Maaien kruidenrijk grasveld (eerste maaibeurt).	are	40,00V		
111420	Bijmaaien rondom bomen.	st	160,00V		
111430	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	40,00V		
111440	Maaien kruidachtigen.	are	40,00V		
111450	Bijmaaien rondom bomen.	st	160,00V		
111460	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	40,00V		
1116	<u>Kruidenrijk grasveld op taluds, 2x met afvoer</u>				
111610	Maaien taluds, 2x per jaar met afvoer.	are	29,00V		
111620	Bijmaaien rondom bomen.	st	116,00V		
111630	Verwerken maaisel vrijgekomen op taluds, 2x per jaar.	are	29,00V		
12	<b>BOMEN</b>				
1201	<u>Boomspiegels, B-niveau</u>				
120110	Beheersen onkruid-boomspiegel verharding z. rooster.	week	52,00V		
120120	Beheersen onkruid- boomspiegel zwart onbeteeld.	week	52,00V		
1203	<u>Stam- en wortelopschot, B-niveau</u>				
120310	Beheersen stamopschot.	week	52,00V		
120320	Beheersen wortelopschot.	week	52,00V		
13	<b>CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>				
131	<b>Heesters</b>				
1311	<u>Solitaire heesters</u>				
131110	Snoeien solitaire heesters.	st	105,00V		
1312	<u>Opgaande heesters, B-niveau</u>				
131210	Beheersen onkruid-opgaande heesters.	week	52,00V		
131220	Beheersen overgroei-opgaande heesters.	week	52,00V		
131230	Verjongingssnoei opgaande heesters.	m2	7.235,00V		
131240	Terugzetten opgaande heesters.	m2	7.235,00V		
131250	Beheersen natuurlijk afval-opgaande heesters.	week	52,00V		
131260	Beheersen fijn zwerfafval-opgaande heesters.	week	52,00V		
131270	Beheersen grof zwerfafval-opgaande heesters.	week	52,00V		
1313	<u>Opgaande heesters, C-niveau</u>				
131310	Beheersen onkruid-opgaande heesters.	week	52,00V		
131320	Beheersen overgroei-opgaande heesters.	week	52,00V		
131330	Verjongingssnoei opgaande heesters.	m2	7,00V		
131340	Terugzetten opgaande heesters.	m2	7,00V		
131350	Beheersen natuurlijk afval-opgaande heesters.	week	52,00V		
131360	Beheersen fijn zwerfafval-opgaande heesters.	week	52,00V		
131370	Beheersen grof zwerfafval-opgaande heesters.	week	52,00V		
1314	<u>Bodembedekkers, B-niveau</u>				
131410	Beheersen onkruid-bodembedekkers.	week	52,00V		
131420	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00V		
131430	Snoeien rand beplantingsvak, bodembedekkers.	m	5.855,00V		
131440	Toppen bodembedekkers.	m2	9.325,00V		
131450	Beheersen natuurlijk afval-bodembedekkers.	week	52,00V		
131460	Beheersen fijn zwerfafval-bodembedekkers.	week	52,00V		
131470	Beheersen grof zwerfafval-bodembedekkers.	week	52,00V		
1315	<u>Bodembedekkers, C-niveau</u>				
131510	Beheersen onkruid-bodembedekkers.	week	52,00V		
131520	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131530	Snoeien rand beplantingsvak, bodembedekkers.	m	114,00V		
131540	Toppen bodembedekkers.	m2	380,00V		
131550	Beheersen natuurlijk afval-bodembedekkers.	week	52,00V		
131560	Beheersen fijn zwerfafval-bodembedekkers.	week	52,00V		
131570	Beheersen grof zwerfafval-bodembedekkers.	week	52,00V		
132	<b>Hagen en blokhagen</b>				
1325	<u>Hagen b= &lt;1,00m / h= &lt;1,00m, tweezijdig beheer</u>				
132510	Beheersen onkruid-haagvoet.	week	52,00V		
132520	Knippen van hagen, 2x per jaar, b= <1,00m / h= <1,00m.	m2	1.170,00V		
132530	Beheersen natuurlijk afval-haagvoet.	week	52,00V		
132540	Beheersen fijn zwerfafval-hagen.	week	52,00V		
132550	Beheersen grof zwerfafval-hagen.	week	52,00V		
1326	<u>Hagen b= &lt;1,00m / h= 1,00-1,50m, tweezijdig beheer</u>				
132610	Beheersen onkruid-haagvoet.	week	52,00V		
132620	Knippen van hagen, 2x p.j. b= <1,00m / h=1,00-1,50m.	m2	960,00V		
132630	Beheersen natuurlijk afval-haagvoet.	week	52,00V		
132640	Beheersen fijn zwerfafval-hagen.	week	52,00V		
132650	Beheersen grof zwerfafval-hagen.	week	52,00V		
1328	<u>Blokhagen h= &lt; 1,50m, tweezijdig beheer</u>				
132810	Beheersen onkruid-haagvoet.	week	52,00V		
132820	Knippen van blokhagen, 2x per jaar, h= <1,50m.	m2	58.250,00V		
132830	Beheersen natuurlijk afval-haagvoet.	week	52,00V		
132840	Beheersen fijn zwerfafval-blokhagen.	week	52,00V		
132850	Beheersen grof zwerfafval-blokhagen.	week	52,00V		
133	<b>Vaste planten</b>				
1331	<u>Vaste planten (traditioneel), B-niveau</u>				
133110	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
133120	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00V		
133130	Voorjaarsbeurt vaste planten.	m2	275,00V		
133140	Bemesten beplantingsvak organisch.	m2	275,00V		
133150	Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten.	m2	30,00V		
133170	Beheersen natuurlijk afval-vaste planten.	week	52,00V		
133180	Beheersen fijn zwerfafval-vaste planten.	week	52,00V		
133190	Beheersen grof zwerfafval-vaste planten.	week	52,00V		
134	<b>Rozen</b>				
1343	<u>Struikrozen, B-niveau</u>				
134310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
134320	Snoeien struikrozen.	m2	410,00V		
134330	Snoeien struikrozen, zomer.	m2	410,00V		
134340	Snoeien struikrozen, najaar.	m2	410,00V		
134350	Aan- en afaarden van ent.	st	2.050,00V		
134360	Bemesten struikrozen organisch.	m2	410,00V		
134370	Beheersen natuurlijk afval-struikrozen.	week	52,00V		
134380	Beheersen fijn zwerfafval-struikrozen.	week	52,00V		
134390	Beheersen grof zwerfafval-struikrozen.	week	52,00V		
14	<b>NATUURLIJKE BEPLANTINGEN</b>				
1401	<u>Bosplantsoen, kwaliteitsniveau B</u>				
140110	Uitmaaaien rand bosplantsoen.	m	29.145,00V		
140120	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
140130	Beheersen fijn zwerfafval-bosplantsoen.	week	52,00V		
140140	Beheersen grof zwerfafval-bosplantsoen.	week	52,00V		
1402	<u>Bosplantsoen, kwaliteitsniveau C</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
140210	Uitmaaieren rand bosplantsoen.	m	126,00V		
140220	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00V		
140230	Beheersen fijn zwerfafval-bosplantsoen.	week	52,00V		
140240	Beheersen grof zwerfafval-bosplantsoen.	week	52,00V		
1403	<u>Houtwal - bos, kwaliteitsniveau B</u>				
140310	Uitmaaieren rand houtwal.	m	14.222,00V		
140320	Beheersen overgroei-houtwal.	week	52,00V		
140330	Beheersen fijn zwerfafval-houtwal.	week	52,00V		
140340	Beheersen grof zwerfafval-houtwal.	week	52,00V		
1404	<u>Houtwal - bos, kwaliteitsniveau C</u>				
140410	Uitmaaieren rand houtwal.	m	840,00V		
140420	Beheersen overgroei-houtwal.	week	52,00V		
140430	Beheersen fijn zwerfafval-houtwal.	week	52,00V		
140440	Beheersen grof zwerfafval-houtwal.	week	52,00V		
15	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
151	<b>Onkruidbeheersing in moeilijk beheersbare vakken</b>				
151010	Onkruidvrij maken kruidachtige beplanting, 7x.	m2	33.985,00V		
151020	Verwerken vrijgekomen materiaal, 7x.	m2	33.985,00V		
151030	Onkruidvrij maken haagvoet, 7x.	m2	1.575,00V		
151040	Verwerken vrijgekomen materiaal, 7x.	m2	1.575,00V		
2	<b>VERHARDINGEN</b>				
21	<b>GESLOTEN VERHARDING</b>				
2101	<u>Gesloten verharding, B-niveau</u>				
210110	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	52,00V		
210120	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
210130	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
210140	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	52,00V		
210150	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00V		
2102	<u>Gesloten verharding, C-niveau</u>				
210210	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	52,00V		
210220	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
210230	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
210240	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	52,00V		
210250	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00V		
22	<b>ELEMENTENVERHARDING</b>				
2201	<u>Elementenverharding - Straatstenen, B-niveau</u>				
220110	Beheersen onkruid-elementenverharding-sstraatstenen.	week	52,00V		
220120	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	52,00V		
220130	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
220140	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
220150	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	52,00V		
220160	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00V		
2202	<u>Elementenverharding - Straatstenen, C-niveau</u>				
220210	Beheersen onkruid-elementenverharding-sstraatstenen.	week	52,00V		
220220	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	52,00V		
220230	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
220240	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
220250	Beheersen natuurlijk afval in goten en	week	52,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220260	randstroken-verharding. Beheersen belemmering kolkinaat.	week	52,00V		
2203	<u>Elementenverharding - Tegels, B-niveau</u>				
220310	Beheersen onkruid-elementenverharding-tegels.	week	52,00V		
220320	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	52,00V		
220330	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
220340	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
220350	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	52,00V		
220360	Beheersen belemmering kolkinaat.	week	52,00V		
2204	<u>Elementenverharding - Tegels, C-niveau</u>				
220410	Beheersen onkruid-elementenverharding-tegels.	week	52,00V		
220420	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	52,00V		
220430	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
220440	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
220450	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	52,00V		
220460	Beheersen belemmering kolkinaat.	week	52,00V		
23	<b>HALFVERHARDING</b>				
2301	<u>Halfverharding - Steenslag, B-niveau</u>				
230110	Beheersen onkruid-ongebonden verharding-steenslag.	week	52,00V		
230120	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
230130	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
24	<b>GROENE ELEMENTENVERHARDING</b>				
2401	<u>Groene elementenverharding, B-niveau</u>				
240110	Maaien groene verharding.	are	219,20V		
240120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij groene verharding.	are	219,20V		
240130	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00V		
3	<b>WATERGANGEN</b>				
32	<b>WATERGANGEN EN SLOTEN</b>				
3201	<u>Maaien oever watergang, 1x per jaar zonder afvoer</u>				
320110	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang, 1x pj.	m	775,00V		
3202	<u>Maaien oever watergang, 2x per jaar met (gedeeltelijke) afvoer</u>				
320210	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang, 1e beurt.	m	12.800,00V		
320220	Uitmaaieren nat en droog profiel van watergang, 2e beurt.	m	12.800,00V		
320230	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, 1x pj.	m	12.800,00V		
7	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
71	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
7101	<u>Toepassen wegafzettingen</u>				
710110	Toepassen afzetting(en) op voetpaden.	keer	15,00V		
710120	Toepassen afzetting(en) op fietspaden.	keer	20,00V		
710130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg <=50km/h.	keer	45,00V		
710140	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes.	keer	10,00V		
710150	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	5,00V		
710160	Toepassen rijdende actiewagen.	dag	5,00V		
8	<b>INZET PERSONEEL EN MATERIEEL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	<b>INZET PERSONEEL</b>				
810010	Inzetten voorman.	uur	8,00V		
810020	Inzetten voorman (meewerkend).	uur	8,00V		
810030	Inzetten groenpersoneel.	uur	8,00V		
810040	Inzetten vakman groen.	uur	8,00V		
82	<b>INZET MATERIEEL</b>				
820010	Inzetten elektrische bosmaaier.	uur	8,00V		
820020	Inzetten elektrische bladblazer.	uur	8,00V		
820030	Inzetten elektrische motorkettingzaag.	uur	8,00V		
820040	Inzetten elektrische heggenschaar.	uur	8,00V		
820050	Inzetten tractor met bewateringssysteem.	uur	8,00V		
820060	Inzetten zelfrijdende klepelmaaier.	uur	8,00V		
820070	Inzetten heetwaterunit.	uur	8,00V		
820080	Inzetten bus met aanhanger.	uur	8,00V		
820090	Inzetten mobiele kraan met mulchdek t.b.v. snoeien.	uur	8,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost kleine diensten.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost leverantie diverse meststoffen.	EUR	17.500,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				