

Besteknr. 20430023.05
RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONDERHOUD IN DE
KERNEN VAN DE GEMEENTE HOF VAN TWENTE
OP DOOR GILDEBOR TE ONDERHOUDEN AREAAL

** Inclusief 1e Nota van Inlichtingen **

Opdrachtgever:

SWB Midden Twente
Wegtersweg 14
Postbus 122
7550 AC, Hengelo

Adviseur:

SmitsRinsma
Advies- en ingenieursbureau
Coehoornsingel 6
7201 AB, Zutphen

Status : Definitief
Versie : A2.1
Datum : 21-08-2024

Auteur(s) : Daisy van Boven
Gecontroleerd : Niek van Langen
Goedgekeurd : Ritso Sikma

Paraaf :



1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

SWB Midden Twente
Wegtersweg 14
Postbus 122
7550 AC Hengelo
074 – 249 22 22

02 Directie

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één of meerdere personen aanwijzen om als directie op te treden.

Directie dient te worden gelezen als zijnde opdrachtgever of een persoon of organisatie die namens de opdrachtgever optreedt.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende locatie:

De openbare ruimte van de gemeente Hof van Twente op areaal te onderhouden door Gildebor.

04 Algemene beschrijving

In deze RAW-raamovereenkomst is een groot deel van de werkzaamheden, waarvoor Gildebor de verplichting heeft deze uit te voeren, opgenomen. Het doel van de raamovereenkomst is om door middel van het vullen van de deelopdrachten jaarlijks met dat deel van de werkzaamheden waarvoor Gildebor de capaciteit, kennis of machinepark niet heeft door de Opdrachtnemer uit te laten voeren. Voor sommige typen werkzaamheden betekent dit dat de Opdrachtnemer bijna alle werkzaamheden moet verrichten. Voor andere werkzaamheden betekent dit dat de Opdrachtnemer slechts een kleine hoeveelheid hoeft te doen. De verhoudingen tussen wat Gildebor zelf doet en wat de Opdrachtnemer moet doen, kunnen van jaar tot jaar verschillen.

Daarnaast zal Gildebor de Raamovereenkomst gebruiken wanneer extra capaciteit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. De deelopdrachten bestaan uit een jaarlijks vast te stellen basishoeveelheid resultaatverplichting, aangevuld met werkzaamheden die vooraf niet door Gildebor kon worden ingeschat. Dit betreffen extra werkzaamheden als gevolg van (langdurige) uitval van personeel, stilstand van materieel en bijvoorbeeld weersomstandigheden (zoals aanhoudend zeer groeizaam weer).

Het werk bestaat in hoofdzaak uit onderhoud werkzaamheden:

- a. Onderhoud ruw gras en bermen
- b. Onderhoud bodembedekkers
- c. Onderhoud hagen en blokhagen
- d. Bijkomende werkzaamheden
- e. Inzet Personeel en Materieel

05 Tijdsbepaling

01 De contractperiode vangt aan op 1 januari 2025 en heeft een looptijd van 4 kalenderjaren tot en met 31 december 2028.

02 De contractperiode wordt niet verlengd.

03 Indexering van eenheidsprijzen is van toepassing binnen deze contractperiode. Zie hiervoor artikel 01.04.01 van deel 3.

04 Binnen dit bestek wordt gewerkt middels deelopdrachten. De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn uit te voeren. De opdrachtnemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte uitvoeringstermijn en opleveringsdatum. Bij het opstellen van de planning houdt de opdrachtnemer rekening met de uitvoeringsperiode en met het gedetailleerde werkplan.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing op werkzaamheden t.b.v. regulier onderhoud.

07 Kwaliteitsborging

Van de Opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema en een gedetailleerd werkplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.06 in deel 3 van deze overeenkomst.

08 Hoeveelheden

De hoeveelheden zoals genoemd in deel 2.2 van dit bestek zijn de fictieve hoeveelheden resultaatverplichting per jaar. Op het inschrijfbiljet dient de Opdrachtnemer de fictieve aanneemsom per jaar in te vullen.

PAR**09 Samenwerking ten behoeve van Arbeidsontwikkeling**

Opdrachtgever vindt het waardevol om arbeidsontwikkeling voor een deel van de medewerkers mogelijk te maken. Arbeidsontwikkeling is "mensen met arbeidsvermogen via werken & leren te ontwikkelen tot passend, loonvormend en duurzaam werk". Opdrachtgever richt zich hierin op mensen die (nog) niet in een (reguliere) baan aan de slag kunnen en ondersteunt hen bij het ontwikkelen van hun talenten, vaardigheden en competenties.

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat deze open staat voor gesprekken met opdrachtgever om te zoeken naar mogelijkheden om een zinvolle bijdrage te leveren aan arbeidsontwikkeling.

Opdrachtgever stelt een contactpersoon beschikbaar welke door Opdrachtnemer kan worden benaderd om de mogelijkheden tot arbeidsontwikkeling te bespreken en hierover, indien mogelijk, afspraken te maken.

Arbeidsontwikkeling wordt een agendapunt tijdens de reguliere bouwvergaderingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Opdrachtgever heeft het te beheren areaal opgenomen in het beheersysteem Obsurv.

Inschrijver krijgt ten behoeve van de inschrijving en gedurende de contractperiode een inlogcode om in te loggen in ArcGIS.

Kaarten ter ondersteuning van de opdracht worden 2x per jaar digitaal verstrekt als zijnde shapefiles.

Ten behoeve van de inschrijving is een tekening opgesteld met de perceelgrenzen:

Tekeningnummer	Aantal bladen	Formaat	Schaal	Datum
20240023 - Perceelindeling A2.0	1/1	A3	1:100.000	21-06-2024

02 Peilen en hoofdafmetingen

Zijn daar waar van toepassing op de tekeningen aangegeven.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Gedragscode Soortbescherming Gemeenten, welke bij aanvang van het contract vigerend is, Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
2. 20240023.05 Veiligheids- en gezondheidsplan, d.d. 16-07-2024

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1			GROENVOORZIENING			
11			GRAS EN KRUIDACHTIGEN			
111			Ruw gras			
1111			<u>Ruw gras 2x per jaar, afvoer door opdrachtgever</u> Het bijmaaien rondom bomen wordt door de opdrachtgever uitgevoerd, opdrachtnemer dient wel bij te maaien rondom obstakels. Maaisel kneuzen en laten liggen. het vrijgekomen maaisel wordt vervolgens verwerkt door de opdrachtgever			
111110	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van ruw gras Netto oppervlakte: Aantal percelen: zie beheertekening 2. Standaard beheer 9. Grasveldtype: ruw gras 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 3. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Maaisel kneuzen en laten liggen het vrijgekomen maaisel wordt vervolgens verwerkt door de opdrachtgever	are are	2.540,00 F	1.270,00 I
1112			<u>Ruw gras 2x per jaar, afvoer door opdrachtg., talud.</u> Het bijmaaien rondom bomen wordt door de opdrachtgever uitgevoerd, opdrachtnemer dient wel bij te maaien rondom obstakels. Maaisel kneuzen en laten liggen. het vrijgekomen maaisel wordt vervolgens verwerkt door de opdrachtgever			
111210	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van ruw gras Netto oppervlakte: Aantal percelen: zie beheertekening 2. Standaard beheer 9. Grasveldtype: ruw gras 2. Talud 1 : 3 of steiler 3. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) en met 2 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Maaisel kneuzen en laten liggen het vrijgekomen maaisel wordt vervolgens verwerkt door de opdrachtgever	are are	141,00 F	70,50 I
1113			<u>Ruw gras 4x per jaar, afvoer door opdrachtgever</u> Het ruw gras wordt in totaal 6x per jaar gemaaid, waarvan de eerste 2 beurten door de opdrachtgever worden uitgevoerd. Het bijmaaien rondom bomen wordt door de opdrachtgever uitgevoerd, opdrachtnemer dient wel bij te maaien rondom obstakels. Maaisel kneuzen en laten liggen. het vrijgekomen maaisel wordt vervolgens verwerkt door de opdrachtgever			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111310	512503		Maaien grasveld. Betreft het maaien van ruw gras wat in totaal 6x per jaar wordt gemaaid Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat hij 4 van de 6 beurten maait, de hoeveelheidsresultaatsverplichting is het totale areaal wat door de opdrachtnemer gemaaid dient te worden De eerste 2 beurten worden door de opdrachtgever uitgevoerd Het bijmaaien rondom bomen wordt tevens door de opdrachtgever uitgevoerd (6x per jaar) Netto oppervlakte: Aantal percelen: zie beheertekening	are	8.640,00	F
		2.	Standaard beheer	are		2.160,00 I
		.9.	Grasveldtype: ruw gras			
		.9.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.3.	Gerekend is met 4 maaibeurt(en) en met 4 maaibeurt(en) rondom obstakels			
		.9	Maaisel kneuzen en laten liggen			
			het vrijgekomen maaisel wordt vervolgens verwerkt door de opdrachtgever			
12			CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN			
121			Bodembedekkers			
121010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het snoeien van de randen van beplantingsvakken met bodembedekkers Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot op de binnenzijde van de trottoirband, gezien vanaf de beplanting Snoei dient gezamenlijk met 121020 in één beurt uitgevoerd te worden Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	17.030,00	F
121020	514424		Snoeien sierplantsoen. Betreft het uitvoeren van zomersnoei op bodembedekkers waarbij opgaande scheuten worden verwijderd Zomersnoei uitvoering in week 25-31 Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	26.145,00	F
122			Hagen en blokhagen Het machinaal knippen en handmatig nalopen van de haag dient in één werkgang uitgevoerd te worden. Daarnaast dient het vrijkomend materiaal ook in één werkgang verzameld en vervoerd te worden.			
1221			<u>Hagen, tweezijdig beheer</u> Betreft lijnvormige elementen met een breedte tot 1,00m			
122110	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van hagen Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Aantal beurten: 2 x per jaar Eerste knipbeurt in week 25-31 Tweede knipbeurt in afstemming met directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	19.740,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122120	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van hagen Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 1,0 tot 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 x per jaar Eerste knipbeurt in week 25-31 Tweede knipbeurt in afstemming met directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	15.385,00	F	
122130	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van hagen Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 1,5 tot 2,5 m .2. Aantal beurten: 2 x per jaar Eerste knipbeurt in week 25-31 Tweede knipbeurt in afstemming met directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	17.105,00	F	
122140	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van hagen Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .9. Hoogte van de haag: van ca. 2,5 tot 3,0 m .2. Aantal beurten: 2 x per jaar Eerste knipbeurt in week 25-31 Tweede knipbeurt in afstemming met directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	4.125,00	F	
1222			<u>Blokhagen</u> Betreft vierkante elementen of lijnvormige haagelementen met een breedte van 1,00m en meer. Het maken van z.g. 'snoeipaden' in blokhagen is pertinent niet toegestaan.				
122210	514427		Knippen van (blok)hagen. Betreft het twee keer per jaar knippen van hagen Netto oppervlakte haag: Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag en de kopse kanten .1. Betreft: blokhaag .3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m .9. Hoogte van de haag: tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 x per jaar Eerste knipbeurt in week 25-31 Tweede knipbeurt in afstemming met directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren een inrichting	m2 m2	77.180,00	F	38.590,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
71			VERKEERSMAATREGELEN			
710010	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte waarbij geen of slechts een geringe profielversmalling van het voetpad noodzakelijk is Betreft voetpad 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer principe 1100PO2 Kortdurende werkzaamheden tot maximaal 1 werkdag aan bomen, plantvakken, grasvelden, verhardingen en/of obstakels Lengte werkvak: tot ca. 50m .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
710020	620204		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte waarbij geen of slechts een geringe profielversmalling van het fietspad noodzakelijk is Betreft fietspad 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer principe 1120PO2 Kortdurende werkzaamheden tot maximaal 1 werkdag aan bomen, plantvakken, grasvelden, verhardingen en/of obstakels Lengte werkvak: tot ca. 50m .2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
710030	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte waarbij geen of slechts een geringe profielversmalling van de rijbaan noodzakelijk is Betreft wegcategorie: erftoegangsweg 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer principe 1200PO4 Kortdurende werkzaamheden tot maximaal 1 werkdag aan bomen, plantvakken, grasvelden, verhardingen en/of obstakels Lengte werkvak: tot ca. 50m .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	2,00	F
710040	620206		Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte waarbij geen of slechts een geringe profielversmalling van de rijbaan noodzakelijk is Betreft wegcategorie: erftoegangsweg 1. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer principe 1200PO2 .1. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	6,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
710050	620202		Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte waarbij geen of slechts een geringe profielversmalling van de rijbaan noodzakelijk is Betreft wegcategorie: gebiedsontsluitingsweg Rijdende afzetting naast de rijbaan 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer principe 1300PO5 Kortdurende werkzaamheden tot maximaal 1 werkdag aan bomen, plantvakken, grasvelden, verhardingen en/of obstakels Lengte werkvak: tot ca. 50m .2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	keer	6,00	F	
710060	620299		Toepassen rijdende actiewagen. Ten behoeve van: onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte waarbij geen of slechts een geringe profielversmalling van de rijbaan noodzakelijk is Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h Met materieel van de aannemer	dag	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			INZET PERSONEEL EN MATERIEEL			
81			INZET PERSONEEL			
810010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Voorman gecertificeerd conform de Gedragscode Soortenbescherming niveau 2	uur	40,00	F
810020	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Voorman (meewerkend) Affiniteit en ervaring met de begeleiding van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt gecertificeerd conform de Gedragscode Soortenbescherming niveau 1	uur	40,00	F
810030	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: Groenpersoneel, tariefgroep B	uur	40,00	F
810040	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: machinist voor maaimachine	uur	40,00	F
810050	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: tractor machinist, gemiddeld loon	uur	40,00	F
810060	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: kraanmachinist, gemiddeld loon	uur	40,00	F
82			INZET MATERIEEL Ter attentie: het handgereedschap is exclusief bediening, het grotere materieel is inclusief bediening.			
820010	100534		Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Exclusief bediening Dient elektrisch uitgevoerd te zijn	uur	40,00	F
820020	100599		Inzetten elektrische bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Dient elektrisch uitgevoerd te zijn	uur	40,00	F
820030	100532		Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Zaagbereik: ten minste 380 mm .2. Exclusief bediening Dient elektrisch uitgevoerd te zijn	uur	40,00	F
820040	100599		Inzetten elektrische heggenschaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening Dient elektrisch uitgevoerd te zijn	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
820050	100518		Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Hulpvoorzieningen: Mobiel bewateringssysteem waterwagen, tenminste 5.000 liter .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof	uur	40,00	F
820060	100599		Inzetten zelfrijdende klepelmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof Zelfrijdende klepelmaaier Minimaal vermogen: 13 PK Snijbreedte: tenminste 600 mm	uur	40,00	F
820070	100599		Inzetten heetwaterunit. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof Benodigde druk: tenminste 75 bar Temperatuur water: tenminste 100 graden Celsius Niet uitrusten op werktuigdrager Bus met aanhanger met ca. 2x 400 L Lengte slang: tenminste 40 m1	uur	40,00	F
820080	100599		Inzetten bus met aanhanger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof Aanhanger betreft open tandemasser, bruto laadvermogen tenminste 750 kg Maximaal gewicht combinatie voertuig + aanhanger is 3500 kg Aanhanger dient te zijn voorzien van elektronische kiepinrichting en loofrekken In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F
820090	100599		Inzetten quad (All Terrain Vehicle). Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof Quad voorzien van lier, trekhaak en bagagerekken In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)	uur	40,00	F
820100	100599		Inzetten rugspuit, t.b.v. bestrijding invasieve exoten. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Benodigde druk: tenminste 5 bar Tankinhoud: tenminste 15 liter	uur	40,00	F

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
820110	100599		<p>Inzetten mobiele kraan met mulchdek t.b.v. snoeien.</p> <p>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</p> <p>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) en incl. brandstof</p> <p>Maximale hijscapaciteit: 5000 kg</p> <p>Maximale hijshoogte: 25 meter</p> <p>360 graden zwenkbereik</p> <p>Variabele afstempeling</p> <p>Kraan voorzien van draai- kantel- stuk t.b.v. het snoeien van beplantingen</p> <p>Minimale werkbreedte: 100cm</p> <p>Maximale werkbreedte: 180cm</p> <p>In te zetten materieel dient te zijn voorzien van een actieraam of aanvullende actiewagen conform wegafzetting figuur 1322a (CROW publicatie Werk in uitvoering 96b - 2020)</p>	uur	8,00	F

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 04 Tevens is op dit werk van toepassing de Gedragscode 'Soortenbescherming' voor gemeente. Welke bij aanvang van de contractperiode vigerend is en is goedgekeurd door de Vereniging Stadswerk Nederland.
- 05 Op dit werk is van toepassing voor het bepalen van boomschades de taxatiemethode in het Handboek Bomen 2022 van Norminstituut Bomen.

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

- 03 In afwijking op artikel 01.01.06 lid 03 van de Standaard 2020 zijn kortingen op de inschrijving niet toegestaan.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard 2020 is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen voor rekening van de aannemer.

01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V. 2012

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 dient de aannemer zorg te dragen voor vergunningen van het bevoegd gezag voor:
- gebruik opslagterrein
 - gebruik openbare ruimte
 - toepassen verkeersmaatregelen
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van storkosten, tenzij in het bestek uitdrukkelijk anders staat vermeldt.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid, terstond ter kennis van de directie dient te brengen.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging met de opdrachtgever wordt verrekend.
- 05 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, daarnaast dient aannemer te werken conform CROW publicatie 96b.
- 06 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie kan opdragen dat, naar haar mening, onbekwame dan wel ongeschikte personen die namens de aannemer, onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen en het werkterrein dienen te verlaten.
- 07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 dient de voertaal op het werk Nederlands te zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.
- 08 In aanvulling op paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 aanvaardt de opdrachtgever, binnen het wettelijk toegestane kader, geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de

HFD PAR ART LID

aannemer.

- 09 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de regeling in de provinciale milieu verordening (PMV).
- 10 In aanvulling op paragraaf 6 lid 16a van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt onmiddellijk, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.
- 11 In aanvulling op paragraaf 32 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan, door het vinden van voorwerpen zoals in deze paragraaf bedoeld, moet worden onderbroken, de schade die de aannemer lijdt vanwege deze onderbreking hem wordt vergoed.
- 12 In aanvulling op paragraaf 33 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de directie vermoedt dat het werk niet aan de bij de overeenkomst gestelde eisen voldoet, de aannemer verplicht is maatregelen te nemen of te gedogen, die nodig zijn om vast te stellen of dit al dan niet het geval is. In geval het werk niet aan de gestelde eisen voldoet, komen de kosten van bedoelde maatregelen voor rekening van de aannemer.

In het geval dat de werkzaamheden wel aan de gestelde eisen voldoet worden de te nemen maatregelen, evenals de kosten van herstel, verrekend als meerwerk en wordt eventuele schade vergoed.

01 02 **Betalingsregelingen: aannemingssom**

01 02 05 **RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 04 **Betalingsregelingen: risicoregeling**

01 04 01 **Algemeen**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt het hierna genoemde percentage van de aannemingssom:
- | Loonkosten | Percentage (%) |
|---------------|----------------|
| 00 Loonkosten | 75% |
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|-------------------------|----------------|
| 01 Gasolie hoog accijns | 15% |
| 04 Elektriciteit | 5% |
- 03 Het indexeringscijfer voor de loonkosten 00 Loonkosten (75%) wordt per januari van het nieuwe jaar bepaald aan de hand van de CBS-tabel 813 'Landschapsverzorging'. Hierbij wordt teruggekeken naar loonstijgingen van het voorgaande jaar.
- Bijvoorbeeld: op 1 januari 2025 wordt het loonkostenbestanddeel verrekend met de index van 2024.
- De CBS-tabel 813 'Landschapsverzorging' is onder andere middels onderstaande link te benaderen:
<https://opendata.cbs.nl/StatLine/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?ts=1719485746556>
- 04 Het indexeringscijfer voor de brandstofgroepen 01 Gasolie hoog accijnstarief (15%) en 04 Elektriciteit (5%) wordt per januari van het nieuwe jaar bepaald aan de hand van de recentste brandstoffenindex van de Raadscommissie Risicoregeling GWW welke op die datum beschikbaar is.
- 05 De grondslag voor de berekening van de loonkosten en brandstoffenindex loopt over een periode van 12 maanden. Ten aanzien van de brandstoffenindex sluit deze aan op de datum van het laatst gebruikte indexcijfer.

HFD PAR ART LID

- 06 Het berekende indexcijfer van de brandstofgroepen betreft het berekende gemiddelde over de 12 voorgaande maanden.
- 07 De eenheidsprijzen voor het nieuwe contractjaar worden per januari vermeerderd met het vastgestelde indexcijfer.
- 08 Over het eerste contractjaar vindt geen verrekening plaats.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 02 Regiewerkzaamheden

- 01 Werkzaamheden op regie worden verrekend tegen de verrekenbare tarieven van ter beschikking stellen arbeid en materieel volgens hoofdstuk 8 'INZET PERSONEEL EN MATERIEEL' uit deel 2.2. van dit bestek.

01 08 Bijdragen

01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Ontheffingen door de opdrachtnemer te verzorgen

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden (maandag t/m vrijdag 07.00 - 17.00 uur) en na toestemming van de directie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- (ver)bouwwerkzaamheden op het terrein;
 - (terrein)onderhoudswerkzaamheden op belendingen;
 - werkzaamheden aan nutsvoorzieningen;
 - onderhoudswerkzaamheden aan belendende eigendommen en percelen;
 - onderhoudswerkzaamheden op het terrein die Gildebor zelf uitvoert;
 - reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de openbare ruimte
 - etc.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, tijdig aan de aannemer worden bekend gemaakt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- a. de indeling en opvolging van de werkzaamheden.
 - b. een plan van aanpak voor het omgaan met beschermde planten- en diersoorten;
 - verwezen wordt verder naar het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020.
- Hierbij moet rekening gehouden worden met de in dit bestek aangegeven eisen en voorwaarden en de onder artikel 01.13.08 genoemde werken door of vanwege de gemeente of derden uit te voeren.
- 03 De indeling op het verlangde algemeen tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 04 Wijzigingen in het algemeen tijdschema mogen slechts worden aangebracht na overleg en met goedkeuring van de directie.
- 05 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan daarin niet voorziet, deelt de aannemer de directie ten minste een week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan mede waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.

01 13 08 Boetebepaling

- 01 Indien werkzaamheden binnen frequentieposten niet (volledig) zijn uitgevoerd binnen de overeengekomen periode c.q. aangegeven termijn in het bestek, ziet opdrachtgever dit als het niet uitvoeren van een besteksverplichting. Hierop wordt éénmalig door opdrachtgever middels een schriftelijke waarschuwing richting opdrachtnemer gecommuniceerd met een hersteltermijn waarbinnen deze werkzaamheid alsnog uitgevoerd moet worden.

Indien hier geen opvolging aan wordt gegeven ziet opdrachtgever dit als een tekortkoming. Daarbij wordt een boete ingesteld welke qua omvang gerelateerd is aan de niet uitgevoerde werkzaamheden.

Het uitgangspunt van de hoogte is een bedrag ter grootte van de niet uitgevoerde handeling vermenigvuldigd met een factor 2. Per geval geldt een minimum boetebedrag van € 1.000,- excl. BTW.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 dienen vrijgekomen materialen, waarvan aannemelijk is dat deze belast zijn met mogelijk kiemkrachtige plantendelen van invasieve soorten, te worden vervoerd naar een BVOR-gecertificeerde afvalverwerker.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Vrijgekomen maaisel van bij het maaien / beheren van terreindelen die belast zijn met invasieve exoten.
 - Vrijkomende grond waarvan wordt vermoed dat deze belast is met zaden, wortelstukken of anderszins kiemkrachtige plantonderdelen van invasieve exoten.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in 01.18.05 lid 1 van de Standaard 2020 zal bij schade aan geregistreerde monumentale of waardevolle bomen, te behouden beeldbepalende en structuurdragende bomen de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd taxateur van de NVTB.
- 02 Per geconstateerde boomschade wordt een vast boetebedrag van € 250,- opgelegd. Dit bedrag komt boven op het schadebedrag zoals berekend wordt in lid 01 van dit artikel. Deze boete wordt op de eerst volgende betalingstermijn in mindering gebracht.

HFD PAR ART LID

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 van de Standaard 2020 is de volgende boetebepaling voor niet voldoende snoeiwerk opgenomen:

- a. Bij constatering van ondeskundig uitgevoerd snoeiwerk of het inzetten van daartoe niet geëigende snoeimethoden, volgt een formele melding van het geconstateerde. Bij een tweede en/of hierna volgende constatering volgt een inhouding op de aanneemsom ter grootte van het areaal niet voldoende snoeiwerk, vermeerderd met een boete ter grootte van € 50,- per m2 dan wel per m1 niet voldoende snoeiwerk.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)**

03 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moet jaarlijks bij afsluiting van het onderhoudsjaar worden overgedragen aan de opdrachtgever.

04 Voor werkzaamheden waarbij een risico bestaat op vallen van hoogte dient de aannemer de artikelen 7.23a en 7.23c van hoofdstuk VII afdeling 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde arbeidsmiddelen en de daaruit voorkomende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals bedoeld in artikelen 8.1 t/m 8.4 van hoofdstuk VIII afdeling 1 en 2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit ter beschikking te stellen.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2020 moet het plan van aanpak omgaan met beschermde diersoorten tevens worden aangevuld met een omschrijving welke maatregelen getroffen worden om effecten op beschermde soorten flora en fauna te voorkomen. Het gaat hierbij over:

- de periode van het jaar waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
- het voorkomen van slachtoffers onder beschermde vogels en andere diersoorten;
- het voorkomen van verstoring van vogels en andere beschermde diersoorten;
- het voorkomen van het vernielen en/of verstoren van rust- en verblijfplaatsen;
- het voorkomen van het vernielen van beschermde planten;
- de momenten waarop ecologische begeleiding tijdens de werkzaamheden noodzakelijk is.

Tevens wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 01.13.06 lid 02, sublid b van dit bestek.

02 Het plan van aanpak voor het omgaan met beschermde plant- en diersoorten bestendig beheer zal 1 keer per jaar door de directie ge-audit worden.

03 Het plan van aanpak moet voor aanvang van de opdracht opgesteld zijn en te allen tijden beschikbaar zijn op het werk.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergadering**

01 De werkbespreking als bedoeld in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 lid 9 zal ca. dertien (13) keer jaar worden gehouden.

01 23 03 Geschillen met derden

01 Geschillen met derden of niet-belanghebbenden worden in geen geval door personeel van de aannemer opgelost, ook al zal met reden de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In voorkomende gevallen hiervan dient direct melding te worden gemaakt bij de directie.

HFD PAR ART LID

01 23 04**Communicatie overlastgeving**

- 01 In geval van signaleren van overlast of oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke openbare ruimte is Gildebor in eerste aanleg bevoegd tot het aanspreken van de overlast geveer. Gildebor maakt hiervoor afspraken tot verbetering van de situatie en voert hierop 1x een controle uit op de naleving van deze gemaakte afspraken. Indien binnen de gestelde termijn door de overlastgever nog geen gehoor is gegeven aan de afspraak tot verbetering, dan meldt Gildebor de overlastgevende situatie aan de gemeente.
- 02 Meldingen van repeterende of aanhoudende overlast worden in afstemming met de gemeente afgehandeld.

01 27**Beheersysteem areaal****01 27 01****Algemeen**

- 01 Kaarten ter ondersteuning van de opdracht worden 2x per jaar digitaal verstrekt als zijnde shapefiles.
- Daarnaast krijgt de opdrachtnemer een inlogcode om in te loggen in ArcGIS. Significante wijzigingen in de hoeveelheden van de verschillende tekeningen worden op basis van nacalculatie na overleg met de opdrachtgever verrekend.
- 02 Opdrachtnemer krijgt een mogelijkheid in het beheersysteem om registraties te verwerken en logboeken bij te houden.

HFD PAR ART LID

- 51 Groenvoorzieningen**
- 51 0 Groenvoorzieningen, algemeen**
- 51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen, algemeen**
- 51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**
09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van o.a. maaien / bemesten / zaaïen / bezoden / planten / bezanden / snoeiwerkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 51 07 Meet- en verrekenmethoden groenvoorzieningen**
- 51 07 08 Onderhoudswerkzaamheden**
02 In afwijking van artikel 51.07.08 lid 02 van de Standaard 2020 zijn de bij de bestekposten vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting de opgemeten hoeveelheden.
- 51 2 Gras en kruidachtigen**
- 51 25 Bijbehorende verplichtingen**
- 51 25 01 Maaien**
03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 geldt dat t.b.v. het maaien rondom bomen in kruidenvegetatie een afstand van 0,50 m. tot de stamvoet gewaarborgd dient te worden om maaischades te voorkomen. Het bijmaaien geschiedt met handbediend materieel met een voorziening tegen maaischades.
04 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 voorafgaand aan maaierwerkzaamheden gras de te maaien percelen ontdoen van takhout.
06 In aanvulling op artikel 51.25.01 van de Standaard 2020 dient het maaien rondom obstakels en bomen aansluitend op de reguliere maaibeurt uitgevoerd te worden.
- 51 4 Beplantingen**
- 51 42 Eisen en uitvoering beplantingen**
- 51 42 07 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters**
07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.07 van de Standaard 2020 is het zonder overleg met de directie knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een door een tractor aangedreven werktuig niet toegestaan.
08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.07 van de Standaard 2020 dient al het eenjarige hout te worden verwijderd en te worden teruggeknipt tot op het oude hout.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen****64 12 Eisen en uitvoering****64 12 03 Certificering**

01 Een deel van het uitvoerend en leidinggevend personeel dient in het kader van de Omgevingswet gecertificeerd te zijn volgens de gedragscode soortenbescherming voor gemeenten. Welke bij aanvang van de contractperiode vigerend is en is goedgekeurd door de Vereniging Stadswork Nederland.

Onder het uitvoerend personeel zijn, op een locatie waar bestekswerkzaamheden worden uitgevoerd, alle vaste medewerkers gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 1 (medewerkers/meewerkend voorman).

In een zelfstandige werkeenheid is, op een locatie waar bestekswerkzaamheden worden uitgevoerd, ten minste één uitvoerende medewerker gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 1 (medewerkers/meewerkend voorman).

Aanvullend is de uitvoerder of (meewerkend) voorman gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 2 (opzichters/uitvoerders).

Onder het leidinggevend personeel dat direct bij het werk betrokken is, dient ten minste 1 persoon te zijn gecertificeerd conform de gedragscode soortenbescherming niveau 2 (opzichters/uitvoerders) of niveau 3 (werkvoorbereiders/ bedrijfsleiders).

Behoort bij: 20240023.05

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20240023.05

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 20240023.05

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GROENVOORZIENING				
11	GRAS EN KRUIDACHTIGEN				
111	Ruw gras				
1111	<u>Ruw gras 2x per jaar, afvoer door opdrachtgever</u>				
111110	Maaien ruw gras, 2x per jaar.	are	2.540,00F		
1112	<u>Ruw gras 2x per jaar, afvoer door opdrachtg., talud.</u>				
111210	Maaien ruw gras, 2x per jaar.	are	141,00F		
1113	<u>Ruw gras 4x per jaar, afvoer door opdrachtgever</u>				
111310	Maaien ruw gras, 4x per jaar.	are	8.640,00F		
12	CULTUURLIJKE BEPLANTINGEN				
121	Bodembedekkers				
121010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	17.030,00F		
121020	Zomersnoei bodembedekkers.	m2	26.145,00F		
122	Hagen en blokhagen				
1221	<u>Hagen, tweezijdig beheer</u>				
122110	Knippen van hagen, hoogte tot 1,00 m.	m2	19.740,00F		
122120	Knippen van hagen, hoogte 1,00-1,50m.	m2	15.385,00F		
122130	Knippen van hagen, hoogte 1,50-2,50m.	m2	17.105,00F		
122140	Knippen van hagen, hoogte 2,50-3,00m.	m2	4.125,00F		
1222	<u>Blokhagen</u>				
122210	Knippen van (blok)hagen, hoogte tot 1,50 m.	m2	77.180,00F		
7	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
71	VERKEERSMAATREGELEN				
710010	Toepassen afzetting(en) op voetpaden.	keer	5,00F		
710020	Toepassen afzetting(en) op fietspaden.	keer	5,00F		
710030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg <=50km/h.	keer	2,00F		
710040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes.	keer	6,00F		
710050	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	6,00F		
710060	Toepassen rijdende actiewagen.	dag	5,00F		
8	INZET PERSONEEL EN MATERIEEL				
81	INZET PERSONEEL				
810010	Inzetten voorman.	uur	40,00F		
810020	Inzetten voorman (meewerkend).	uur	40,00F		
810030	Inzetten groenpersoneel.	uur	40,00F		
810040	Inzetten machinist maaimachine.	uur	40,00F		
810050	Inzetten machinist tractor.	uur	40,00F		
810060	Inzetten machinist kraan.	uur	40,00F		
82	INZET MATERIEEL				
820010	Inzetten elektrische bosmaaier.	uur	40,00F		
820020	Inzetten elektrische bladblazer.	uur	40,00F		
820030	Inzetten elektrische motorkettingzaag.	uur	40,00F		
820040	Inzetten elektrische heggenschaar.	uur	40,00F		
820050	Inzetten tractor met bewateringssysteem.	uur	40,00F		
820060	Inzetten zelfrijdende klepelmaaier.	uur	40,00F		
820070	Inzetten heetwaterunit.	uur	40,00F		

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
820080	Inzetten bus met aanhanger.	uur	40,00F		
820090	Inzetten quad (All Terrain Vehicle).	uur	40,00F		
820100	Inzetten rugspuit, t.b.v. bestrijding invasieve exoten.	uur	40,00F		
820110	Inzetten mobiele kraan met mulchdek t.b.v. snoeien.	uur	8,00F		
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				