



memo

Informatiebulletin aanbestedingen Kustlijnzorgkustsuppleties 2025-2026

Geachte lezer,

Middels dit informatiebulletin informeren wij u graag over de komende aanbestedingen van het programma Kustlijnzorg. In dit informatiebulletin treft u informatie over relevante zaken (waaronder wijzigingen ten opzichte van voorgaande aanbestedingen) met betrekking tot de komende aanbestedingen van 2024:

1. Duurzaamheid
2. Maximale uitvoeringsduur suppleties
3. Onderzoeksprogramma's suppleties Ameland
4. Veiligheid in aanbestedingen
5. Planning aanbestedingen
6. Korte toelichting op het aanbestedingsproces
7. Effecten inwerkingtreding Omgevingswet
8. Toelichting proces eventuele reacties op informatiebulletin

1. Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor RWS belangrijk. Daarom heeft RWS de doelstelling om binnen deze projecten de milieukosten als gevolg van brandstofverbruik te reduceren. De milieukosten worden uitgedrukt in een MilieuKostenIndicator (MKI). MKI is een maat voor de milieubelasting van een GWW-werk. Des te lager de MKI, des te minder de milieubelasting.

Bij deze aanbestedingen worden de gunningscriteria Milieukostenwaardering (MKI-W) en de CO₂-prestatieladder toegepast. Bij het MKI-W gunningscriterium staat centraal dat de werkzaamheden op zodanige wijze plaatsvinden dat er een reductie van de MKI wordt gerealiseerd en het werk op een zo duurzaam mogelijke manier wordt gerealiseerd. De MKI-W wordt uitgedrukt in Euro, door de MKI-waarde te vermenigvuldigen met een wegingsfactor (MKI-W factor).

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste wijzigingen m.b.t. duurzaamheid in vergelijking tot de aanbestedingen van 2023 weergegeven:

Onderwerp	Aanbestedingen KLZ 2023	31197103 (Ameland- Westkop, Ameland-Oost)	31197102 Heemskerk, Goeree-West, Noord-Beveland)

		(basisniveau TPKV)	(ambitieniveau) TPKV)
MKI-W factor	3,5	4,0	6,0
CO ₂ weging	CO ₂ -50	CO ₂ -50	CO ₂ -50
Emissieklasse	Minimaal TIER I motoren	Minimaal TIER I motoren	Minimaal 50% ¹ TIER III motoren
Duurzame brandstof ²	n.v.t.	Minimaal 20%	Minimaal 40%
RFNBO's en HE ³	n.v.t.	Toepassing van KCI optie ⁴	Toepassing van KCI optie, ambitie om 2% RFNBO's en HE toe te passen in periode 2
Mobiele werktuigen	Eisen aan motoren (cf. WDSM ⁵ basiseisen)	Eisen aan motoren (cf. WDSM basiseisen)	Eisen aan motoren (cf. WDSM basiseisen)

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Datum
18 juli 2024

2. Maximale uitvoeringsduur suppleties

In de aanbestedingen van KLZ van 2024 wordt voor het eerst een eis opgenomen die de maximale uitvoeringsduur van de suppleties beperkt. Bij strandsuppleties is het hierdoor niet meer mogelijk om van bijvoorbeeld begin september tot begin juli te suppleren. Rijkswaterstaat introduceert deze eisen om zo de hinder voor omgevingspartijen te beperken en om de veiligheid te verbeteren.

3. Onderzoeksprogramma's suppleties Ameland

Er zijn twee onderzoeksprogramma's die worden uitgevoerd rondom de suppleties van Ameland:

1. SOURCE (Sand nourishment strategies for sustainable coastal ecosystems)

De vooroeversuppletie bij Ameland Oost wordt gebruikt om meer te leren over de werking van vooroeversuppleties. De suppletie is opgedeeld in secties met wisselende karakteristieken. In deze secties varieert bijvoorbeeld de aanleghoogte en korrelgrootte.

2. BACI (Before-After Control-Impact)

Het winnen van zand heeft effect op in de bodem aanwezige organismen. Bij zandwinning wordt al het bodemleven dat in en op de bodem leeft verwijderd. Wat achterblijft is een zandwininput met een ondergrond zonder bodemleven. Vanuit deze uitgangssituatie zal het zandwingebied een biotische en abiotische ontwikkeling meemaken. In de zandwininput zal naar verwachting sedimentatie plaatsvinden en de bodemfauna zal zich opnieuw vestigen, waardoor na verloop van tijd een nieuwe (benthos)bodemgemeenschap ontstaat. Over dit rekolonisatieproces is nog maar weinig bekend en daarom wordt dit onderzocht.

¹ Hierbij geldt dat voor het resterende percentage moet worden voldaan aan het basisniveau. Oftewel; minimaal TIER 1 motoren.

² Het koplopercontract betreft duurzame biobrandstoffen en RFNBO's. Het pelotoncontract betreft duurzame energiedragers (RFNBO's worden hier onder geschaard).

³ RFNBO's zijn Renewable Fuels of Non Biological Origin. HE is Hernieuwbare Elektriciteit.

⁴ Een optie om tijdens de looptijd van een contract mogelijke maatregelen te identificeren en implementeren die bijdragen aan het behalen van de ambities van de Strategie naar Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuren.

⁵ Transitiepad Weg-, Dijk en SpoorMaterieel.

4. Veiligheid in aanbestedingen

Vanaf 1 januari 2022 neemt Rijkswaterstaat veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. We noemen dit Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Voor de onderhavige contracten wordt minimaal een SCL Light Statement van de aannemer geëist. Deze dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening ter kennis gebracht te worden aan de directie UAV. Tevens wordt trede 3 van de veiligheidsladder geëist.

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Datum
18 juli 2024

Daarnaast wordt de Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) geïntroduceerd. Dit is een randvoorwaarde voor het mogen en kunnen betreden van het RWS areaal. Medewerkers van de strandploeg worden geacht in het bezit te zijn van een geldig VIR certificaat. Er geldt een vrijstelling voor de scheepsbemanning.

Ontplobbare oorlogsresten in contracten

Zand voor kustsuppleties wordt gewonnen in gebieden waar Ontplobbare Oorlogsresten (OO) aanwezig kunnen zijn. In de aanbestedingen van 2024 wordt een hernieuwde werkwijze OO toegepast. Dit houdt op hoofdlijnen het volgende in:

1. Er worden geen afzonderlijke werkplannen en risicoanalyses voor OO geëist. OO dienen als regulier arbeidsrisico te worden behandeld in de RI&E, waarbij waarschijnlijkheid, blootstelling en effect evenredig worden gewogen. Het IVP en de ontwerp RI&E van Rijkswaterstaat dienen hierbij als vertrekpunt.
2. Rijkswaterstaat verstrekt diverse uitgevoerde onderzoeken van o.a. TNO, Deltares en CrisisLab aan gegadigden. De kennispositie van de gegadigden wordt hiermee versterkt.
3. Er is een informatiedocument OO opgesteld. Hierin worden verrichte onderzoeken samengevat, wordt advies gegeven over efficiënte beheersmaatregelen en worden de wettelijke verplichtingen van Opdrachtgevers en aannemers toegelicht.
4. In de realisatiefase is de aannemer als werkgever verantwoordelijk voor de beheersing van de risico's volgens de arbeidshygiënische strategie. Door onder meer het toetsen van werkplannen en veiligheidsrondes vergewist Rijkswaterstaat zich van een veilige uitvoering van de werkzaamheden.

Naast bovenstaande vindt er een aanpassing plaats m.b.t. het verrekenen van OO-verlet. Vanaf de aanbestedingen in 2024 worden de eerste 6 verleturen die zijn veroorzaakt door OO voor 95% vergoed. Voor de uren na deze eerste 6 uren worden verleturen die zijn veroorzaakt door OO voor 75% vergoed.

5. Planning aanbestedingen

Let op: alle hieronder opgenomen informatie is indicatief. Bij definitieve publicatie op TenderNed kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in bijvoorbeeld de genoemde locaties, suppletietypes, suppletie volumes, uitvoeringsjaren en de planning. Aan deze aankondiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Zaaknummer: 31197102

Suppletie naam	Suppletie type	Suppletie Volume *1000 m ³ (situ)	Uitvoeringsjaar
Heemskerk	Strand	400	2025-2026
Goeree-Westkop	Strand	750	2025-2026
Noord-Beveland	Strand	1.000	2025-2026

Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud

Datum
18 juli 2024

Zaaknummer: 31197103

Suppletie naam	Suppletie type	Suppletie Volume *1000 m ³ (situ)	Uitvoeringsjaar
Ameland-Westkop	Strand	2.450	2025-2026
Ameland-Oost	Onderwater	3.000	2025-2026

Onderstaande overzicht geeft de voorlopige planning weer.

	Contract 31197103 (Ameland-Westkop, Ameland-Oost)	Contract 31197102 (Heemskerk, Goeree- Westkop, Noord- Beveland)
Verzenden aankondiging door publicatie op www.tenderned.nl	Week 34 2024	Week 39 2024
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	Week 42 2024	Week 47 2024
Verzenden gunningsbeslissing	Week 48 2024	Week 5 2025

6. Korte toelichting op het aanbestedingsproces

In plaats van een inlichtingenbijeenkomst wordt een PowerPointpresentatie gepubliceerd met een aantal aandachtspunten voor het desbetreffende contract. Vervolgens krijgt u de gelegenheid om schriftelijk via TenderNed vragen te stellen. Nadere informatie hierover vindt u in de aanbestedingsleidraad van de te publiceren contracten.

7. Effecten inwerkingtreding Omgevingswet

Per 01-01-2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De effecten van deze nieuwe wet op de voorbereiding en uitvoering van de suppleties is verwerkt in o.a. de bestekken en borgingsdocumenten natuur. Zo zijn Blbi meldingen bijvoorbeeld niet meer nodig.

8. Toelichting proces eventuele reacties op informatiebulletin

Eventuele reacties op het informatiebulletin kunt u indienen vóór 26 juli 2024 via de berichten module op TenderNed. Er zal geen terugkoppeling plaatsvinden op uw reactie, anders dan dat wij dit mogelijk direct in de te publiceren aanbestedingsdocumenten meenemen.

RWS behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. RWS toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de voorbereiding van aanbestedingen zijn betrokken. RWS is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van eventuele

aanbestedingsdocumenten. RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de aanbestedingsstukken.

**Rijkswaterstaat
Programma's, Projecten
en Onderhoud**

Bij de in dit document aangekondigde aanbesteding wordt geen onderscheid gemaakt tussen partijen die al dan niet gereageerd hebben.

Datum
18 juli 2024

Informatie in dit document kan afwijken van informatie die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie die in dit kader wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend.

Met vriendelijke groet,

Jos Nellen
Sr. inkoopadviseur