

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden 1.0_2024 / d.d.30-07-2024



GRSociaal
Sociale Dienst Drechtsteden X Drechtwerk

[Klik hier om te starten](#)

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden	
	Algemeen
	Voorrijkosten
	Onderdelen:
1.	TOILETVOORZIENINGEN
2.	WASTAFEL DIVERSEN
3.	DOUCHEVOORZIENINGEN
4.	BEUGELS en STANGEN
5.	BADKAMERAANPASSINGEN
7.	DREMPELS EN AANPASSING GALERIJ
8.	STRAATWERK HELLINGBANEN, BALKONVERHOGING
9.	SCOOTMOBIELSAFE en OPLAADPUNT
10.	DEURVERBREDING
11.	TUINPOORTEN
12.	KEUKENAANPASSINGEN
13.	HULPMIDDELEN BIJ TRAPLOPEN
14.	OVERIG

1 OPDRACHTEN;

- 1a Opdrachtverstrekking geschiedt middels toezending van een e-mail met het schriftelijke verzoek van de gemeente, waarin de aan te brengen voorzieningen met een beschrijving en codenummer worden aangegeven. Tevens geeft de Wmo-consulent de plaatsingshoogte van de desbetreffende voorziening aan.
- 1b Opdrachten worden geleverd en geplaatst volgens de werkomschrijving van het betreffende onderdeel in de onderdelenlijst en voor de afgesproken onderdelenprijs.
- 1c Afwijkingen (technisch noodzakelijk) van werkomschrijvingen en onderdelenprijzen worden slechts verreken na goedkeuring vooraf van de WMO consulent
- 1d Gereedmelding van opdrachten geschiedt opdracht/per cliënt middels een door de gemeente ontwikkeld 'gereedmeldingsformulier' binnen een termijn van 6 weken, na verzending van de beschikking en het programma van eisen.

2 PRIJZEN;

- 2a Genoemde prijzen zijn exclusief de BTW en tevens factuurprijzen geldig conform de raamovereenkomst "bouwkundig en installatietechnische woningaanpassingen" (kenmerk 85656)
- 2b Uurtarief voor de in lijst opgenomen werkzaamheden is € 58,00 p/uur, excl. btw, excl. 5%
werkvoorbereidingskosten, excl. 3% administratiekosten, excl. 4% risico/winst
- 2c Materiaalprijzen zijn bruto materiaalprijzen van de leverancier minus een gemiddelde algemene korting. Voor de aannemer zijn deze prijzen incl. opslagen R/W , excl. administratie- en werkvoorbereidingskosten
- 2d Kosten voor meerwerk en minderwerk zijn bij voorbaat uitgesloten tenzij bij uitzonderlijke omstandigheden kan de opdrachtnemer in overleg treden met contractmanager

3 WERKZAAMHEDEN;

- 3a De benodigde bevestigingsmiddelen en reparaties van stuc- en tegelwerk ten gevolge van het aanbrengen van de gewenste artikelen zijn inclusief, tenzij anders is vermeld.

VOORRIJKOSTEN				

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
Voorrijkosten in rekening te brengen;								
-Per uitvoeringsadres bij opdrachten	pst		1,00	-			€ -	
gezaamenlijk < 8 uur								
Opnamekosten;								
-Per uitvoeringsadres	pst	1,00	1,20	1,20			€ 69,60	
-Toeslag per uitvoeringsadres bij complexe	pst		0,80	-				
aanpassing bad-douche naar inloofdouche								
(indien camera inspectie onder bestaand bad-douche								
en/of naar verloop bestaand riool en standleiding								
i.v.m. te maken gelijkvloerse douchevloer)								
Rekenvergoeding offerte maatwerk woningaanpassing	pst				€ 200,00	€ -	€ -	
Tekenwerk uurtarief €75,00 excl btw	uur		1,00	-			€ -	
Constructie berekening uurtarief €90,00 excl btw	uur		1,00	-			€ -	
Totaal directe kosten				1,20		€ -		€ 69,60

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ 3,48	
Administratief	%	3,00					€ 2,19	
Risico en Winst	%	4,00					€ 3,01	
Totaal indirecte kosten								€ 8,68

TOTAAL	€ 78,28
---------------	----------------

incl. 21 % BTW	€ 94,72
----------------	---------

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden
1. TOILETVOORZIENINGEN
Klik hier de gewenste sectie aan
1.1 TOILETVOORZIENINGEN
1.2 STOMATOILETTAFEL
1.3 TOILETLIFT

1.1 TOILET				
Uitvoering	Geberit serie 300 KIWA keurmerk Aansluiting op bestaand leidingwerk		Geberit 300 Comfort closet, keramiek, wit, type staand, spoelvorm vlak of diepspoel, glansgraad glanzend, verhoogd toilet, spoelwaterhoeveelheid 3 - 6L. Bij vervanging rimfree staand toilet. Wanneer mogelijk hangend toilet, rimfree	
Materiaal Kleur	Keramiek Wit			

	Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
	<u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u>								
1	Toiletpot PK +6cm (achteruitlaat)	st		3,00	-	167,11	€ -	€ -	
2	Toiletpot PK +10cm (achteruitlaat)	st		3,00	-	286,40	€ -	€ -	
3	Toiletpot AO +6cm (onderuitlaat)	st		3,00	-	161,98	€ -	€ -	
4	Toiletpot AO +10cm (onderuitlaat)	st		3,00	-	321,96	€ -	€ -	
5	Toiletpot bevestigingsset	set/2				3,92	€ -	€ -	
6	Afvoermanchet	st				9,53	€ -	€ -	
7	Toiletzitting m. deksel standaard	st		0,25	-	39,75	€ -	€ -	
8	Toiletreservoir laaghangend incl spoelbocht	st		0,75	-	113,41	€ -	€ -	
9	Toiletreservoir hooghangend incl valpijp,spoelbocht	st		1,00	-	181,09	€ -	€ -	
10	Hoekstopkraan	st		0,25	-	10,02	€ -	€ -	
11	Toiletzitting comfortseat zwart neopreen	st		0,50	-	298,00	€ -	€ -	
12	Toiletzitting met armleuningen zonder verhoging	st			-		€ -	€ -	
13	Toiletzitting armleuningen voor duoblok	st			-		€ -	€ -	
14	Toiletfraam (overzetstoel over toilet)	st		0,50	-	450,00	€ -	€ -	
15	Toiletstoel incl emmer RVS of plastic	st		0,50	-	150,00	€ -	€ -	
16	Toiletstoel verrijdbaar incl. emmer RVS of plastic	st		0,50	-	854,00	€ -	€ -	
17	Spoel/fohn voor het toilet	st		2,50	-	1235,00	€ -	€ -	
	-wateraansluiting voor spoel/fohn	st		2,50	-	75,00	€ -	€ -	
	-wcd aanbrengen voor spoel/fohn	st		2,50	-	75,00	€ -	€ -	
18	Aerolet toiletlift => zie 1.3	st			-		€ -	€ -	
19	Toiletstoel XL	st		0,50	-	249,00	€ -	€ -	
	Totaal directe kosten				-		€ -		€

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ -	
Administratief	%	3,00					€ -	
Risico / Winst	%	4,00					€ -	
totaal indirecte kosten								€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

1.2 STOMATOILETTAFEL			
Uitvoering	Opbouw		Sanmedi STOMA stomatoilettafel, kunststof, bouwwijze opbouw, met mengkraan, uittrekbare handdouche, met reservoir, met spiegel, met aansluitset
Materiaal			
Kleur			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
Demontage, afvoeren, levering, montage:								
1 Stomatoilettafel compleet	st			-	2875,00	€ -	€ -	
2 Waterleiding en riool	pst			-	125,00	€ -	€ -	
3 Demontage, afvoeren, montage totaal	pst		4,00	-			€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

[Sanmedi STOMA Stomatoilettafel | SA-175 | Technische Unie | 2327526](#)

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ -	
Administratief	%	3,00					€ -	
Risico / Winst	%	4,00					€ -	
Totaal indirecte kosten								€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

1.3 TOILETLIFT			
Uitvoering	Diagonale toiletlift (PronkErgo)		Ergonomische oplossing, die het zelfstandig gebruik van het toilet mogelijk maakt voor iedereen met een restcapaciteit van minimaal 25% van de spierkracht in de benen.
Materiaal Kleur			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>								
1 Aerolet diagonale toilet lift, model basic (NB: model steeds in overleg met leverancier ivm toepasbaarheid = veelal maatwerk)	st		12,50	-	2769,00	€ -	€ -	
Incl;								
-handafstandsbediening				-		€ -	€ -	
-standaard toiletzitting				-		€ -	€ -	
Optie;								
2 -electra aansluiting wcd (opbouw)	pst		2,50	-	75,00	€ -	€ -	
3 -wateraansluiting stopkraan met 2x aansluiting	pst		1,00	-	25,00	€ -	€ -	
4 -vaste armsteunen	pst				105,00	€ -	€ -	
5 -verhogingsset toilethoogte max 520mm	pst				103,00	€ -	€ -	
6 -toiletzitting, douche/föhn, afstandbed.	pst		2,50		1.195,00	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

[Aerolet dia](#)

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ -	
Administratief	%	3,00					€ -	
Risico / Winst	%	4,00					€ -	
Totaal indirecte kosten								€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden
2. WASTAFEL
Klik hier de gewenste sectie aan
2.1 WASTAFEL (alleen bij nieuwe badkamer)
2.2 ROLSTOELWASTAFEL

2.1 WASTAFEL				
Uitvoering	Standaard wastafel Geberit E-con o.g. KIWA keurmerk		Geberit E-Con wastafel / fontein, keramiek, wit, (dxh) 455x175mm, kraangat midden, breedte/diameter 600mm, hangend, rond, overloop, kwaliteitsklasse overig, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom	
Materiaal Kleur	Keramiek Wit			

	Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
	<u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u>								
1	Demontage en montage wastafel	st		2,50	-			€ -	
2	Aankoop wastafel 60cm	st			-	46,78	€ -	€ -	
3	Plugbekersifon messing/chroom -incl muurbuis, manchet	st		-	-	41,41	€ -	€ -	
4	Vloerbuis, manchet tbv afvoer	st		-	-	27,09	€ -	€ -	
5	Bevestigingsset	set/2		-	-	4,76	€ -	€ -	
6	Wastafelbeugel incl bevestigingsset	st		1,00	-	263,00	€ -	€ -	
7	Wastafelmengkraan draaibare uitloop	st		0,25	-	112,71	€ -	€ -	
8	De- en hermontage wastafelmengkraan	st		0,75	-	1,10	€ -	€ -	
	<u>Verplaatsen wastafel of fontein:</u>								
	Demontage, hermontage in badkamer / toilet wastafel incl kraan en sifon incl planchet, spiegel, opbouw afvoer, waterleiding	st		3,50	-	52,00	€ -	€ -	
	Totaal directe kosten				0,00		€ -		€ -

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ -	
Administratief	%	3,00					€ -	
Risico / Winst	%	4,00					€ -	
Totaal indirecte kosten								€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

2.2 ROLSTOELWASTAFEL				
Uitvoering	Onderrijdbare wastafel Geberit Comfort 300 o.g. KIWA keurmerk		Geberit 300 Comfort wastafel / fontein, keramiek, wit, (dxh) 550x150mm, kraangat midden, breedte/diameter 650mm, hangend, rechthoekig, medische uitvoering (Miva), kwaliteitsklasse overig, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom	
Materiaal Kleur	Keramiek Wit			

	Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
	<u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u>								
1	Rolstoelwastafel b=55 cm	st		2,50	-	246,79	€ -	€ -	
2	Afvoergarnituur rolstoelwastafel	st				94,77	€ -	€ -	
3	Muurbuis (flexibel), manchet tbv afvoer	st				8,09	€ -	€ -	
4	Vloerbuis (flexibel), manchet tbv afvoer	st				27,09	€ -	€ -	
5	Bevestigingsset	set/2				4,76	€ -	€ -	
6	Eenhendelmengkraan verlengde hendel	st		0,25	-	431,11	€ -	€ -	
7	Kiepspiegel 60x40cm + kiepspiegelklemmen	st		0,75	-	78,00	€ -	€ -	
8	Hoog/Laag frame; bediening gasveer	st		3,00	-	1.337,65	€ -	€ -	
9	Hoog/Laag frame; bediening elektrisch	st		3,50	-	2.742,70	€ -	€ -	
10	Wandcontactdoos	st		2,50	-	75,00	€ -	€ -	
	Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
	Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden
3. DOUCHEVOORZIENINGEN
Klik hier de gewenste sectie aan
3.1 DOUCHEZITTINGEN
3.2 DOUCHEKRANEN

3.1 DOUCHEZITTING				
<i>Uitvoering</i>	DOUCHEZITTING KIWA keurmerk		Handicare Linido Ergonomic douchezitting, frame wit, RAL-nummer 9010, frame kunststof, kwaliteitsklasse materiaal frame glasvezel versterkt, oppervlaktebescherming materiaal fr gecoat, soort coating overig, oppervlaktebehandeling materiaal fr gecoat, zitting wit, zitting kunststof,	
<i>Kleur</i>	Wit			

	Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
	<u>Levering, montage:</u>								
	LINIDO;								
1	Douchezitting standaard	st		2,00	-	184,00	€ -	€ -	
2	Douchezitting met rugleuning	st		2,00	-	306,00	€ -	€ -	
3	Douchezitting met rugleuning en armleggers	st		2,00	-	356,00	€ -	€ -	
4	Bevestigingsset wandmontage	set/4		0,00	-	11,00	€ -	€ -	
5	Contraplaat tbv bevestigingsset	set		0,50	-	92,00	€ -	€ -	
6	Hulpfootset	st		0,50	-	122,00	€ -	€ -	
7	Hoogte verstelplaat wandmontage	st		0,50	-	271,00	€ -	€ -	
8	Verplaatsen douchezit incl reparatie wand	pst		3,50	-	11,00	€ -	€ -	
9	Zachte hoes voor douchezitting	st		0,25	-	165,00	€ -	€ -	
10	Vulstop voor zachte hoes	st			-	33,05	€ -	€ -	
10	SANMEDI;								
12	Douchezitting Sanmedi Siësta SD31PM	st		2,00	-	187,60	€ -	€ -	
	(kleine opklapbare zitting)								
	Incl; Bevestigingsset wandmontage								
13	Verrijdbaar douche(toilet)stoel (los) extra breed heavy duty	st		0,50	-	2.718,00	€ -	€ -	
15	Verrijdbare toiletstoel aquasafe	st		0,50	-	189,00	€ -	€ -	
16	Douchestoel los (max 130 kg)	st		0,50	-	49,00	€ -	€ -	
	Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
	Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

3.2 DOUCHEMENKRAAN			
<i>Uitvoering</i>	DOUCHEMENKRAAN THERMOSTATISCH KIWA keurmerk		
<i>Materiaal</i> <i>Kleur</i>			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u>								
1 Douchemengkraan thermostatisch met koppelingen ééhendel bediening	st		1,25	-	305,00	€ -	€ -	
2 Glijstangcombinatie	st		0,25	-	64,01	€ -	€ -	
<u>Bij verplaatsing kraan extra:</u>								
3 Leidingwerk, montagebeugel, reparaties tegelwerk	pst		3,00	-	30,00	€ -	€ -	
4 Verplaatsen bestaande glijstang, de- en montage	pst		0,50	-	0,75	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

Indirecte kosten	eenheid	aantal			subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00			€ -	
Administratief	%	3,00			€ -	
Risico / Winst	%	4,00			€ -	
Totaal indirecte kosten						€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden
4. BEUGELS en STANGEN
Klik hier de gewenste sectie aan
4.1 HOEKWANDBEUGELS
4.2 WASTAFELBEUGELS
4.3 PAKPALEN
4.4 TOILETBEUGELS
4.5 LEUNINGEN
4.6 TRAPSPILBEUGELS

4.1 HOEKWANDBEUGELS				
<i>Uitvoering</i>	Linido o.g. vast		Handicare Linido handgreep aangepast sanitair, staal, wit, lengte deel 1 (grootste deel) 600mm, lengte deel 2 600mm, geschikt voor hoekmontage, verdekte bevestiging, RAL-nummer 9010, accentkleur wit, uitvoering hoekwandbeugel, aantal graden uitvoering 0 - 90°,	
<i>Materiaal Kleur</i>	Wit			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>								
1 Wandbeugel hoek horizontaal 60x60cm	st		0,50	-	138,00	€ -	€ -	
2 Hoekcombi deel verticaal (alleen icm 1)	st		0,25	-	97,00	€ -	€ -	
3 Bevestigingsset	set/4				8,00	€ -	€ -	
4 Contraplaat	st		0,50	-	23,00	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ -	
Administratief	%	3,00					€ -	
Risico / Winst	%	4,00					€ -	
Totaal indirecte kosten								€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----


4.2 WASTAFELBEUGEL				
<i>Uitvoering</i>	Linido o.g. vast		Handicare Linido wastafelbeugel, staal, wit, (dxb) 530x700mm, RAL-nummer 9010, kwaliteitsklasse materiaal st 37.2 (1.0037), oppervlaktebescherming gecoat, soort coating epoxy, 4 bevestigingspunten wand	
<i>Materiaal Kleur</i>	Wit			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>								
1 Wastafelbeugel	st		1,00	-	263,00	€ -	€ -	
2 Bevestigingsset	set/4		0,00	-	8,00	€ -	€ -	
3 Contraplaat	st		0,50	-	23,00	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ -	
Administratief	%	3,00					€ -	
Risico / Winst	%	4,00					€ -	
Totaal indirecte kosten								€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

4.3 PAKPALEN				
	<i>Uitvoering</i>	CE markering medisch hulpmiddel klasse 1		Verplaatsbare stalen grijppaal met bovenplaat en voetplaat die tussen vloer en plafond wordt geklemd. T.b.v. houvast en steun op plaatsen waar een muur of een handgreep buiten bereik is. Belasting <120kg
	<i>Materiaal</i> <i>Kleur</i>	Metaal Wit		

	Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
	<u>Levering, montage:</u>								
1	Pakpaal wit	st		2,00	-	361,16	€ -	€ -	
2	Beugel 30cm	st		0,50	-	221,49	€ -	€ -	
3	Beugel 60cm	st		0,50	-	251,24	€ -	€ -	
4	Beugel 80cm	st		0,50	-	270,25	€ -	€ -	
5	Arm 70 cm met handgreep/papagaai	st		0,50	-	270,25	€ -	€ -	
6	Houten bovenplaat (bij zwak plafond)	st				36,36	€ -	€ -	
	Totaal directe kosten				-		€ -		€

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
	Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

4.4 TOILETBEUGELS				
Uitvoering	Linido o.g. vast en/of opklapbaar		Handicare Linido toiletsteun, staal, wit, lengte nader te bepalen, kwaliteitsklasse st 37.2 (1.0037), accentkleur wit, muurbevestiging staal, max. statische belasting 150kg, oppervlaktebehandeling overig, oppervlaktebescherming gecoat, RAL-nummer 9010, soort coating epoxy, verdekte bevestiging	
Materiaal Kleur	Wit			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren		totaal		
<u>Levering, montage:</u> LINIDO;								
1 Toiletsteun vast 500mm	st		0,50	-	112,00	€ -	€ -	
2 Toiletsteun vast 600mm	st		0,50	-	108,00	€ -	€ -	
3 Toiletsteun vast 700mm	st		0,50	-	110,00	€ -	€ -	
4 Toiletsteun vast 800mm	st		0,50	-	113,00	€ -	€ -	
5 Toiletsteun vast 900mm	st		0,50	-	119,00	€ -	€ -	
6 Toiletsteun opklapbaar 500mm	st		0,50	-	120,00	€ -	€ -	
7 Toiletsteun opklapbaar 600mm	st		0,50	-	121,00	€ -	€ -	
8 Toiletsteun opklapbaar 700mm	st		0,50	-	122,00	€ -	€ -	
9 Toiletsteun opklapbaar 800mm	st		0,50	-	125,00	€ -	€ -	
10 Toiletsteun opklapbaar 900mm	st		0,50	-	128,00	€ -	€ -	
11 Bevestigingsset	set/2				11,00	€ -	€ -	
12 Contraplaat	st		0,25	-	57,00	€ -	€ -	
13 Hulpoot tbv opklapbare beugel	st		0,25	-	64,00	€ -	€ -	
14 Vloerstatief tbv opklapbare beugel	st		0,50	-	147,00	€ -	€ -	
15 Closetrolhouder tbv beugel	st			-	22,00	€ -	€ -	
16 Closetrolhouder tbv beugel 1-handig	st			-	54,00	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
	Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----


4.5 LEUNINGEN			
Uitvoering	diverse		Trapleuning verzinkt. . Kan worden gemonteerd als trapbalustrade voor inbedding in beton naast de trap of om direct op de traptreden te schroeven.
Materiaal	hout, metaal		
Kleur	natuurlijk		

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
1 MUURLEUNING VERDIEPINGSTRAP BINNEN <u>Levering, montage:</u> Muurleuning verdiepingstrap greunen Ø45, Lt 3900 leuninghouders hoh max 900mm	st		3,00	-	52,06	€ -	€ -	
	st			-	7,85	€ -	€ -	
2 MUURLEUNING BUITEN <u>Levering, montage:</u> Leuning metaal verzinkt Ø42,4x2mm, aangelaste muurplaten Optredes 1 t/r Optredes 1 t/m 3 > Lt max 1500mm Optredes 4 t/r Optredes 4 t/m 6 > Lt max 3000mm	st		3,00	-	175,00	€ -	€ -	
	st		3,00	-	280,00	€ -	€ -	
3 LEUNING VRIJSTAAND BUITEN <u>Levering, montage:</u> Leuning, begin-eindbaluster metaal verzinkt Ø42,4x2mm, aangelaste muur/voetplaten, geschroefd op trede of bordes Optredes 1 t/m 3 Optredes 4 t/m 6 Meerprijs indien balusters gestort in beton	st		4,00	-	400,00	€ -	€ -	
	st		6,00	-	525,00	€ -	€ -	
	pst		2,00	-	25,00	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
	Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

4.6 TRAPSPILBEUGELS			
	<i>Uitvoering</i>	Linido o.g. vast	
	<i>Materiaal</i>	Staal	
	<i>Kleur</i>	Wit	

Directe kosten		<i>eenheid</i>	<i>aantal</i>
<u>Levering, montage:</u>			
1	Trapspilbeugel voor spil aan linkerzijde	st	
2	Trapspilbeugel voor spil aan rechterzijde	st	
Incl. bevestigingsmiddelen			
Totaal directe kosten			

Indirecte kosten		<i>eenheid</i>	<i>aantal</i>
	Werkvoorbereiding	%	5,00
	Administratief	%	3,00
	Risico / Winst	%	4,00
Totaal indirecte kosten			

TOTAAL

incl. 21 % BTW

	Linido trapspilbeugel staal wit gecoat, links of rechts
70	

arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
norm	uren	eenh.	totaal		
0,50	-	110,00	€ -	€ -	
0,50	-	110,00	€ -	€ -	
	-		€ -		€ -

<https://www.>

<https://www.>

	subtotaal	Totaal
	€ -	
	€ -	
	€ -	
		€ -

	€ -
--	-----

	€ -
--	-----

w.warmteservice.nl/Sanitair/Ergonomisch-sanitair/Wandgrepen-en-wandbeugels/Handicare-Linido-
w.warmteservice.nl/Sanitair/Ergonomisch-sanitair/Wandgrepen-en-wandbeugels/Handicare-Linido-

[trapsilbeugel-B/p/A0024693](#)
[trapsilbeugel-A/p/A0024307](#)

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden
6. BADKAMER AANPASSINGEN
Klik hier de gewenste sectie aan
6.1 BAD WORDT DOUCHEHOEK
6.2 DOUCHEBAK WORDT DOUCHEHOEK

6.1 BAD WORDT DOUCHEHOEK				
<i>Uitvoering</i>	Wand; Mosa Holland 2040 Vloer; Mosa Global LS 150x150mm		De materialen die gebruik dienen te worden, worden in de diverse onderdelen in het prijzenboek beschreven.	
<i>Materiaal</i>	Keramiek			
<i>Kleur</i>				
<i>Montage</i>	Lijm			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
Uitgangspunt; GEEN INSTAPHOOGTE BIJ NIEUWE DOUCHEVLOER!								
1 Afdekken, stofschermen	pst		2,50	-	45,00 €	-	€ -	
2 Verwijderen, afvoeren bad incl ombouw	pst		2,50	-	17,50 €	-	€ -	
3 Demonderen, afdoppen badkraan (legionella vrij)	pst		0,75	-	3,50 €	-	€ -	
4 Verplaatsen waterleiding (geen opbouw)	pst		4,00	-	90,00 €	-	€ -	
5 Douchemengkraan thermostatisch met koppelingen	st		1,25	-	179,39 €	-	€ -	
-indien éénhendelmengkraan => meerprijs (zie 3.2)	st				125,61 €	-	€ -	
6 Glijstangcombinatie	st		0,25	-	61,01 €	-	€ -	
7 Verplaatsen riolering, aanleggen doucheput	pst		3,50	-	30,00 €	-	€ -	
8 Doucheput	st				49,86 €	-	€ -	
9 Uitvlakken tbv wandtegels	pst		2,50	-	51,62 €	-	€ -	
10 Uitvlakken tbv vloertegels	pst		2,00	-	51,62 €	-	€ -	
11 -toeslag afschotvloer	pst		0,50	-			€ -	
12 Kimband en coating	pst		1,00	-	42,27 €	-	€ -	
13 Wandtegels (aankoop incl snijverlies)	m2				23,93 €	-	€ -	
14 Vloertegels Rwaarde 11 (aankoop incl snijverlies)	m2				59,60 €	-	€ -	
15 Lijm, voorstrijk, voegsel	m2				12,57 €	-	€ -	
16 Wandtegелwerk aanhelen compleet	m2		2,50	-			€ -	
17 Vloertegelwerk Rwaarde 11 douchevloer + aanhelen	m2		3,00	-			€ -	
18 Kitwerk	pst		0,75	-	7,50 €	-	€ -	
19 Aan- en afloopkosten	pst		2,00	-		€ -	€ -	
20 Bouwplaatskosten	pst				160,00 €	-	€ -	
Totaal directe kosten								
				-		€ -		€ -

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
Totaal indirecte kosten						€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

6.2 DOUCHEBAK WORDT DOUCHEHOEK				
<i>Uitvoering</i>	Wand; Mosa Holland 2040 Vloer; Mosa Global LS 150x150mm		De materialen die gebruik dienen te worden, worden in de diverse onderdelen in het prijzenboek beschreven.	
<i>Materiaal</i>	Keramiek			
<i>Kleur</i>				
<i>Montage</i>	Lijm			


Directe kosten		eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
Uitgangspunt; GEEN INSTAPHOOGTE BIJ NIEUWE DOUCHEVLOER!									
1	Afdekken, stofschermen	pst		2,50	-	45,00 €	-	€ -	
2	Verwijderen, afvoeren douchebak incl ombouw	pst		2,50	-	12,50 €	-	€ -	
3	Demonderen, afdoppen douchemkraan (legionella vrij)	pst		0,75	-	3,50 €	-	€ -	
4	Verplaatsen waterleiding (geen opbouw)	pst		4,00	-	90,00 €	-	€ -	
5	Douchemengkraan thermostatisch met koppelingen	st		1,25	-	179,39 €	-	€ -	
	-indien éénhendelmengkraan => meerprijs (zie 3.2)	st				125,61 €	-	€ -	
6	Glijstangcombinatie	st		0,25	-	61,01 €	-	€ -	
7	Verplaatsen riolering, aanleggen doucheput	pst		3,50	-	30,00 €	-	€ -	
8	Doucheput	st				49,52 €	-	€ -	
9	Uitvlakken tbv wandtegels	pst		2,50	-	51,62 €	-	€ -	
10	Uitvlakken tbv vloertegels	pst		2,00	-	51,62 €	-	€ -	
11	-toeslag afschotvloer	pst		0,50	-			€ -	
12	Kimband en coating	pst		1,00	-	42,27 €	-	€ -	
13	Wandtegels (aankoop incl snijverlies)	m2				23,93 €	-	€ -	
14	Vloertegels Rwaarde 11 (aankoop incl snijverlies)	m2				59,60 €	-	€ -	
15	Lijm, voorstrijk, voegsel	m2				12,57 €	-	€ -	
16	Wandtegelswerk aanhalen compleet	m2		2,50	-			€ -	
17	Vloertegelswerk Rwaarde 11 douchevloer + aanhalen	m2		3,00	-			€ -	
18	Kitwerk	pst		0,75	-	7,50 €	-	€ -	
19	Aan- en afloopkosten	pst		2,00	-			€ -	
20	Bouwplaatskosten	pst			-	160,00 €	-	€ -	
Totaal directe kosten					-		€ -		€ -

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
	Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden
7. DREMPELS EN AANPASSING GALERIJ
Klik hier de gewenste sectie aan
7.1 DREMPEL BINNEN
7.2 DREMPEL OPLOOP BINNEN
7.3 DREMPELHELLINGBAAN
7.4 GALERIJVERHOOGING INCL. BENODIGDE VOORZIENINGEN


7.1 DREMPEL BINNEN				
<i>Uitvoering</i>	Aluminium geanodiseerd lengte 900mm (inkortbaar)		Toegankelijkheidshulpmiddel, aluminium, l=900mm, toepassing binnen, oppervlaktebescherming geanodiseerd, lengte inkortbaar, drempel-/oprijplaat drempelprofiel Trident	
<i>Materiaal Kleur</i>	Aluminium Aluminium geanodiseerd			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>								
1 verwijderen/afvoeren binnendeurdorpel	st		0,25	-	€ 2,57	€ -	€ -	
2 drempel b 80mm	st		0,50	-	€ 26,00	€ -	€ -	
3 drempel b 105mm	st		0,50	-	€ 32,00	€ -	€ -	
4 drempel b 130mm	st		0,50	-	€ 41,00	€ -	€ -	
5 drempel b 170mm	st		0,50	-	€ 51,00	€ -	€ -	
6 drempel b 200mm	st		0,50	-	€ 68,00	€ -	€ -	
7 bevestigingsmiddelen	pst				€ 3,00	€ -	€ -	
8 Meerwerk inkorten deur	st		1,00		€ 5,00	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

Indirecte kosten	eenheid	aantal			subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00			€ -	
Administratief	%	3,00			€ -	
Risico / Winst	%	4,00			€ -	
Totaal indirecte kosten						€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

7.2 DREMPELOPLOOP BINNEN / BUITEN				
<i>Uitvoering</i>	Aluminium geanodiseerd Rubber		Toegankelijkheidshulpmiddel, aluminium, (bxh) 960x140mm, uitvoering drempeloploop, toepassing binnen/buiten	
<i>Materiaal Kleur</i>	Aluminium / Rubber Aluminium geanodiseerd Rubber zwart			

	Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
	<u>Levering, montage:</u>								
	Drempeloploop aluminium;								
1	oploop b 140mm / h >15 - <30mm	st	1,00	0,75	0,75	67,00	€ 67,00	€ 110,50	
2	oploop b 205mm / h >20 - <40mm	st	1,00	0,75	0,75	103,00	€ 103,00	€ 146,50	
3	oploop b 300mm / h >30 - <60mm	st	1,00	0,75	0,75	133,00	€ 133,00	€ 176,50	
4	oploop b 400mm / h >40 - <80mm	st	1,00	0,75	0,75	225,00	€ 225,00	€ 268,50	
5	verstelbare potenset tbv oploop	set/2	1,00	0,25	0,25	7,00	€ 7,00	€ 21,50	
6	U-profiel tbv verstelbare potenset	st	1,00	0,25	0,25	8,00	€ 8,00	€ 22,50	
7	Bevestigingsmiddelen	pst	1,00		-	3,00	€ 3,00	€ 3,00	
	Drempeloploop rubber afgeschuinde kanten;								
8	oploop b 210mm / h 25mm / l 1105mm	st	1,00	0,75	0,75	24,75	€ 24,75	€ 68,25	
9	oploop b 320mm / h 38mm / l 1105mm	st	1,00	0,75	0,75	29,71	€ 29,71	€ 73,21	
10	oploop b 410mm / h 50mm / l 1105mm	st	1,00	0,75	0,75	38,80	€ 38,80	€ 82,30	
11	oploop b 420mm / h 65mm / l 1105mm	st	1,00	0,75	0,75	42,93	€ 42,93	€ 86,43	
12	oploop b 460mm / h 75mm / l 900mm	st	1,00	0,75	0,75	52,05	€ 52,05	€ 95,55	
13	oploop b 535mm / h 90mm / l 900mm	st	1,00	0,75	0,75	61,94	€ 61,94	€ 105,44	
14	oploop b 535mm / h 100mm / l 900mm	st	1,00	0,75	0,75	78,47	€ 78,47	€ 121,97	
15	oploop b 800mm / h 125mm / l 900mm	st	1,00	0,75	0,75	180,71	€ 180,71	€ 224,21	
16	oploop b 1000mm / h 150mm / l 900mm	st	1,00	0,75	0,75	262,52	€ 262,52	€ 306,02	
	Totaal directe kosten				10,25		€ 1.317,88		€ 1.912,38

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 95,62	
Administratief	%	3,00		€ 60,24	
Risico / Winst	%	4,00		€ 82,73	
Totaal indirecte kosten					€ 238,59

TOTAAL	€ 2.150,97
---------------	------------

incl. 21 % BTW	€ 2.602,67
----------------	------------

7.3 DREMPELHELLINGBAAN / INDIVIDUELE GALLERIJVERHOOGING				
Uitvoering	Hellingbaan Individuele galerijverhoging Miniramp a4.pub (supportshop.eu)		Materiaal: thermisch verzinkt staal Maximale belasting: 300 kg	
Materiaal Kleur	thermisch verzinkt staal staal			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>								
1 Miniramp complete set: MR345: Schuin hellingdeel met potenset dat kan worden gebruikt om een tot maximaal 6 cm te overbruggen	pst		2,00	-	165,25	€ -	€ -	
2 Miniramp complete set: MR660, Een in hoogte verstelbare potenset is inbegrepen. Het maximum hoogteverschil bedraagt 8 cm	pst		2,00	-	275,00	€ -	€ -	
3 Miniramp complete set: MR1000, Een in hoogte verstelbare potenset is inbegrepen. Het maximum hoogteverschil bedraagt 12 cm	pst		2,00	-	411,53	€ -	€ -	
4 Miniramp complete set: MR1300, Een in hoogte verstelbare potenset is inbegrepen. Het maximum hoogteverschil bedraagt 15 cm	pst		2,00	-	520,00	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

[Hellingbaan](#)

[Miniramp !](#)

[Miniramp !](#)

[Miniramp !](#)

Indirecte kosten	eenheid	aantal			subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00			€ -	
Administratief	%	3,00			€ -	
Risico / Winst	%	4,00			€ -	
Totaal indirecte kosten						€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

7.4 GALLERIJVERHOOGING INCL. BENODIGDE VOORZIENINGEN

Uitvoering	Individuele galerijverhoging https://easylivingproducts.nl/producten/gal		
Materiaal	kunststof		
Kleur	grijs		



Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
1 Individuele galerijverhoging								
a Toegang galerij naar voordeur van appartement								
<i>gestandaardiseerde galerijverhoging bestaande uit;</i>								
<i>1 st. bordes voor voordeur afmeting 122x122cm en</i>								
<i>1 st. verbindingsprofiel tussen bordes en voordeur</i>								
<i>2 st. hellingdelen vanaf bordes naar galerijhoogte</i>								
Gestandaardiseerde galerijverhoger tot 15 cm	st		4,00	-	1097,00	€ -	€ -	
-bijhorende balustrade verhoger	st		1,00	-	355,00	€ -	€ -	
Gestandaardiseerde galerijverhoger tot 20 cm	st		4,00	-	1359,00	€ -	€ -	
-bijhorende balustrade verhoger	st		1,00	-	415,00	€ -	€ -	
b Toegang vanaf galerij naar trappenhuis								
<i>gestandaardiseerde galerijverhoging bestaande uit;</i>								
<i>1 st. bordes voor voordeur afmeting 122x122cm en</i>								
<i>1 st. verbindingsprofiel tussen bordes en voordeur</i>								
<i>1 st. hellingdeel vanaf bordes naar galerijhoogte</i>								
Gestandaardiseerde galerijverhoger tot 15 cm	st		3,00	-	730,00	€ -	€ -	
-bijhorende balustrade verhoger	st		0,75	-	250,00	€ -	€ -	
Gestandaardiseerde galerijverhoger tot 20 cm	st		3,00	-	875,00	€ -	€ -	
-bijhorende balustrade verhoger	st		0,75	-	285,00	€ -	€ -	
Note;								
Balustradehoogte 110cm								
bij een galerijhoogte tot 13m1								
Balustradehoogte 130cm								
bij een galerijhoogte vanaf 13 m1								
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ -	
Administratief	%	3,00					€ -	
Risico / Winst	%	4,00					€ -	
Totaal indirecte kosten								€ -

TOTAAL								€ -
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-----

incl. 21 % BTW								€ -
----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden
8. BESTRATING HELLINGBANEN, BALKONVERHOOGING
Klik hier de gewenste sectie aan
8.1 HELLINGBAAN en PLATEAU / NIVEAUVERSCHIL >5 ≤10cm
8.2 HELLINGBAAN en PLATEAU / NIVEAUVERSCHIL >10 ≤25cm
8.2 HELLINGBAAN en PLATEAU / NIVEAUVERSCHIL >25 ≤50cm
8.4 BALKONVERHOOGING

8.1 STRAATWERK HELLINGBAAN en PLATEAU / NIVEAUVERSCHIL >5cm ≤10cm				
<i>Uitvoering</i>	Straatwerk in betontegels of Herbestraten bestaand straatwerk Opsluitbanden / Afrijdbeveiligingen Afrijdbeveiliging 5cm hoger als bestrating Nieuwe betontegels of Bestaande bestrating hergebruiken		Indien nieuwe betontegels, trottoirtegels 30x30x4,5cm, Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g. met Komo kwaliteitsverklaring Afstrooien en inwassen met straatzand.	
<i>Materiaal</i>				
<i>Kleur</i>				

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal / OA		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
Opnemen en opslaan bestaande bestrating	m2		0,15	-				
Rooien en afvoeren groenvoorzieningen	pst		1,00	-	5,00	€ -	€ -	
Hellingbaan niveauverschil >5cm ≤10cm								
<i>niveauverschil meten vanaf startpunt hellingbaan</i>								
<i>Helling hoek 1:10 / 10% / 6°</i>								
<i>Helling lengte vanaf 50cm tot 100cm</i>								
<i>Helling breedte ≥120cm</i>								
-ontgraven	pst	1	1,20	1,20			€ 69,60	
-zand aanvullen, verdichten, afreien	m3	0,2	4,00	0,80	73,50	€ 14,70	€ 61,10	
-afrijdbeveiliging betonbanden D6xH30xL100cm	st	2	0,25	0,50	5,75	€ 11,50	€ 40,50	
-aanbrengen bestaande bestrating -of-	m2		0,65	-			€ -	
-aanbrengen nieuwe betontegels 30x30x4,5cm	m2	1,2	0,50	0,60	10,00	€ 12,00	€ 46,80	
							€ -	
							€ -	
Plateau voor toegang ≤2,6m2								
-ontgraven	pst	1	1,20	1,20	-	€ -	€ 69,60	
-zand aanvullen, verdichten, afreien	m3	0,35	4,00	1,40	73,50	€ 25,73	€ 106,93	
-afrijdbeveiliging betonbanden D6xH30xL100cm	st	4	0,25	1,00	5,75	€ 23,00	€ 81,00	
-aanbrengen bestaande bestrating -of-	m2		0,65	-	-	€ -	€ -	
-aanbrengen nieuwe betontegels 30x30x4,5cm	m2	2,6	0,50	1,30	10,00	€ 26,00	€ 101,40	
Totaal directe kosten				8,00		€ 98,23		€ 576,93

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 28,85	
	Administratief	%	3,00		€ 18,17	
	Risico / Winst	%	4,00		€ 24,96	
	Totaal indirecte kosten					€ 71,98

TOTAAL	€ 648,90
---------------	----------

Incl. 21 % BTW	€ 785,17
----------------	----------

8.2 STRAATWERK HELLINGBAAN en PLATEAU / NIVEAUVERSCHIL >10cm ≤25cm				
<i>Uitvoering</i>	Straatwerk in betontegels of Herbestraten bestaand straatwerk Opsluitbanden / Afrijdbeveiligingen Afrijdbeveiliging 5cm hoger als bestrating Nieuwe betontegels of Bestaande bestrating hergebruiken		Indien nieuwe betontegels, trottoirtegels 30x30x4,5cm, Struyk Verwo Infra, o.g. met Komo kwaliteitsverklaring Afstrooien en inwassen met straatzand	Fabrikaat:
<i>Materiaal</i>				
<i>Kleur</i>				

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal / OA		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
Opnemen en opslaan bestaande bestrating	m2		0,15	-				
Roeien en afvoeren groenvoorzieningen	pst		1,00	-	5,00	€ -	€ -	
Hellingbaan niveauverschil >10cm ≤25cm								
<i>niveauverschil meten vanaf startpunt hellingbaan</i>								
<i>Helling hoek 1:12 / 8,5% / 5°</i>								
<i>Helling lengte vanaf 120cm tot 300cm</i>								
<i>Helling breedte ≥120cm</i>								
-ontgraven	pst	1	2,00	2,00			€ 116,00	
-zand aanvullen, verdichten, afreien	m3	0,7	4,00	2,80	59,00	€ 41,30	€ 203,70	
-afrijdbeveiliging L-elementen H40cm x L50cm	st	12	0,25	3,00	13,20	€ 158,40	€ 332,40	
-aanbrengen bestaande bestrating -of-	m2		0,65	-			€ -	
-aanbrengen nieuwe betontegels 30x30x4,5cm	m2	3,6	0,50	1,80	10,00	€ 36,00	€ 140,40	
							€ -	
							€ -	
Plateau voor toegang ≤2,6m2								
-ontgraven	pst	1	1,00	1,00	-	€ -	€ 58,00	
-zand aanvullen, verdichten, afreien	m3	0,85	4,00	3,40	59,00	€ 50,15	€ 247,35	
-afrijdbeveiliging L-elementen H40cm x L50cm	st	4	0,25	1,00	13,20	€ 52,80	€ 110,80	
-aanbrengen bestaande bestrating -of-	m2		0,65	-	-	€ -	€ -	
-aanbrengen nieuwe betontegels 30x30x4,5cm	m2	2,6	0,50	1,30	10,00	€ 26,00	€ 101,40	
Totaal directe kosten				16,30		€ 323,35		€ 1.310,05

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 65,50	
Administratief	%	3,00		€ 41,27	
Risico / Winst	%	4,00		€ 56,67	
Totaal indirecte kosten					€ 163,44

TOTAAL	€ 1.473,49
---------------	------------

Incl. 21 % BTW	€ 1.782,93
----------------	------------


8.3 STRAATWERK HELLINGBAAN en PLATEAU / NIVEAUVERSCHIL >25cm ≤50cm				
<i>Uitvoering</i>	Straatwerk in betontegels of Herbestraten bestand straatwerk Opsluitbanden / Afrijbeveiligingen Afrijbeveiliging 5cm hoger als bestrating Nieuwe betontegels of Bestaande bestrating hergebruiken		Indien nieuwe betontegels, trottoirtegels 30x30x4,5cm, Struyk Verwo Infra, o.g. met Komo kwaliteitsverklaring Afstrooien en inwassen met straatzand	Fabrikaat:
<i>Materiaal</i>				
<i>Kleur</i>				

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal / OA		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
Opnemen en opslaan bestaande bestrating	m2		0,15	-				
Roaien en afvoeren groenvoorzieningen	pst		1,00	-	5,00	€ -	€ -	
Hellingbaan niveauverschil >25cm ≤50cm								
<i>Helling hoek 1:16 / 6,25% / 4°</i>								
<i>Helling lengte vanaf 400cm tot 800cm</i>								
<i>Helling breedte ≥120cm</i>								
-ontgraven	pst	1	1,00	1,00			€ 58,00	
-zand aanvullen, verdichten, afreien	m3	3,5		-	59,00	€ 206,50	€ 206,50	
-afrijbeveiliging L-elementen H60cm x L50cm	st	32	0,25	8,00	19,00	€ 608,00	€ 1.072,00	
-aanbrengen bestaande bestrating -of-	m2		0,65	-			€ -	
-aanbrengen nieuwe betontegels 30x30x4,5cm	m2	9,6	0,50	4,80	10,00	€ 96,00	€ 374,40	
Plateau voor toegang ≤2,6m2								
-ontgraven	pst	1	1,00	1,00	-	€ -	€ 58,00	
-zand aanvullen, verdichten, afreien	m3	2	4,00	8,00	59,00	€ 118,00	€ 582,00	
-afrijbeveiliging L-elementen H60cm x L50cm	st	7	0,25	1,75	19,00	€ 133,00	€ 234,50	
-aanbrengen bestaande bestrating -of-	m2		0,65	-	-	€ -	€ -	
-aanbrengen nieuwe betontegels 30x30x4,5cm	m2	2,6	0,50	1,30	10,00	€ 26,00	€ 101,40	
Totaal directe kosten				25,85		€ 981,00		€ 2.686,80

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 134,34	
	Administratief	%	3,00		€ 84,63	
	Risico / Winst	%	4,00		€ 116,23	
	Totaal indirecte kosten					€ 335,21

TOTAAL	€ 3.022,01
---------------	------------

Incl. 21 % BTW	€ 3.656,63
----------------	------------

8.4 BALKONVERHOOGING			
Uitvoering	Vlonders		Houtcomposiet planken rustend op aluminium liggers met traploos instelbare kunststof vijzels
Materiaal Kleur	Houtcomposiet Bruin, grijs, naturel houtkleur		

	Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal / OA		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
	<u>Levering, montage:</u> <i>Vermelde prijzen gelden als totaalprijs voor levering en montage door leverancier Q-netics</i>								
1	Houtcomposiet vlondervloer verhoging met kunststof vloerplanken antislip op aluminium liggers met kunststof vijzels	m2			-	235,80	€ -	€ -	
2	Balustrade verhoging i.c.m. (bestaande)vlonder d.m.v. aluminium buisprofiel met montageklemmen	m1			-	69,75	€ -	€ -	
	Note; Balustradehoogte 110cm bij een galerijhoogte tot 13m1 Balustradehoogte 130cm bij een galerijhoogte vanaf 13m1								
	Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

<https://q-n>

<https://q-n>

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
	Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21% BTW	€ -
---------------	-----

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden
9. SCOOTMOBIEL
Klik hier de gewenste sectie aan
9.1 SCOOTMOBIELSAFE
9.2 OPLAADPUNT VOOR SCOOTMOBIEL

9.1 SCOOTMOBIELSTALLING				
Uitvoering	Hout of aluminium		Scootmobiel afsluitbaar buitenafmetingen in cm (bxdxh), 125 x 160 x 120	
Materiaal	Staal			
Kleur	in overleg			
Montage				

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal / OA		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Levering, montage:</u>								
1 Scootmobielberging (OA)	st			-	3.100,00	€ -	€ -	
incl; automatische deuropener				-		€ -	€ -	
afstandbediening				-		€ -	€ -	
plateau acculader				-		€ -	€ -	
2 optie; aanbrengen stroomvoorziening <4 m1	st		4,00	-	375,00	€ -	€ -	
3 aanbrengen bestrating ≤4m2	st			-	750,00	€ -	€ -	
4 verlichting in stalling	st			-	166,00	€ -	€ -	
Overig straatwerk => zie 8.1				-		€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
Administratief	%	3,00		€ -	
Risico / Winst	%	4,00		€ -	
Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

9.2 OPLAADPUNT SCOOTMOBIEL			
<i>Uitvoering</i>	Elektra		
<i>Materiaal</i>	Diverse		
<i>Kleur</i>	Diverse		

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
1 WCD/RA binnen incl ≤5m1 kabel (aarde aanwezig) -extra meter bedrading, buis, klemmen	st		4,00	-	26,50	€ -	€ -	
	m1		0,50	-	3,55	€ -	€ -	
2 WCD/RA buiten afsluitbaar incl ≤5m1 kabel (aarde aanwezig) -extra meter kabel, buis, klemmen	st		4,00	-	60,00	€ -	€ -	
	m1		0,50	-	2,90	€ -	€ -	
3 WCD/RA buiten afsluitbaar incl ≤5m1 kabel graafwerk 60cm diep (aarde aanwezig) -extra meter kabel en graafwerk 60 cm diep)	st		7,50	-	67,15	€ -	€ -	
	m1		1,25	-	6,25	€ -	€ -	
4 Tussenmeter elektriciteit	st		2,00	-	64,26	€ -	€ -	
5 Gevelkast voor oplader (acculaderkast)	st		1,50	-	173,00	€ -	€ -	
6 Gevelslot (muurslot)	st		0,75	-	85,00	€ -	€ -	
7 Slotkabel lang 2M	st			-	26,00	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

Grasslin Ta.
<https://q-n>
<https://q-n>
<https://q-n>

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
	Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden
10. DEUR en KOZIJN
Klik hier de gewenste sectie aan
10.1 DEURVERBREIDING BINNEN
10.2 DEURVERBREIDING BUITEN

10.1 DEURVERBREIDING BINNEN				
<i>Uitvoering</i>	Niet dragende binnenwand d=70mm			Opdek deur 93x211,5 cm wit slot voorplaatfrezing
<i>Materiaal</i>				
<i>Kleur</i>				
<i>Montage</i>				

Directe kosten		eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
				norm	uren	eenh.	totaal		
1	Afdekken, stofscheren	pst		2,50	-	45,00	€ -	€ -	
2	Verwijderen, afvoeren deur en kozijn	pst		1,50	-	5,00	€ -	€ -	
3	Zaag- en sloopwerk, afvoeren wand	pst		2,50	-	25,00	€ -	€ -	
4	Stalen montagekozijn md 70								
5	-zonder bovenlicht	st		1,50	-	108,12	€ -	€ -	
6	-met bovenlicht	st		1,50	-	104,17	€ -	€ -	
7	drempel hout of metaal	st		0,75	-	23,00	€ -	€ -	
8	Binnendeur 93x211,5 opdek	st		1,50	-	93,01	€ -	€ -	
9	Vulling bovenlicht	st		0,50	-	25,66	€ -	€ -	
10	Kruk, kortschilden, slot (v/b)	pst		1,00	-	25,61	€ -	€ -	
11	Kramerijen	pst				13,00	€ -	€ -	
12	latei	st		2,00	-	10,00	€ -	€ -	
13	aanhelen stucwerk / metselwerk	pst		2,25	-	35,00	€ -	€ -	
14	Meerprijs houten kozijn stomp incl. aftimmerwerk	st		1,00	-	117,00	€ -	€ -	
15	Schilderwerk houten kozijn (OA)	st				95,00	€ -	€ -	
16	Schilderwerk stompe deur (OA)	st				85,00	€ -	€ -	
Totaal directe kosten					-		€ -		€ -

Indirecte kosten		eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding		%	5,00		€ -	
Administratief		%	3,00		€ -	
Risico / Winst		%	4,00		€ -	
Totaal indirecte kosten						€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

10.2 DEURVERBREIDING BUITEN				
<i>Uitvoering</i>	Houten deur		Voordeur uit hardhout. Extreme toplaag voor een strak en glad oppervlak. Deur 4 cm dikte. Standaard beslag deur slot, scharnieren skg***. Voordeur volgens KOMO richtlijnen geproduceerd, 6 jaar garantie.	
<i>Materiaal</i>	hout cq multiplex			
<i>Kleur</i>	in overleg			
<i>Montage</i>				

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
Afdekken, stofschermb	pst		2,50	-	45,00	€ -	€ -	
Verwijderen, afvoeren deur en kozijn	pst		1,50	-	7,50	€ -	€ -	
Stut- en stempelwerk	pst		2,00	-	12,00	€ -	€ -	
Zaag-, hak-, breekwerk, afvoeren vergroten opening	pst		3,50	-	35,00	€ -	€ -	
Tijdelijke dichtzettingen kozijnopening	pst		2,00	-	100,00	€ -	€ -	
Latei en aanmitselen rondom latei en kozijn	pst		8,00	-	62,00	€ -	€ -	
Deurkozijn multiplex deur b93cm deur gemonteerd	st		8,00	-	1300,00	€ -	€ -	
-hardhouten voordeurkozijn 67x114mm gegrond								
-okoume multiplex deur 40mm gegrond								
-kunststof DTS onderdorpel								
-tochtweringsprofiel								
-hang- en sluitwerk skg***								
-standaard deurbeslag								
Afwerking dagkanten voegwerk, stucwerk, bekledingen	pst		5,00	-	60,00	€ -	€ -	
Kramenrijen	pst				13,00	€ -	€ -	
Schilderwerk aflakken kozijn en deur (OA)	pst				185,00	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
	Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden
11.TUINPOORTEN
Klik hier de gewenste sectie aan
11.1 TUINPOORT

11.1 TUINPOORT				
	<i>Uitvoering</i>	Hout		
	<i>Materiaal</i>	Hout & hang en sluitwerk		
	<i>Kleur</i>	blank		
				

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
1 TUINPOORT; Levering, montage: Nieuwe poortdeur: opgeklampte poortdeur, stalen frame incl gehengen kozijnbalken 270cm en fundering tuinpoortsluiting met beslag voor cilinderslot kramerijen			12,00	-			€ -	
	pst							
	st				169,00	€ -	€ -	
	st				50,00	€ -	€ -	
	st				33,04	€ -	€ -	
	pst				10,00	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
	Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden
12 KEUKENAANPASSINGEN
Klik hier de gewenste sectie aan
12.1 KEUKENBLOK TER BEPALING VAN DE VERGOEDING
12.2 AANPASSEN INSTALLATIES
12.3 AANPASSEN HOOGTE KEUKENBLOK
12.4 AANRECHTBLAD INCLUSIEF ONDIEPE SPOELBAK

12.1 KEUKENBLOK				
<i>Uitvoering</i>	Vervangen keukenblok Bribus o.g. Prijsgroep 1		samengesteld keukenblok breed 150>180cm / 2 bovenkasten / rvs keukenblad	
<i>Materiaal</i> <i>Kleur</i>	Spaanplaat gemelamineerd Wit			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
ALLEEN TER BEPALING VAN VERGOEDING								
1 Vervangen keuken:	pst		16,00	-			€ -	
2 Slopen, afvoeren bestaande keuken	pst				25,00	€ -	€ -	
Levering, montage;	st					€ -	€ -	
3 -onderkast b60cm met lade	st				189,00	€ -	€ -	
4 -onderkast b60cm gootsteenkast	st				137,80	€ -	€ -	
5 -bovenkast b60*h57cm	st				93,17	€ -	€ -	
6 -aanrechtblad rvs 181*60cm met spoelbak/sifon	st				257,72	€ -	€ -	
7 -plint 260cm	st				45,38	€ -	€ -	
8 -overzetten keukenkraan	st				5,00	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

<https://www.terug.nl>

Indirecte kosten	eenheid	aantal					subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00					€ -	
Administratief	%	3,00					€ -	
Risico / Winst	%	4,00					€ -	
Totaal indirecte kosten								€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

12.2 AANPASSEN INSTALLATIES (voor werkzaamheden die niet door de keukenleverancier worden gedaan)				
	<i>Uitvoering</i>	Wijzigingen t.b.v. door derden te plaatsen in hoogte verstelbare keuken Betreft sloopwerk bestaande keuken en aanpassen installaties		
	<i>Materiaal Kleur</i>			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
1 Keuken levering en montage door derden				-				
2 Slopen en afvoeren bestaande keuken -incl afdoppen leidingwerk	pst		10,00	-	25,00	€ -	€ -	
3 Wijzigen installaties -watertoevoer en -afvoer -4 st. wandcontactdozen geaard boven werkblad -excl eventuele aanpassingen meterkast	pst		16,00	-	500,00	€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
	Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

12.3 AANPASSEN HOOGTE KEUKENBLOK				
<i>Uitvoering</i>	Aanpassen bestaande keukenblok			
<i>Materiaal Kleur</i>				

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
Plint smaller zagen	pst		1,50	-		€ -	€ -	
Plint vervangen	pst		1,00	-	€ 70,00	€ -	€ -	
Gootsteenkastje verwijderen	pst		1,00	-		€ -	€ -	
Ondiepe gootsteen plaatsen vlakopbouw Reginox	pst		2,50	-	€ 120,00	€ -	€ -	
Kraan vervangen door kraan met lange uitloop	pst		1,00	-	€ 115,49	€ -	€ -	
Bovenkasten lager hangen	pst		1,00	-	€ 10,00	€ -	€ -	
Multiplex keukenblad 2600x600x32 mm met waterkering, 2x afplakstrook en uitsparing wasbak	pst		5,00	-	€ 190,40	€ -	€ -	
Wijzigingen installaties :	pst		16,00	-	€ 500,00	€ -	€ -	
-watertoevoer en -afvoer								
-4 st. wandcontactdozen geaard boven werkblad								
-excl eventuele aanpassingen meterkast								
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

<https://www.grohe.com/nl>
Grohe Cost
Reginox W

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
	Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

12.4 AANRECHTBLAD INCLUSIEF ONDIEPE SPOELBAK				
<i>Uitvoering</i>	Keukenblad ombouwen en handmatig of electrisch bedienbaar maken met behoud van de bestaande keukenonderdelen			
<i>Materiaal Kleur</i>				

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal / OA		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
Keukenblad handmatig in hoogte verstelbaar OA	pst			-	€ 2.850,00	€ -	€ -	
Keukenblad elektrisch in hoogte verstelbaar / OA	pst			-	€ 5.400,00	€ -	€ -	
Flexibele leidingen	pst			-	€ 35,00	€ -	€ -	
				-		€ -	€ -	
				-		€ -	€ -	
				-		€ -	€ -	
				-		€ -	€ -	
				-		€ -	€ -	
				-		€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
Administratief	%	3,00		€ -	
Risico / Winst	%	4,00		€ -	
Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden
15. HULPMIDDELEN BIJ TRAPLOPEN
Klik hier de gewenste sectie aan
13.1 ASSISTEP
13.2 TUSSENTREDES

13.1 ASSISTEP			
<i>Uitvoering</i>	volgens leverancier		
<i>Materiaal</i> <i>Kleur</i>			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
In verband met maatwerk; Steeds offerte aanvraag				-		€ -	€ -	
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

<https://ass>

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ -	
	Administratief	%	3,00		€ -	
	Risico / Winst	%	4,00		€ -	
	Totaal indirecte kosten					€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----

13.2 TUSSENREDES				
Uitvoering	sober / adequaat		De Easysteppers kunnen voor elke trap op maat en kleur gemaakt worden. Elke trap is anders, offerte aanvraag /maatwerk is vereist Uitvoering dient sober/adequaar te zijn	
	Materiaal Kleur			

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		onderaannemer		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
Steeds offerte aanvraag				-				
Richtprijs levering en montage								
Tussentredes voor trap met maximaal 17 tredes	pst	1,00			1.675,00	€ 1.675,00	€ 1.675,00	
Totaal directe kosten				-		€ 1.675,00		€ 1.675,00

<https://ww>

	Indirecte kosten	eenheid	aantal		subtotaal	Totaal
	Werkvoorbereiding	%	5,00		€ 83,75	
	Administratief	%	3,00		€ 52,76	
	Risico / Winst	%	4,00		€ 72,46	
	Totaal indirecte kosten					€ 208,97

TOTAAL	€ 1.883,97
--------	------------

incl. 21 % BTW	€ 2.279,61
----------------	------------

Prijzenboek SDD - regio Drechtsteden
14. OVERIG
Klik hier de gewenste sectie aan
14.1 WASMACHINE en DROGER

14.1 WASMACHINE en DROGER				
Uitvoering				
Materiaal				
Kleur				

Directe kosten	eenheid	aantal	arbeid		materiaal		subtotaal	Totaal
			norm	uren	eenh.	totaal		
<u>Verplaatsen wasmachine aansluiting:</u>	pst		5,00	-	155,00	€ -	€ -	
toeslag; verticale verplaatsing per verdieping	verd		2,00	-	47,00	€ -	€ -	
incl; beluchterkraan								
waterleiding en hulpstukken								
riolering en hulpstukken								
elektra+wcd								
excl; aanpassen groepenkast								
<u>Verplaatsen wasmachine:</u>	pst		1,75	-			€ -	
toeslag; verticale verplaatsing per verdieping	verd		1,75	-			€ -	
				-				
<u>Verplaatsen wasdroger:</u>	pst		1,25	-	20,00		€ -	
toeslag; verticale verplaatsing per verdieping	verd		1,25	-	10,00		€ -	
incl; elektra+wcd								
excl; aanpassingen elektra en afvoer				-				
uitgangspunt; wasdroger staat bij wasmachine				-				
				-				
Totaal directe kosten				-		€ -		€ -

Indirecte kosten	eenheid	aantal			subtotaal	Totaal
Werkvoorbereiding	%	5,00			€ -	
Administratief	%	3,00			€ -	
Risico / Winst	%	4,00			€ -	
Totaal indirecte kosten						€ -

TOTAAL	€ -
---------------	-----

incl. 21 % BTW	€ -
----------------	-----