


**Programma van Eisen en Wensen Meerijstad
Aanschaf elektrische personenauto's 2024-343**



Inhoud

1 Algemene informatie aanbesteding 3

2 Programma van eisen 4

 Algemene eisen 4

 Technische vereisten 5

 Overige vereisten uitrusting auto 6

 Leasevoorwaarden en contract 6

 Vereisten voor levering 7

 Service en ondersteuning na verkoop/ gedurende looptijd 7

 Overige vereisten 8

1 Algemene informatie aanbesteding

Meierijstad streeft naar optimale invulling van mobiliteitsvraagstukken. Hiervoor maakt de gemeente reeds (o.a.) gebruik van deelauto's wat onze medewerkers de mogelijkheid biedt om gemeentelijke diensten op een duurzame manier uit te voeren. Binnen de inrichting van deelmobiliteit voor de interne organisatie wil de gemeente Meierijstad graag een volgende stap zetten.

De gemeente Meierijstad streeft ernaar haar wagenpark uit te breiden door het aanschaffen (leasevorm) van vijftien personenauto's om invulling te kunnen geven aan de ondersteuning van verschillende gemeentelijke diensten. Met deze aanbesteding willen we partijen selecteren die elektrische personenauto's kunnen leveren. De aanschaf van deze personenauto's moet passend zijn aan de vereisten omtrent duurzame mobiliteit van de gemeente Meierijstad.

Met deze aanbesteding wil de gemeente verder werken aan het optimaal ondersteunen van onze medewerkers op het gebied van mobiliteit. Met de aanschaf (lease) van vijftien personenauto's tracht de gemeente ondersteuning te geven bij de uitvoering van gemeentelijke diensten. Tevens draagt deze aanbesteding bij aan een zo duurzaam mogelijke inzet van ons wagenpark.

Meer specifiek is de aanbesteding bedoeld voor een geselecteerde pool medewerkers welke op dit moment met inzet van eigen voertuig gemeentelijke diensten uitvoeren.

De opdracht bestaat uit levering, in gebruik name en -eventuele- nazorg in de eerste periode van gebruik. Tevens zal in het contract ook voldaan moeten worden aan de behoefte voor periodiek onderhoud. Hierbij wordt de leverancier geacht ten minste zorg te dragen voor:

- Levering elektrische personenauto's op locatie
- Advisering bij technische inrichting voor gebruik
- Periodiek onderhoud en representatief houden personenauto's
- Ondersteuning bij beheer wagenpark op operationeel en software vlak

Er wordt in deze aanbesteding gekozen voor een lange termijn investering (looptijd van 5 jaar) met de mogelijkheid op verlenging (maximaal 5 keer 1 jaar).

Operationeel gezien moet deze aanbesteding congrueren met het reeds bestaande wagenpark (personenauto's).

Het beoogde resultaat van deze aanbesteding is:

- Het verwerven (via lease) van elektrische personenauto's binnen de gestelde kaders en randvoorwaarden.
- Het contracteren van een leverancier/ partner welke de gemeente Meierijstad gedurende de gehele looptijd kan ontzorgen.

Het Programma van Eisen bestaat uit een -navolgend- pakket van eisen met een knock-out karakter. Het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

Mocht een Inschrijver zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen van dit Programma van Eisen (PvE), dan dient dit (tijdig) te worden aangegeven via de Nota van Inlichtingen

2 Programma van eisen

In deze sectie volgen ten eerste een aantal algemene eisen waaraan Inschrijver dient te voldoen bij de aanschaf van vijftien (15) personenauto's. De auto's dienen tenminste nieuw en ongebruikt te zijn, te voldoen aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wettelijke bepalingen, voorschriften, normen en richtlijnen geldend op het moment van levering aan de gemeente Meierijstad.

Na de algemene eisen volgen een aantal andere onderwerpen met vereisten. Deze onderwerpen worden telkens geïntroduceerd door een leeg tekstvlak en een **dikgedrukte** koptekst in de tabel.

Nummer	Algemene eisen
Eis 1	Verwervingsvorm: Verwerving van 15 auto's gebeurt via een leaseconstructie
Eis 2	Algemeen: Auto's dienen nieuw en ongebruikt te zijn
Eis 3	Algemeen: Auto's dienen een zogeheten geel kenteken te hebben
Eis 4	Algemeen: Gedurende het gehele proces van aanschaf tot en met werkelijke levering van de voertuigen voldoet Inschrijver aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese regelgeving
Eis 5	Algemeen: Alle standaard en/of benodigde instructies en gebruiksaanwijzingen van de auto's dienen in het Nederlands meegeleverd te worden
Eis 6	Merk auto's: Inschrijver kan voorzien in de eis dat geleverde auto's afkomstig zijn van erkende fabrikanten met een bewezen staat van dienst op het gebied van duurzaamheid, betrouwbaarheid en (algemene) service.
Eis 7	Type auto (1): Geleverde auto moet volledig (100%) elektrisch zijn.
Eis 8	Type auto (2): Geleverde auto valt in autosegment (classificatie) B (compacte klasse) of C (compacte middenklasse) van de richtlijnen volgens de Europese Commissie. <i>Omdat deze richtlijnen vertroebeld zijn volgen hier enkele voorbeelden van type auto's welke voor Opdrachtgever acceptabel zijn. Het gaat hierbij om voorbeeldgrootte en -afmeting;</i> - Peugeot E-208 - Opel Corsa E - Volkswagen ID 3 <i>*let op: afhankelijk van levertijden kan in overleg tussen Inschrijver en Opdrachtgever gekozen worden voor een ander -kleiner- type auto.</i>
Eis 9	Aansluiting op bestaand wagenpark personenauto's: Op het gebied van software, gebruik en beheer zal Inschrijver aansluiten bij het huidige wagenpark personenauto's van leverancier Greenwheels zodat het complete wagenpark uniform is in gebruik en beheer. De Opdrachtgever heeft inspraak op de inrichting hiervan.
Eis 10	Locatie:

	Standplaats van de auto's geschiedt op gemeentelijke grond(en) welke verspreid over de dorpskernen kunnen zijn.
Eis 11	Locatie: De Inschrijver gaat er mee akkoord dat locaties gedurende de looptijd kunnen worden opgeheven en/of worden bijgevoegd.
Eis 12	Veiligheid: Inschrijver garandeert veilig vervoer met en betrouwbare prestaties van de auto's gedurende de leaseperiode door middel van naleving van contractuele afspraken over service en onderhoud
Eis 13	Veiligheid: Een beperkt aantal (5 stuks) auto's dient anoniem gemaakt te worden. Hiermee wordt bedoeld dat er geen zichtbare stickers e.d. op de auto's zitten waarmee associatie kan worden gemaakt met de gemeente (en leverancier). Dit vanuit veiligheidsoverwegingen voor het personeel tijdens de uitvoering van specifieke gemeentelijke diensten. <i>Na acceptatie aanbesteding door Opdrachtgever volgt een definitieve inventarisatie van het aantal te leveren anonieme auto's</i>
Eis 14	Veiligheid: Auto's beschikken standaard over de volgende opties (zonder uitsluiten van toevoegingen hierop): - Airbags (minimaal bestuurder en bijrijdersstoel) - ABS (Anti-lock Braking System) - Achteruitrijcamera en/of parkeersensoren
Eis 15	Belettering en reclame: Het voertuig mag (uitgezonderd logo/ merk/ type) niet voorzien worden van belettering/ reclame van fabrikant of Inschrijver en bovendien zo minimaal mogelijk
Eis 16	Inschrijver dient in offerte een voor- zij- en achteraanzicht afbeelding toe te voegen met daarop afmetingen van het voertuig.
Nummer	Technische vereisten
Eis 17	Technische vereisten: Geleverde auto heeft een minimale actieradius van 275 kilometer (WLTP) op één volle accu/ batterij.
Eis 18	Technische vereisten: Geleverde auto is compatibel met verschillende soorten laadpalen
Eis 19	Technische vereisten: De technische levensduur van de voertuigen bedraagt minimaal 10 jaar
Eis 20	Technische vereisten: De auto's beschikken over centrale deurvergrendeling
Eis 21	Technische vereisten: Auto's beschikken over elektrisch te bedienen ramen
Eis 22	Technische vereisten: Auto's worden geleverd met 'all-season' bandenprofielen.
Eis 23	Technische vereisten: Auto's zijn voorzien van airconditioning en/of climate control
Eis 24	Technische vereisten: Auto's kunnen door Inschrijver beschikbaar worden gesteld aan een specifiek geselecteerde 'pool' medewerkers.

Eis 25	Technische vereisten: Auto's kunnen met 16A (ampère) of 32A geladen worden
Eis 26	Technische vereisten: Accu van de auto is onderhoudsvrij en hoeft niet bijgevuld te worden met gedestilleerd water of soortgelijk
Eis 27	Technische vereisten: Accu is explosiebestendig en niet ontvlambaar
Eis 28	Technische vereisten: Auto is uitgerust met een snel-laadfunctie* <i>*in afstemming met Opdrachtgever kan deze eis komen te vervallen, bijvoorbeeld wanneer hierdoor niet voldaan kan worden aan type auto, levertijd et cetera.</i>
Eis 29	Technische vereisten: Minimale motorvermogen is 90KW
Eis 30	Technische vereisten; Accu capaciteit is tenminste 42 kWh
Eis 31	Technische vereisten: Auto moet volledig (100%) elektrisch zijn
Eis 32	Technische vereisten: Auto beschikt standaard over ingebouwd navigatiesysteem
Eis 33	Technische vereisten: Auto beschikt standaard over Bluetooth connectiviteit
Nummer	Overige vereisten uitrusting auto
Eis 34	Overige vereisten: Auto is voorzien van een gevaren driehoek en een gevaren hesje
Eis 35	Overige vereisten: Laadkabel van ten minste 6 meter
Eis 36	Overige vereisten: Kofferbak ruimte voor het meenemen/ plaatsen/ vervoeren van gereedschap <i>Grootte van deze ruimte: moet tenminste twee boodschappenkratten kunnen vervoeren</i>
Nummer	Leasevoorwaarden en contract
Eis 37	Contract: Looptijd contract is 5 jaar. Na afloop van de looptijd houdt Opdrachtgever het recht tot opteren voor verlenging van het contract met 1 jaar (maximaal 5 keer)
Eis 38	Flexibiliteit leasevoorwaarden: Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van het contract de leasevoorwaarden aan te passen aan de veranderende behoeften van de gemeente, zoals verdere uitbreiding van het wagenpark of verlenging van de leaseperiode
Eis 39	Flexibiliteit leasevoorwaarden: Opdrachtgever vervaardigd de mogelijkheid tot afschalen van het aantal auto's gedurende een periode van 3 maanden (de eerste 3 maanden van het contract) wanneer blijkt dat de verworven aantallen auto's te hoog zijn ingeschat
Eis 40	Onderhoud en garantie: De auto's worden geleverd met minimaal 24 maanden garantie (zonder kilometerbeperking)

Eis 41	Onderhoud en garantie: Op de auto's zit een onderhoudscontract (inclusief batterij) op basis van 12.500 km p/jr p/auto
Eis 42	Onderhoud en garantie: Het onderhoudscontract gaat in na afloop van de garantieperiode en wordt 1x p/jaar gefactureerd
Eis 43	Onderhoud en garantie: Inschrijver is verantwoordelijk voor alle overeengekomen onderhoud en APK-keuringen volgens voorschriften van de fabrikant (inclusief alle hierbij behorende middelen/ materialen)
Nummer	Vereisten voor levering
Eis 44	Levering: Levering geschiedt z.s.m. na ondertekening contract en uiterlijk binnen 4 maanden (mits onder eis 45 en eis 46 genoemde uitzonderingen niet van toepassing zijn)
Eis 45	Levering: Bestelde auto's kunnen 'op voorraad' gehouden worden wanneer benodigde attributen (lees: laadpalen) nog niet beschikbaar en geïnstalleerd zijn.
Eis 46	Levering: Opdrachtgever behoudt het recht om levering uit te stellen tot het moment dat alle benodigde attributen/ infrastructuur (parkeerplaatsen etc.) voor het gebruik van de auto's aanwezig is.
Eis 47	Levering: Inschrijver zorgt bij aflevering dat voertuigen zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor Wegverkeer
Eis 48	Levering: Inschrijver zorgt bij aflevering voor juiste tenaamstelling, in afstemming met de Opdrachtgever
Eis 49	Levering: Transportkosten welke gemaakt worden voor- tijdens of na levering van de auto's zijn geheel voor rekening van Inschrijver.
Nummer	Service en ondersteuning na verkoop/ gedurende looptijd
Eis 50	Onderhoud en service: Inschrijver draagt zorg voor maandelijks reinigen (wassen) van de auto's
Eis 51	Onderhoud en service: Inschrijver is in staat invulling te geven aan pechhulp ter plaatse.
Eis 52	Onderhoud en service: Inschrijver is in staat om bij schade/ reparatie binnen 24-uur de auto's weer beschikbaar te maken
Eis 53	Onderhoud en service: Inschrijver zorgt gedurende de gehele looptijd voor voldoende beschikbare reserveonderdelen
Eis 54	Onderhoud en service: Kosten voor het spuiten en/of stickeren van uitingen (zoals logo) van Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. Uitvoering van het spuiten en/of stickeren wordt door Opdrachtgever gecoördineerd (in overleg met Inschrijver).

	Opdrachtgever draagt een bedrijf aan voor de uitvoering van de werkzaamheden. Inschrijver dient enkel een ruimte beschikbaar te hebben hiervoor.
Eis 55	Onderhoud en service: Kosten voor het spuiten en/of stickers van uitingen (zoals logo) van Inschrijver op de auto's komt in zijn geheel voor rekening van de Inschrijver
Nummer	Overige vereisten
Eis 56	Data en rapportage: Opdrachtgever krijgt van Inschrijver toegang tot gegevens over het gebruik, prestaties en andere verbruiksgegevens ten behoeve van monitoring en rapportage
Eis 57	Aansluiting overige vervoeropties: Inschrijver zorgt voor technische en fysieke aansluiting met andere mobiliteitsvormen zoals het gebruikmaken van Openbaar Vervoer (bijvoorbeeld via koppeling met mobiliteitskaart).
Eis 58	Wet- en regelgeving: Inschrijver houdt zich gedurende de gehele contractuele looptijd aan de geldende privacy-/ AVG wetgeving
Eis 59	Wet- en regelgeving: Inschrijver houdt zich gedurende de gehele looptijd aan de geldende wet- en regelgeving omtrent mobiliteit en vervoer.
Eis 60	Privacy/ AVG: Op geen enkele wijze maakt Inschrijver gedurende de looptijd van het contract gebruik van biometrische (persoons)gegevens. De Inschrijver dient haar dienstverlening richting Opdrachtgever uit te voeren zonder gebruikmaking van biometrische gegevens (hieronder wordt -zonder uitsluiting van toevoegingen- verstaan; 1) gezichtsscan voor inloggen/ reserveren etc. 2) vingerafdruk)
Eis 61	Reservering auto's: Inschrijver zorgt voor ten minste twee varianten om een auto te reserveren en te bedienen (bijvoorbeeld via een applicatie én een mobiliteitskaart)