

Aanbesteding:

Aanbestedende Dienst:

Referentie:

26037 | Het vervangen van de cel-/verkeersintercominstallatie en Personen Zoek Installatie & Mobiele Alarm Installatie Penitentiare Inrichting Lelystad te Lelystad

Rijksvastgoedbedrijf

26037

Toelichting:

Ref.nr. 1	Onderwerp: Algemeen Vraag: Graag vragen wij om uitstel van indienen i.v.m. de tijdslijnen na de kerstvakantieperiode. Antwoord: Nee, helaas zal er geen uitstel worden verleend. Percelen: Beantwoord op: Label: P1 26037 Het vervangen van de cel-/verkeersintercominstallatie en Personen Zoek Installatie & Mobiele Alarm Installatie Penitentiare Inrichting Lelystad te Lelystad 26 jan. 2024 Inhoud
Ref.nr. 2	Onderwerp: Algemeen Vraag: Kunt u de exacte afmetingen van de inbouwbak van de celintercom doorgeven? Antwoord: Breed 24,2 cm Hoog 24,2 cm Diep 4,2 cm Percelen: Beantwoord op: Label: P1 26037 Het vervangen van de cel-/verkeersintercominstallatie en Personen Zoek Installatie & Mobiele Alarm Installatie Penitentiare Inrichting Lelystad te Lelystad 26 jan. 2024 Inhoud

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Dient de bestaande bekabeling van de celintercom overgenomen te worden?

Antwoord:
Nee

Percelen: P1 26037 | Het vervangen van de cel-/verkeersintercominstallatie en Personen Zoek Installatie & Mobiele Alarm Installatie Penitentiare Inrichting Lelystad te Lelystad

Beantwoord op: 26 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Graag ontvangen wij nog een foto van een celintercom van een standaard cel.

Antwoord:
Foto's zijn terug geüpload en terug te vinden in de documentenmodule.

Percelen: P1 26037 | Het vervangen van de cel-/verkeersintercominstallatie en Personen Zoek Installatie & Mobiele Alarm Installatie Penitentiare Inrichting Lelystad te Lelystad

Beantwoord op: 26 jan. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Kunt u aangeven welk type afstellamp toegepast dient te worden?

Antwoord:
LED

Percelen: P1 26037 | Het vervangen van de cel-/verkeersintercominstallatie en Personen Zoek Installatie & Mobiele Alarm Installatie Penitentiare Inrichting Lelystad te Lelystad

Beantwoord op: 26 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Bestek RJ11-stekker ten behoeve van telefoonhoorn, vandaalbestendig uitgevoerd op alle celintercomposten; RJ11 is by design niet eenvoudig vandaalbestendig uit te voeren, mag dit een afwijkend type connector worden?

Antwoord:

Akkoord, er dient te worden gewaarborgd (a) dat functionaliteit van celintercompost te allen tijde functioneel blijft, ongeacht mollest van de aansluiting van de telefoonhoorn en/ of daarachter of naast gelegen onderdelen (printplaten o.d.) van het celintercomsysteem, en (b) dat, ongeacht of mollest is uitgevoerd, de aansluiting een niet zonder oppervlakkige waarneming herkenbare verstopplek voor contrabande vormt.

Percelen: P1 26037 | Het vervangen van de cel-/verkeersintercominstallatie en Personen Zoek Installatie & Mobiele Alarm Installatie Penitentiare Inrichting Lelystad te Lelystad

Beantwoord op: 26 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Welke eisen worden gesteld aan de telefoonhoorn voor telefonie op cel? IK10 slagvastheid met metalen aansluitsnoer kan als wapen worden ingezet.

Antwoord:

Zie bestek

Percelen: P1 26037 | Het vervangen van de cel-/verkeersintercominstallatie en Personen Zoek Installatie & Mobiele Alarm Installatie Penitentiare Inrichting Lelystad te Lelystad

Beantwoord op: 26 jan. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

8

Aanvullend informatie

Vraag:

Tijdweergave- en wekkerfunctie celintercomposten

Antwoord:

De celintercomposten (reguliere cellen) zoals omschreven in het bestek dienen aanvullend op het bestek te worden voorzien van een actuele tijdweergave op het display van de celintercom, alsmede dat de celintercomposten (reguliere cellen) dienen te zijn voorzien van een alarm c. q. wekkerfunctionaliteit bestaande uit de mogelijkheid om vanuit het display op de (reguliere) celintercompost één wekker in te stellen op basis van tijd (uu:mm), de keuze om deze wekker (a) éénmalig, of (b) terugkerend in te stellen en (c) een reeds ingestelde wekker uit te zetten. De ingestelde wekker dient op ingestelde tijd (uu:mm) een in stappen in volume opgebouwd akoestisch signaal en visuele weergave van het wekker alarm op het scherm weer te geven. Op het scherm dient het mogelijk te zijn de wekkeralarmfunctie uit te schakelen, waarna het akoestische wekkeralarm en de visuele weergave op het display worden beëindigd.

Percelen:

P1 26037 | Het vervangen van de cel-/verkeersintercominstallatie en Personen Zoek Installatie & Mobiele Alarm Installatie Penitentiare Inrichting Lelystad te Lelystad

Beantwoord op:

26 jan. 2024

Label:

Uitvoering

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Aanvullend informatie

Vraag:

Vandalbestendige telefoonhoorn celintercompost met functionaliteit voor telefonie op cel

Antwoord:

U dient in aanvulling c.q. afwijking op het bestek te rekenen op het vandalbestendig uitvoeren van (a) de telefoonhoorn, (b) het aansluitsnoer, en (c) de aansluiting van de telefoonhoorn en het aansluitsnoer op de celintercompost.

De telefoonhoorn zoals genoemd onder (a), het aansluitsnoer en de bevestiging aan de celintercompost met functionaliteit voor telefonie op cel dienen molest bestendig te zijn uitgevoerd, zodanig dat deze middels manuele kracht van enige betekenis niet uit elkaar kan breken en/ of onderdelen kan verliezen danwel los kan raken van de celintercompost waardoor deze als verstoppiek en/ of wapen gebruikt kan worden. U dient te

rekenen op het uitvoeren van de telefoonhoorn, aansluitsnoer en aansluiting c.q. bevestiging op de celintercompost met functionaliteit voor telefonie op cel in molestbestendigheidsklasse IK10.

De houder van de vandaalbestendig uit te voeren telefoonhoorn dient ter voorkoming van molest, zelfbeschadiging e.d. geen uitstekende delen te bevatten ten opzichte van de frontplaat van de celintercompost danwel vlak te liggen met de frontplaat van de celintercompost.

U dient te rekenen op het leveren van een bemonstering van (a) de celintercompost met functionaliteit voor telefonie op cel inclusief de volledig bevestigde telefoonhoorn, aansluitsnoer en afgewerkte aansluiting op de intercompost. Het één en ander ter goedkeuring door de directie voorafgaand de uitvoering van werkzaamheden.

Percelen:	P1 26037 Het vervangen van de cel-/verkeersintercominstallatie en Personen Zoek Installatie & Mobiele Alarm Installatie Penitentiare Inrichting Lelystad te Lelystad
Beantwoord op:	26 jan. 2024
Label:	Uitvoering