

Besluit Watervergunning

Dit besluit is tot stand gekomen via een ISO 9001 gecertificeerd proces



1. Besluit

Gelet op artikel 6,13 van de Waterwet en artikel 3.1 van de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta, en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen, besluit het dagelijks bestuur:

- I Vergunning te verlenen aan de Provincie Overijssel, Postbus 10078 in Zwolle, voor het gebruik maken van waterstaatswerk overige waterkering 9001 inclusief beschermingszone en de beschermingszones van waterstaatswerken primaire watergang SZ.22 en KZ.25.26 en secundaire watergang KZ.25.74 door het verwijderen van de weg (N377) en het verbreden en opnieuw aanleggen van fundering en wegdek inclusief aanverwante kleine objecten en het aanleggen van een faunapassage onder de N377.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op de percelen kadastraal bekend HST00K 00104 in de gemeente Zwartewaterland en SHT02AM00510 in de gemeente Staphorst. De locatie is plaatselijk bekend als Vaartweg, Hasselt en Hasselterweg, Rouveen.
- II Dat de volgende documenten onderdeel van de watervergunning zijn:
 - Het aanvraagformulier van 22 mei 2023.
 - Tekening Nieuwe situatie en profielen Onderhoud en verbreding rijbaan N377 Hasselt-Lichtmis Fase 3A tekeningnummer VO-01-C03 van 19 april 2023.
 - E-mailbericht van 31 juli 2023 (met bijlagen).
 - E-mailbericht van 8 september 2023 met bijlage.
 - Tekening reconstructie N337 – fase 3a Kerende hoogte noordelijke en zuidelijke dijk voor, tijdens en na onderhoudswerkzaamheden.
- III De watervergunning te verlenen voor onbepaalde tijd voor het hebben en onderhouden van de werken genoemd onder I.

Zwolle, 12 oktober 2023

namens het dagelijks bestuur van
Waterschap Drents Overijsselse Delta



E. Bisschop
Teamleider Vergunningen en Handhaving

2. Voorschriften

1. Het verwijderen van werken uit een waterkering inclusief beschermingszone en/of uit de beschermingszone van een watergang en het daarna aanvullen met grond.

- 1.1. Vervallen of niet meer in gebruik zijnde kabels en/of leidingen en/of objecten moeten uit het waterstaatswerk en de beschermingszone worden verwijderd.
- 1.2. De gaten in de waterkering die ontstaan zijn door de werkzaamheden moeten worden opgevuld volgens de bestaande opbouw van de waterkering. Dit geldt bijvoorbeeld voor de nieuw aan te leggen bermen van de weg.
- 1.3. De opgevulde gaten moeten vervolgens worden verdicht volgens CROW-richtlijnen en ingezaaid met een graszaadmengsel type D2 in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha. De vergunninghouder moet zorgdragen voor het ontstaan van een goede grasmat.
- 1.4. Wanneer blijkt dat er voor 1 oktober in het jaar van uitvoering geen gesloten grasmat is ontstaan, moet er ter plaatse van het gemaakte werk bekramming aangebracht worden. Daarna moet die locatie in het eerstvolgende voorjaar opnieuw ingezaaid worden.

2. Het aanleggen van een weg inclusief aanverwante voorzieningen bij een waterkering.

- 2.1. De hoogte van de waterkering moet na de werkzaamheden minimaal de hoogte hebben van de waterkering in de situatie voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd, zodat voldaan wordt aan het instandhoudingsprincipe.

3. Het aanleggen van een faunapassage bij een waterkering en een watergang

- 3.1. In de faunabuis moet een afsluiter worden geplaatst. Het dagelijks beheer en de bediening van de afsluiter gebeurt door het waterschap. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de faunabuis en de afsluiter.

4. Het uitvoeren van werkzaamheden in de beschermingszone van een watergang.

- 4.1. Door de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, mag geen schade ontstaan aan de bodem en de taluds van de watergangen en aan de beschermingszone van de watergangen en aan kunstwerken in de watergangen, zoals dammen met duikers.
- 4.2. Aan te leggen objecten en bouwwerken mogen geen negatieve invloed uitoefenen op de bodem en de taluds van de watergangen en worden zodanig aangelegd dat het onderhoud van de watergangen niet wordt gewijzigd.
- 4.3. Eventuele schade dient direct te worden hersteld, waarbij de aanwijzingen van het waterschap moeten worden opgevolgd.

5. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden.

- 5.1. Minimaal 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 5.2. Zodra het werk gereed is, moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap.
- 5.3. Bovengenoemde meldingen kunt u doen door een email te zenden naar handhaving@wdodelta.nl onder vermelding van dossier: Z/23/054413 en locatie: Vaartweg, Hasselt en Hasselterweg, Rouveen.

6. Werkzaamheden.

- 6.1. De werkzaamheden moeten overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.
- 6.2. De watervergunning moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- 6.3. Als voor, tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat er voor het waterbeheer of de waterveiligheid aanvullende voorzieningen, wijzigingen in tijd, plaats of samenstelling van de werken nodig zijn, is de vergunninghouder dit verplicht op eigen kosten uit te voeren. Bij nalatigheid wordt één en ander door het waterschap uitgevoerd, op kosten van de vergunninghouder.

7. Meldplicht bij ongewone voorvallen.

- 7.1. Als door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen om dit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
- 7.2. Een ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk melden bij het team Handhaving, telefoonnummer 088-2331200.

8. Onderhoud en voorkomen van schade.

- 8.1. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden (civieltechnisch) voor de duur van de vergunning.
- 8.2. Werkstroken, oneffenheden, verzakkingen en beschadigingen aan het waterstaatswerk en/of beschermingszone moeten worden hersteld.
- 8.3. De vergunninghouder moet alle mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het waterschap dan wel derden als gevolg van het gebruik van de vergunning schade lijden.

9. Revisiegegevens.

- 9.1. Uiterlijk 3 maanden na het gereedkomen van de werken moeten revisietekeningen aan het team Handhaving (e-mail: handhaving@wdodelta.nl) worden verstrekt.
- 9.2. Op deze revisietekeningen moet de locatie, afmeting en/of hoogteligging van de werken nauwkeurig zijn weergegeven.

3. Overwegingen

Aanvraag

Op 22 mei 2023 heeft Buro Noord B.V. namens Provincie Overijssel een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Waterwet.

De vergunning wordt aangevraagd voor de revitalisatie van de N377 langs de Oude Vaart en de aanleg van een faunapassage onder de N377.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het perceel kadastraal bekend HST00K 00104 in de gemeente Zwartewaterland en SHT02AM00510 in de gemeente Staphorst. De locatie is plaatselijk bekend als Vaartweg, Hasselt en Hasselterweg, Rouveen.

Doelstelling Waterwet

De Waterwet beschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen van deze wet, te weten:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Regelgeving

De aanvraag is naast de doelstelling van de Waterwet getoetst aan de volgende regelgeving:

- Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Algemene regels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Algemene regels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta

Uit de toetsing blijkt dat de activiteiten deels onder de criteria van de Algemene regels vallen. Het verwijderen en (her)plaatsen van wegmeubilair en aanverwante kleine objecten, waarvoor vergunning wordt gevraagd, is geregeld in de volgende Algemene regels.

5. Beplanting, klein object, hek, schuttingen, wegmeubilair bij waterkering.
6. Beplanting, klein object, vlonder en wegmeubilair langs oppervlaktewaterlichaam.
23. Het verwijderen van werken en beplanting

Op grond van artikel 1.7 van de Algemene regels moet voor een werk waarbij zowel vergunningplichtige als meldingsplichtige activiteiten worden uitgevoerd, voor alle activiteiten gezamenlijk een vergunningaanvraag worden ingediend.

De voorschriften voor de activiteiten waarop de Algemene regels van toepassing zijn, zijn opgenomen in deze vergunning.

Beleid

De aanvraag is naast de doelstelling van de Waterwet getoetst aan het volgende beleid:

- Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
- Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027 van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is de uitwerking van de ambities in onze [Watervisie "Meer dan water"](#).

Het WBP beschrijft wat het waterschap in de planperiode (2022-2027) wil bereiken en hoe het dat wil doen.

De activiteiten en werkzaamheden uit de aanvraag zijn niet strijdig met de opgaven en maatregelen in de gebiedsuitwerking IJsseldelta ([wbp-deel-2.-2.4.-gebiedsuitwerking-ijsseldelta.pdf \(sim-cdn.nl\)](#) die onderdeel uitmaakt van het waterbeheerprogramma.

Beleidsregels bij de Keur Waterschap Drents Overijsselse Delta

De aanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

2. Algemeen toetskader voor waterkeringen.
7. Wegen op en nabij waterkeringen.
13. Objecten en bouwwerken bij watergangen

De aanvraag en de uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de gestelde beleidsregels.

De hoogte van de overige waterkering wordt niet verlaagd door de aanleg van de nieuwe weg. Uit de dwarsdoorsneden die als bijlage bij de aanvraag zijn ingediend is op te maken dat de hoogte van de overige waterkering minimaal gelijk blijft aan de huidige situatie. Dit is ook als voorschrift in de vergunning opgenomen. Verder belemmert de uitbreiding van de weg de mogelijkheid tot inspectie en onderhoud van de waterkering niet, en leidt deze evenmin tot extra kosten voor het beheer van het waterschap.

Omdat er geen sprake is van kwetsbare fasen in de uitvoering waarbij de waterkering tijdelijke verlaagd wordt als gevolg van de werkzaamheden, mogen de werkzaamheden in het stormseizoen worden uitgevoerd. Aanvrager hoefde daarom geen calamiteiten/hogwaterplan aan te leveren.

Door de verbreding en reconstructie van de weg wordt het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet gehinderd. Het waterschap voert het reguliere onderhoud aan de primaire watergang SZ (inclusief de taluds tot aan het waterpeil) immers varend uit. Het niet-reguliere onderhoud kan worden uitgevoerd vanaf de wegzijde, de N377. De verbreding van de weg en de geleiderail en ander wegmeubilair vormen hierbij geen onoverkomelijke obstakels. De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het talud boven het waterpeil.

Tot slot zijn in de vergunning voorschriften opgenomen ter voorkomen van het toebrengen van schade aan (de taluds van) de watergangen door de werkzaamheden.

Voor het aanleggen van een faunapassage onder de overige waterkering geldt dat er geen beleidsregels voor zijn opgesteld. Daarom is die activiteit op de volgende aspecten getoetst: effecten op kerende hoogte, stabiliteit, erosiebestendigheid, piping, beheer en onderhoud en toekomstbestendigheid van de waterkering. De faunabuis is van voldoende stevig materiaal gemaakt zodat er slechts een zeer gering risico is op bezwijken van deze leiding. De leiding is voorzien van een afsluiter, zodat er geen lek in de waterkering is. Over de bediening en het dagelijkse beheer van deze afsluiter zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Gevolgen voor Legger of beheerregister

De activiteiten c.q. werkzaamheden waarvoor vergunning wordt verleend leidt niet tot wijziging van de Legger(s) omdat het een overige waterkering betreft.

Als gevolg van de activiteiten c.q. werkzaamheden volgens deze vergunning zal het beheerregister wel moeten worden aanpast met de daarvoor relevante gegevens.

Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die zijn weergegeven in het hierboven genoemde beleid en de doelstellingen van de Waterwet.

Er bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

Algemeen

De aanvraag is op 22 mei 2023 bij het waterschap ingediend. Het waterschap heeft de aanvraag doorgestuurd naar de gemeente Zwartewaterland en de gemeente Staphorst.

De aanvraag is geregistreerd in dossier Z/23/054413.

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Het aanvraagformulier van 22 mei 2023.
- Tekening Nieuwe situatie en profielen Onderhoud en verbreding rijbaan N377 Hasselt-Lichtmis Fase 3A tekeningnummer VO-01-C03 van 19 april 2023.
- Rapport Natuuronderzoek Natuurvriendelijke oever N377 Hasselt-Het Rakje van 21 augustus 2020.

Uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat deze nog onvoldoende gegevens bevat om een gemotiveerd besluit op deze aanvraag te kunnen nemen.

De aanvrager is op 11 juli 2023 en 28 augustus 2023 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen met de nog ontbrekende gegevens.

De ontbrekende gegevens zijn op 31 juli 2023, 8 september en 4 oktober ontvangen en toegevoegd aan het dossier.

De aanvullende informatie bestaat uit de volgende documenten:

- E-mailbericht van 31 juli 2023 (met bijlagen).
- Nvt E-mailbericht van 29 augustus 2023.
- E-mailbericht van 8 september 2023 (met bijlage).
- Nvt E-mailbericht van 4 oktober 2023.
- Tekening reconstructie N337 – fase 3a Kerende hoogte noordelijke en zuidelijke dijk voor, tijdens en na onderhoudswerkzaamheden.

Voor deze vergunning is de procedure van afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

5. Mededelingen

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op 12 oktober 2023.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan ook digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Nadere informatie kunt u vinden via www.rechtspraak.nl. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit.

De bezwaartermijn loopt van 13 oktober 2023 tot en met 23 november 2023.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. U kunt ook gebruik maken van het e-formulier op de website: <https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0>.

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

De indiener van een bezwaarschrift kan daarin verzoeken om rechtstreeks beroep bij de rechter. Als wij instemmen met dit verzoek zenden wij het bezwaarschrift door aan de bevoegde rechter.

Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Contact

Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met het team Handhaving van het waterschap, telefoon: 088-2331200; e-mail: handhaving@wdodelta.nl.

Andere wet- en regelgeving

Houdt u er rekening mee dat op grond van andere wet- en regelgeving ook nog andere vergunningen nodig kunnen zijn.

Bijlage 1. Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. **Bergingsgebied:**
Een gebied dat bedoeld is om de bergingscapaciteit van het watersysteem te verruimen.
2. **Beschermingszone watergang:**
Aan een watergang grenzende zone, waarin ter bescherming van de watergang beperkingen van toepassing zijn. Deze beschermingszone is 5 meter breed.
3. **Beschermingszone waterkering deel A:**
Aan een waterkering grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De beschermingszone deel A varieert in breedte.
4. **Beschermingszone waterkering deel B:**
Aan een waterkering of aan beschermingszone deel A grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De beschermingszone B varieert in breedte.
5. **Binnen beschermingszone waterkering:**
Aan een waterkering grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De binnen beschermingszone is 15 meter breed.
6. **Buiten beschermingszone waterkering:**
Aan de binnen beschermingszone grenzende zone, waarin ter bescherming van de waterkering beperkingen van toepassing zijn. De buiten beschermingszone is 81 meter breed.
7. **Dagelijks bestuur:**
Het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta of zijn rechtsopvolger.
8. **Grondwater:**
Water dat vrij onder het maaiveld in de bodem voorkomt.
9. **Insteek:**
De snijlijn van het talud van een oppervlaktewaterlichaam met het maaiveld.
10. **Kunstwerken:**
Constructies die een ondersteunende of peilregulerende functie hebben in een waterstaatswerk en beschermingszone.
11. **Kruinlijn:**
De snijlijn van het talud van de waterkering met de kruin van de waterkering.
12. **Legger:**
Een overzichtskaart met daarop de ligging van waterstaatswerken en de beschermingszones. Hierin is vastgelegd waaraan waterstaatswerken naar vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.
13. **Lozingspunt:**
Het punt waar water in het oppervlaktewater wordt geloosd.
14. **Object:**
Bouwwerken, beplanting, wegmeubilair, recreatieve voorzieningen etc.
15. **Onderhoudspad:**
De strook langs een watergang, waar rijdend onderhoudsmaterieel over kan rijden ten behoeve van het onderhoud van de watergang.
16. **Ongewoon voorval:**
Een onverwachte gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of kunnen ontstaan.
17. **Oppervlaktewaterlichaam:**
Het vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de bijbehorende waterbodem, oevers en de droge oevergebieden die zijn aangewezen in de Waterwet.

18. **Overig oppervlaktewaterlichaam (C-watergang):**
Een oppervlaktewaterlichaam dat niet in de Legger is opgenomen.
19. **Piping:**
Waterstroming onder de dijk die zand meeneemt.
20. **Primaire watergang (A-watergang):**
Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 25 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat in de Legger is opgenomen.
21. **Profiel van vrije ruimte:**
De ruimte naast en boven een primaire of regionale waterkering die benodigd is voor een toekomstige versterking van de waterkering.
22. **Secundaire watergang (B-watergang):**
Een oppervlaktewaterlichaam (met een afvoercapaciteit groter dan 10 liter per seconde), met peilregulerende kunstwerken, dat in de Legger is opgenomen.
23. **Teen:**
De snijlijn van het talud van de waterkering met het maaiveld, of met de bodem van het aangrenzende water.
24. **Veiligheidszone:**
De strook naast het waterstaatswerk waarbinnen een lekkage van de leiding de stabiliteit van het waterstaatswerk in gevaar kan brengen.
25. **Waterkering:**
Aangewezen hoogten, met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende functie hebben en de aangrenzende stroken van 4 meter.
26. **Watersysteem:**
Oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwater.
27. **Werken:**
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies en objecten met toebehoren.
28. **Werkzaamheden:**
De handelingen die nodig zijn voor de realisatie en het onderhouden van de vergunde werken.