

Specificaties huisstijlpapier

Papierformaten

U bent in staat drukwerk te leveren in de volgende formaten:

- A0 tot en met A8
- 210 x 210 mm
- 55 x 85 mm
- Andere formaten, per opdracht in overleg met uw contactpersoon

Technische eisen

Het door u te gebruiken papier voldoet minimaal aan onderstaande technische specificaties:

Parameter	Norm	Waarde
Gramgewicht g/m ²	ISO 536	80 ± 2%
Dikte µm	ISO 534	100 ± 5%
Witheid CIE D65	ISO 2469	150-154
Helderheid R457	ISO 2470	≥ 95
Opaciteit %	ISO 2471	≥ 80
Ruwheid Bendtsen ml/min	ISO 8791-2	130 - 350
COD waarden g/m ²	ISO 535	25-30
Houdbaarheid	ISO 9706/DIN6738	minimaal 100 jaar
Dubbelzijdig te kopiëren en printen		NEN 12281
Geschikt voor laser- en inkjetprinters		NEN 12281

Verder eist de gemeentelijke huisstijl ongestreken papier, niet glossy. We gebruiken hiervoor de term 'Speedcopy Superior of vergelijkbaar'.