



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Bijlage 3 Bouwteamovereenkomst

Eisen m.b.t. het opstellen van een planning HWP

Versie 1.0. 26-02-2024

Inleiding

In BT-OVK par. 4.2 Per Deelproject zijn de Deelnemers in het Bouwteam verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Ontwerpdocumenten, te weten:

- a. Definitief Ontwerp;
- b. Bestek of werkschrijving
- c. Risico- en kansendossier;
- d. Integrale projectplanning;
- e. Gezamenlijke coördinatieplanning (conform Coördinatieovereenkomst);
- f. Een uitvoeringsplanning om de uitvoeringswerkzaamheden te kunnen verrichten op grond van de beoogde overeenkomst van aanneming van werk;

Onder de Ontwerpdocumenten in de Bouwteamfase vallen dus een aantal “planningen”.

De onderstaande planningseisen geven een goed beeld van welke inspanning nodig is om de planningen te produceren, echter sluiten we niet dat in de praktijk zal blijken of en welke eisen aangepast/aangescherpt dienen te worden om ervoor te zorgen dat planningen passend zijn voor HWP. De volgende planningseisen gelden voor projecten binnen het HHR.

Eisen planning Bouwteamfase (Fase 1)

Bij het opstellen van het Addendum per Deelproject wordt door de aannemer een planning van zijn producten ingediend.

Deze dient 4 wekelijks te worden geactualiseerd.

Aannemer levert verdere relevante mijlpalen aan in het bouwteam als input voor de integrale planning per deelproject.

Als werkzaamheden van de aannemer op het kritieke pad meer dan 1 week dreigen te verschuiven, wordt in het bouwteam een melding gedaan, inclusief een voorstel hoe de potentiële vertraging kan worden ingelopen.

Verantwoordelijkheid en beheer van integrale planning ligt bij Opdrachtgever.

Eisen planning Realisatie (Fase 2)

- Bij iedere bouwvergadering , of in ieder geval 4-wekelijks, dient de planning geactualiseerd te zijn, waarbij de statusdatum van de planning niet ouder mag zijn dan 2wk voor de datum van verstrekken van de voortgangsrapportages;
 - Als werkzaamheden op het kritieke pad meer dan 1 week dreigen te verschuiven, wordt aan OG een melding gedaan, inclusief een voorstel hoe de potentiële vertraging kan worden ingelopen;
 - Planning dient te worden opgeleverd in Primavera of MS-project omgeving. Met als bijsluiter een Excel bestand;
 - De relaties tussen activiteiten binnen de planning zijn duidelijk zichtbaar;
 - Vakanties en niet werkbare periodes zijn duidelijk meegenomen in de planning;
 - Planning kent een gesloten netwerk;
 - Er zijn geen activiteiten met harde constraints opgenomen in de planning;
 - Mijlpalen zijn opgenomen in de planning;
 - De standlijn in de planning wordt getrokken t.o.v. de vorige rapportage;
 - In de planning houdt ON rekening met een vooraf opgegeven OG-buffer;
 - De 6-weken planning is een verdere detaillering van de hoofdplanning en geeft de uitvoeringswerkzaamheden voor de komende periode van 6 weken weer;
-

Planningseisen m.b.t. de Coördinatie overeenkomst

- Coördinatiewerkzaamheden van derden zijn in de planning opgenomen (indien van toepassing);
- Logistieke bewegingen worden expliciet weergegeven. Het is hierdoor mogelijk om een filter op deze werkzaamheden toe te passen i.v.m. specifieke dwarsdoorsnede in de planning;
- De planning wordt aangevuld met resources. Knelpunten ten aanzien van resources worden inzichtelijk gemaakt en beheersmaatregelen worden gerapporteerd.