

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk:

Titel : Raamovereenkomst "Reinigen en inspecteren riolering 2024 - 2027"
Gemeente Oldebroek

Besteksnummer : 11546

Opdrachtgever : Gemeente Oldebroek

Datum : 9 september 2024

Status : Definitief

COLOFON NOTA VAN INLICHTINGEN

Titel : Raamovereenkomst Reinigen en inspecteren riolering 2024 - 2027

Datum : 9 september 2024

1. ALGEMEEN**01 OPDRACHTGEVER****02 DIRECTIE****03 LOCATIE****04 ALGEMENE BESCHRIJVING****05 TIJDSBEPALING**

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een periode ingaand op de dag van opdracht verstrekking tot en met 31 december 2025. Binnen de looptijd van de overeenkomst worden de eenheidsprijzen niet geïndexeerd.

De looptijd van de raamovereenkomst kan, bij wederzijds welbevinden van opdrachtgever en opdrachtnemer, tweemaal met een (1) jaar worden verlengd. Bij een eventuele verlenging van de looptijd is het mogelijk om de eenheidsprijzen te indexeren.

De eerste mogelijk voor indexering van de eenheidsprijzen is 1 januari 2026 en de tweede mogelijkheid voor indexering is 1 januari 2027. Zie ook artikel 01.21.10 in deel 3 van deze raamovereenkomst.

Per jaar worden de werkzaamheden op aanwijzing van de directie in (naar verwachting) maximaal drie deelopdrachten verstrekt.

De exacte perioden van uitvoering worden in overleg vastgesteld, zie ook paragraaf 1.08.

Indien de totale omvang van een deelopdracht lager is dan 300 meter reinigen en inspecteren, dan worden deze werkzaamheden verrekend op basis van TBS.

De in bijlage 2 gevoegde jaarplanning dient als zodanig te worden opgevolgd. In deze jaarplanning is per jaar aangegeven welke strengen gereinigd en geïnspecteerd dienen te worden. Het streven van de gemeente Oldebroek is, om jaarlijks gemiddeld tussen de 15 en 25% van het areaal vrij verval riool te reinigen en inspecteren.

De aannemer dient rekening te houden met de planning voor 2024. De inspectie van de opgenomen strengen voor 2024 dienen uiterlijk op vrijdag 17 januari 2025 te worden aangeleverd.

De daaropvolgende jaren (2025, 2026 en 2027) dienen te worden opgeleverd voor 31 december van het betreffende kalenderjaar.

Opdrachtgever behoudt zich het recht om af te wijken van de jaarplanning. De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan deze plannings.

Indien een eindtermijn in een deelopdracht wordt benoemd, dan is paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 van toepassing. Wanneer de deelopdracht niet wordt opgeleverd binnen de gestelde eindtermijn, kan de opdrachtgever een korting opleggen van Euro 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro) per dag per deelopdracht tot dat de werkzaamheden conform deelopdracht worden opgeleverd. Er wordt geen limiet gesteld aan de totale hoogte van de korting.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

De aannemer dient zich te conformeren aan de volgende algemene voorwaarden:

- De aannemer meldt minimaal 2 weken voorafgaand aan de start van de uitvoering van een deelopdracht de voorgenomen verkeersmaatregelen bij de opdrachtgever, dit in verband met de eventueel benodigde afstemming met de hulpdiensten;
- De aannemer dient een deelopdracht in een aaneengesloten periode uit te voeren;
- Er mag maximaal 75 meter aaneengesloten rijbaan, met daarin maximaal één kruisingsvlak, worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (i.v.m. bereikbaarheid hulpdiensten);

Indien de aannemer de bovenstaande algemene voorwaarden niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1000,-- (zegge: duizend Euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

06 ONDERHOUDSTERMIJN**07 KWALITEITSBORGING**

2. **BESCHRIJVING**

2.1. **ALGEMENE GEGEVENS**

- 01 **TEKENINGEN**
- 02 **PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**
- 03 **KWALITEITSBORGING**
- 04 **BIJLAGEN**

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
110550							Deze post is vervallen			
121010							Dit betreft een gewijzigde bestekspost, de hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd.			
121010	102399						Informeren aanwonenden reiniging riolering Betreft: het informeren van aanwonenden langs het te reinigen en inspecteren rioolstelsel. Het informeren van alle adressen per brief of informatie flyer over de gevolgen van reinigen en inspecteren van de riolering. Betreft het schriftelijk informeren van de aanwonenden over de aanvangsdatum, duur en de te verwachten overlast van de werkzaamheden. Inclusief het mondeling informeren van bewoners waar direct voor de oprit werkzaamheden uit worden gevoerd. De bewoners dienen een week voor de aanvang van de werkzaamheden te worden geïnformeerd. Nb.: bij een inspectieput in het kruisingsvlak waarbij het gehele kruisingsvlak afgezet moet worden dienen de aanwonenden van alle aangrenzende wegvakken te worden geïnformeerd.	st	4.000,00	F
1230							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
1230							<u>Registreren vastzittende deksels inspectieputten</u>			
123010							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
123010	258099						Registeren vastzittende deksels inspectieputten Betreft registreren van vastzittende deksels van inspectieputten. Het schriftelijk registreren betreft het aangeven van: locatie van de deksel, afmeting en een foto van de deksel. Registratie per inspectieput aanleveren in PDF en analoog. Aanlevertermijn binnen 2 weken na registratie. Indien de reiniging en inspectie niet kan plaats vinden vanwege het niet kunnen openen van de deksel, dient deze locatie op een later moment te worden gepland in overleg met de directie. In de eenheidsprijs van deze posten dienen de stagnatiekosten hiervoor opgenomen te worden.	st	50,00	F
2010							Dit betreft een gewijzigde bestekspost, de tekst is gewijzigd.			
2010							<u>Buiten bedrijfstellen betonriool - rond profiel</u>			
201010							Deze post is vervallen			
201020							Dit betreft een gewijzigde bestekspost, de profielafmeting en hoeveelheid resultaatsverplichting zijn gewijzigd.			
201020	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: rond- profiel Ø250 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
201030							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
201030	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: rond- profiel Ø300 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	60,00	F
201040							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
201040	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: rond- profiel Ø400 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	20,00	F
201050							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
201050	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: rond- profiel Ø500 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	20,00	F
201060							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
201060	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: rond- profiel Ø600 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	20,00	F
201070							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
201070	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: rond- profiel Ø700 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
201080							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
201080	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: rond- profiel Ø800 mm, Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
201090							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
201090	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: rond- profiel Ø900 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
201100							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
201100	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: rond- profiel Ø1000 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
201110							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
201110	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: rond- profiel Ø1250 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
201120							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
201120	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: rond- profiel Ø1500 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
201130							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
201130	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: rond- profiel Ø2000 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
2012		1					Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
2012			1				<u>Buiten bedrijfstelllen betonriool - ei-profiel</u>			
201210				1			Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
201210	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: ei-profiel 300/450 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
201220		1					Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
201220	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: ei-profiel 400/600 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
201230		1					Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
201230	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: ei-profiel 500/750 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
201240		1					Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
201240	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: beton, profielafmetingen: ei-profiel 600/900 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
2020		1					Dit betreft een gewijzigde bestekspost, de romptekst is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2020								Buiten bedrijfstellen kunststof riool (PVC)			
202010								Dit betreft een gewijzigde bestekspost, de profielafmeting en hoeveelheid resultaatsverplichting zijn gewijzigd.			
202010	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: PVC, profielafmetingen: rond- profiel Ø160 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
		2									
			1								
				1							
202020								Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
202020	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: PVC, profielafmetingen: Ø200 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	20,00	F
		2									
			1								
				1							
202030								Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
202030	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: PVC, profielafmetingen: Ø250 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	20,00	F
		2									
			1								
				1							
202040								Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
202040	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: PVC, profielafmetingen: Ø315 mm mm. Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	30,00	F
		2									
			1								
				1							
202050								Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
202050	250102							Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: PVC, profielafmetingen: Ø400 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
		2									
			1								
				1							
202060								Dit betreft een nieuwe bestekspost.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
202060	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: PVC, profielafmetingen: Ø500 mm. Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
2030							Dit betreft een gewijzigde bestekspost, de tekst is gewijzigd.			
2030							<u>Buiten bedrijfstell</u> en kunststof riool (Polyester en Liner), rond profiel			
203010							Deze post is vervallen			
203020							Dit betreft een gewijzigde bestekspost, de profielafmeting en hoeveelheid resultaatsverplichting zijn gewijzigd.			
203020	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: Polyester en Liner, profielafmetingen: rond- profiel Ø250 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
203030							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
203030	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: Polyester en Liner, profielafmetingen: rond- profiel Ø300 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
203040							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
203040	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: Polyester en Liner, profielafmetingen: rond- profiel Ø500 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
203050							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
203050	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: Polyester en Liner, profielafmetingen: rond- profiel Ø600 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
203060							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
203060	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: Polyester en Liner, profielafmetingen: rond- profiel Ø700 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
203070							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
203070	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: Polyester en Liner, profielafmetingen: rond- profiel Ø900 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
2031							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
2031							<u>Buiten bedrijfstellen kunststof riool (Polyester en Liner), ei-profiel</u>			
203110							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
203110	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: Polyester, profielafmetingen: ei-profiel 500/750 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
203120							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
203120	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: Polyester, profielafmetingen: ei-profiel 600/900 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
2040							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
2040							<u>Buiten bedrijfstelllen kunststof riool (AC), rond-profiel</u>			
204010							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
204010	250102						Tijdelijk afsluiten riool. Betreft het tijdelijk afsluiten van het te inspecteren riool. Materiaal ter keuze aannemer. Tijdsduur afsluiting: gedurende de periode van de inspectie Materiaal riool: asbest cement, profielafmetingen: rond- profiel Ø400 mm Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via bestaand stelsel) In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	st	10,00	F
311460							Deze post is vervallen			
400020							Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
400020	257531						Rioolslib vervoeren. Uitgangspunt: asbesthoudend slib. Gerekend met een gemiddelde hoeveelheden rioolslib van 6,00 kg/m1. Vervoeren naar: erkende inrichting. Acceptatiekosten dienen in de eenheidsprijs te zijn in begrepen.	ton	1,00	F
510230							Deze bestekspost is gewijzigd. De maximale lengte voor een ladder en spuitlanzen zijn komen te vervallen. De betreffende gereedschappen in de standaard uitrusting kunnen worden toegepast. Tevens worden enkel rioolstelsels gereinigd en geïnspecteerd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
510230	100599						T.b.s. Vacuum-HDcombi (6 m3) Betreft: het ter beschikking stellen van een Vacuum-HDcombi (dan wel een vergelijkbaar voertuig om de beoogde werkzaamheden uit te voeren): Specificaties: Vuilwatertank inhoud: ca. 6 m3 Schoonwatertank inhoud:ca. 2 m3 HD-pomp cap.: 170 bar, 210 l/min Spuitslang: ¾", min. 100 m. lengte Voorzien van: - Actiebord achterop de wagen i.v.m. verkeersveiligheid. Is verplicht! - Ladder t.b.v. afdalen in het rioolstelsel; - Spuitlanzen t.b.v. reinigen van de inspectieput.	uur	80,00	F
510240							Deze bestekspost is gewijzigd. De maximale lengte voor een ladder en spuitlanzen zijn komen te vervallen. De betreffende gereedschappen in de standaard uitrusting kunnen worden toegepast. Tevens worden enkel rioolstelsels gereinigd en geïnspecteerd.			
510240	100599						T.b.s. Vacuum-HDcombi (18 m3) Betreft: het ter beschikking stellen van een Vacuum-HDcombi (dan wel een vergelijkbaar voertuig om de beoogde werkzaamheden uit te voeren): Specificaties: Vuilwatertank inhoud: ca.18 m3 Schoonwatertank inhoud:ca. 4 m3 HD-pomp cap.: 170 bar, 210 l/min Spuitslang: ¾", min. 100 m. lengte Voorzien van: - Actiebord achterop de wagen i.v.m. verkeersveiligheid. Is verplicht! - Ladder t.b.v. afdalen in het rioolstelsel; - Spuitlanzen t.b.v. reinigen van de inspectieput.	uur	80,00	F

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen deze RAW-raamovereenkomst worden de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op 1 januari 2026 (bij een eerste verlenging van de raamovereenkomst).
Een tweede indexering vindt plaats op 1 januari 2027 (bij een tweede verlenging van de raamovereenkomst).
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijnsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

Binnen de looptijd van de overeenkomst, vanaf inschrijving tot en met 31 december 2025, worden de prijzen per eenheid niet geïndexeerd.

- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%$, waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \%$, waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

25 RIOLERING

25 3 RIOOLREINIGING

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTING

25 35 03 VASTZITTENDE DEKSELS

- 01 De aannemer dient rekeningen te houden met vast zittende deksels, ongeveer 1% van alle deksels zit vast. De aannemer dient in de inschrijving rekening te houden met het openen van deze vast zittende deksels.
- 02 Een vast zittende deksel dient te worden aangeven bij de opzichter. Kosten voor het registreren en aangeven dienen te zijn inbegrepen in de aanneemsom.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 45 02 IN BEELD BRENGEN PUTTEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 behoort tot het uitvoeren van een leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met aansluitingen en eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden.
In uitzondering op dit artikel zijn beginputten waarbij de te inspecteren leiding hoger ligt de bodem van de inspectieput (met een hoogteverschil). In dit geval komt deze eis te vervallen.