




Korte Zeugwater: slecht bereikbaar, omsloten door huizen/tuinen

Achter de Waag: verboden voor zwaar verkeer i.v.m. aanwezigheid duiker. Gewichtsbepijking max 14 ton en 4 ton aslast

Karnemelksloot: kan niet gebaggerd worden vanwege de slechte kwaliteit van de kademuur (Deel van de kademuur wordt 24/25 vervangen).

Turfmarkt: verboden voor zwaar verkeer, gewichtsbepijking 20 ton. Bruggen met beperkte doorvaarthoogtes.

Doelenbrug: verboden voor voertuigen, mogelijk met ontheffing, gewichtsbepijking max 20 ton.

Houtmanplantsoen is niet toegankelijk (= Rijksmonument), zie uitsnede.

Peperstraat: In midden watergang riool aanwezig.

Algemeen: aandacht voor omgevings- en stakeholdersmanagement

Overige beperkingen te vinden op https://gis.gouda.nl/viewer/app/BOR_open