



LEGENDA

- Projectgrens
- Bestaande situatie
- Water
- Aanplanten groen (door derden)
- Ontgraven wadi incl. inzaaien bloemrijk mengsel
- Materialiengrens
- Aanbrengen nieuwe inspectieputten
Specificatie op "Nieuwe situatie riolering"
- Aanbrengen nieuwe kolken
Specificatie op "Nieuwe situatie riolering"
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm
Kleur: grijs, Lavaro
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm
Kleur: grijs, Lavaro
- Aanbrengen gele streep op trottoirband
- Aanbrengen trottoirband 380/400x250mm
Kleur: grijs, Lavaro
- Geleideband 50/200x250mm
Kleur: grijs, Lavaro
- Inritselementen 45x20x50cm
Kleur: grijs, Lavaro
- Aanbrengen molgoot
4 strekkelagen
- Aanbrengen BSS, rood
keifmaat, keperverband
- Aanbrengen waterpasserende BSS
rood, keifmaat, keperverband
- Aanbrengen BSS, zwart
keifmaat, elleboogverband
- Aanbrengen BSS, grijs
keifmaat, elleboogverband
- Aanbrengen BSS, geel
keifmaat, elleboogverband
- Herstraten BSS
- Aanbrengen betontegels 300x300x50mm
Kleur: grijs, Lavaro
- Aanbrengen betontegels 300x300x80mm
Kleur: grijs, Lavaro
- Aanbrengen betontegels 150x300x80mm
Kleur: grijs, Lavaro
- Aanbrengen grasbetontegels
Gradient type A en type B
- Aanbrengen 1,05-1,05 streep in BSS
Kleur: wit
- Aanbrengen drempelmarkering conform LIOR 7.0
BSS wit/zwart
- Aanbrengen diamantkoppaal
- Afwateringsprofiel
- Nieuwe hoogte band/straatwerk
- Bestaande boom
- Aanplanten boom
- Verplaatsen bestaande laadpaal
- Nieuwe lichtmast (door derden)

OPMERKINGEN:

- Bron topografie: B01 & inmeting John Singierland 13-05-2022 en 10-06-2022.
- Houten in meters, tenzij anders aangegeven.
- Materiaalnamen in mm, tenzij anders aangegeven.
- Hoofdgaten in meters f.t.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven.

Opsteller	Beoordelaar	Goedgekeurd	T. Oudhoorn	J. van den Dries
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Gemeente Kaag en Braassem

Reconstructie Drechtlaan en Weidelaan Leimuiden

Nieuwe situatie Bovengronds Blad 03

Documentatie

Documentnummer	Definitie	Documentnummer
1.0	1.0	1.0

Formaat: A1 Schaal: 1:200 Type: BO Bladzijde: 3 van 3 Projectnummer / Tekeningnummer: BJ1520-RHD-WV-DL-DG-C-2203-BO