

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
ARW2016-NL-UAV2012-OPENBARE PROCEDURE

In opdracht van:
Gemeente Kaag en Braassem

Reconstructie Drechtlaan en Weidelaan

Besteknr. BJ1520-101-K001

Rotterdam, 30-07-2024

Status: CONCEPT

	naam	datum
Opsteller:	R. Kooiman	
Gecontroleerd:	T. Oudshoorn	30-07-2024
Goedgekeurd:	J. van den Dries	30-07-2024

Royal HaskoningDHV is lid van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen

Voor zover de beantwoording van een vraag betrekking heeft op het bestek zijn in de bijlage
Nota van
Inlichtingen de betreffende paragrafen of besteksposten gewijzigd / toegevoegd of vervallen.

wijzigen in het bestek welke zijn geïnitieerd door de aanbesteder zijn aangeduid met
"mededeling aanbesteder"

Deel 1 ALGEMEEN

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:
- geen

De volgende paragrafen zijn toegevoegd:
- geen

De volgende paragrafen zijn vervallen:
- geen

Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:
- geen

De volgende paragrafen zijn toegevoegd:
- geen

De volgende paragrafen zijn vervallen:
- geen

Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:
- 311830
- 441810 (mededeling aanbesteder)
- 441820 (mededeling aanbesteder)
- 461230
- 461410
- 472210
- 531250
- 531260
- 613210 (mededeling aanbesteder)

De volgende besteksposten zijn toegevoegd:
- geen

De volgende besteksposten zijn vervallen:
- geen

Deel 3 BEPALINGEN

De volgende paragrafen zijn gewijzigd:

- geen

De volgende paragrafen zijn toegevoegd:

- geen

De volgende paragrafen zijn vervallen:

- geen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311830			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
311830	240152		Graven en aanvullen werkput.	st	4,00 V		
			Betreft: het graven en aanvullen werkput t.b.v.				
			aanbrengen putten V12, V17, V22, V30				
			Afmetingen werkput: 2,00 x 2,00 x 2,00m				
			Grond: vaste grond				
			- Klei (wonen) afvoeren volgens bestekpostnr. 321020	m3		16,00	I
			Verharding: n.v.t.				
			.1. Vrijgekomen grond naast werkput deponeren				
			.1. Taluds 1:0				
			.9 Werkput aanvullen met zand geleverd volgens				
			bestekpostnr. 350010 verdichten in lagen van 0,30m				
441810			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
441810	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	25,00 V		
			Situering: Weidelaan en Drechtlaan				
			Betreft: het aanbrengen van trottoirkolken				
			1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
			.2. Trottoirkolk, klasse B125	st		25,00	L
			Afmeting: 450x300mm				
			.1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
			.1 Constructie: eendelig				
441820			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
441820	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	74,00 V		
			Situering: Weidelaan, Drechtlaan en hofjes				
			Betreft: het aanbrengen van straatkolken				
			1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
			.2. Straatkolk, klasse B125	st		74,00	L
			Afmeting: 450x450mm				
			.1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
			.1 Constructie: eendelig				
461230			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
461230	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	3,00 V		
			Situering: wadi				
			Betreft: het aanbrengen van welput in wadi				
			1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
			.2. Straatkolk, klasse B125	st		3,00	L
			Afmeting: 450x450mm				
			.1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
			.1 Constructie: eendelig				
461410			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
461410	252699		Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton in wadi	st	2,00 V		
			Situering: hofjes				
			Betreft: het aanbrengen van uitstroombakken in de wadi				
			Leverancier: Giverbo B.V., o.g.	st		2,00	L
			Type: GU-V Uitstroombak met vuilrooster				
			Talud: 1:1				
			Afmeting (lxbxh): 400x420x360 mm				
			Aansluiting: PVC Ø160mm				
472210			BESTEKPOST GEWIJZIGD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
472210	252899		Aanbrengen Steenwol infiltratie elementen. Situering: parkeerplaatsen hofjes Betreft: leveren en aanbrengen van steenwol elementen voorzien van hemelwater invoer kanalen en ontluichtings kanalen. Inclusief handmatige aanpassing, zoals o.a. het uitsnijden van sparingen. Installeren steenwol infiltratie elementen conform installatie handleiding leverancier. Let op de maximale aslasten tijdens de uitvoering! Aanbrengen op voorbereekte / geprofileerde ondergrond, volgens bestekspost: 472010 Type: Rockflow - Rockflow element Leverancier: Rockwool B.V. Materiaal: steenwol Afmetingen: - Rockflow WM2005 120*15*50 cm (l*b*h), zonder sparing; - Rockflow WM2005 120*15*50 cm (l*b*h), voorzien van 1 uitsparing diameter 125mm. Technische specificaties: - Wateropname capaciteit: 95%; - Waterdoorlatendheid: 150-200 m/dag (k-waarde); - Equivalente Bodemfactor: 1,0; - Equivalente Wandfactor: 0,6.	m3	250,92	V	
				st			1.978,00 L
				st			810,00 L
531250			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
531250	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: kruising Drechtlaan-Kerklaan Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen in plateau 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m 4. In keperverband zonder bisschopsmutsen 1. Op straatlaag 3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: geel Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 241030 Afmeting (lxbxh): 210x105x80 mm 4 Afstrooien en inevenen met straatzand	m2	80,00	V	
				st			3.600,00 I
531260			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
531260	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: kruising Drechtlaan-Kerklaan Betreft: het opnieuw aanbrengen van betonstraatstenen in drempel 1. Totale breedte tot 1,50 m 4. In keperverband zonder bisschopsmutsen 1. Op straatlaag 3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: zwart en wit Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 241030 Afmeting (lxbxh): 210x105x80 mm 4 Afstrooien en inevenen met straatzand	m2	10,00	V	
				st			450,00 I
613210			BESTEKPOST GEWIJZIGD				
613210	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: achterpaden Betreft: het aanbrengen van straatkolken 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken 2. Straatkolk, klasse B125 Afmeting: 450x450mm 1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st	15,00	V	
				st			15,00 L