

Bijlage 1: Programma van Eisen

Eisen Pre-SMP traject

Het pre-SMP omvat in ieder geval de volgende onderdelen en dient binnen twee (2) tot vier (4) maanden na definitieve gunning te worden afgerond:

- Plan voor monitoring van de eerste fase compensatietaakstelling;
 - *Deze eerste taakstelling wordt vanuit reeds uitgevoerd Friesland-breed populatie-onderzoek bepaald.*
- Belangenafweging;
- Alternatievenafweging;
- Toets aan de staat van instandhouding;

Eisen SMP

Het SMP bevat in ieder geval de volgende onderdelen en dient binnen één (1) tot twee (2) jaar na definitieve gunning te worden afgerond, waarbij er minimaal 3 seizoenen onderzoek heeft plaatsgevonden. Het SMP wordt conform de 'Handreiking soortenmanagementplan (zie bijlage 2 en 3)' van provincie Fryslân uitgevoerd, met daarin een soortgericht onderzoek en rapportage, mitigatie- en compensatieplan, monitoringsplan en een management- en administratieplan. Het SMP bestaat uit minimaal de volgende onderdelen:

- Juridische kaders en wettelijke vereisten
 - Beschrijving van het plangebied
 - Geplande activiteiten, ontheffinggebruikers en ontheffingstermijn
 - Overzicht van de soorten, functies en verbodsbepalingen
 - Onderbouwing van het wettelijk belang
 - Beschrijving van de alternatievenafweging
 - Waarborging staat van instandhouding
- Nulmeting
 - Beschrijving van het onderzoeksgebied
 - Populatie-inschatting en verkenning
 - Beschrijving van het soortgericht veldonderzoek
- Effectbepaling
 - Beschrijving aanwezige soorten, belang en effect van activiteit
 - Knelpuntanalyse
 - Cumulatieve effecten
- Mitigatie en compensatieplan
 - Mitigatie en compensatie van soort-functie combinaties
 - Bewezen effectieve maatregelen en experimentele maatregelen
 - Compensatie en verbetering van het leefgebied (ecologische plus)
 - Ecologisch werkprotocol en logboek
- Monitoringsplan
 - Populatie-ontwikkeling in het plangebied (staat van instandhouding)
 - Monitoring van belangrijke en kwetsbare functies en verblijfplaatsen
 - Monitoring van de effectiviteit van de maatregelen
- Management en administratieplan
 - Voorwaarden doorschrijven van de ontheffing aan de ontheffinggebruiker(s)
 - Administratieve middelen
 - Acties bij tegenvallende resultaten of incidenten

Eisen met betrekking tot uit te voeren werkzaamheden

1. Opdrachtnemer geeft expliciet aan de verantwoordelijkheid op zich te nemen tot het tijdig verkrijgen van de vergunning en zodoende met het SMP te voldoen aan alle eisen van de provincie Fryslân.
2. Namens Opdrachtgever dient opdrachtnemer de aanvraag voor de omgevingsvergunning in, die voldoet aan de juridische kaders en wettelijke eisen, met een nulmeting en de effectbepaling en instandhouding van de soorten. De aanvraag dient afgerond te worden binnen de termijn zoals benoemd in hoofdstuk eisen SMP eis 1.
3. Het grote gebieden protocol dat is opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus (NGB) is geen vereiste voor het SMP voor de gemeente.
4. Uiterlijk einde initiële looptijd moet, als dat uit het onderzoek van opdrachtnemer noodzakelijk blijkt, (conform de pre-SMP-methodiek) een tweede fase compensatieplan voor de grote kraamvoorzieningen (aanpassing compensatieplan welke onder de pre-SMP-ontheffing is goedgekeurd) ingediend worden bij de provincie Fryslân op basis van de dan bekende kraamverblijfplaatsen uit het onderzoek van Opdrachtnemer. De voorschriften hiervoor neemt Opdrachtnemer mee in de pre-SMP vergunning. Opdrachtgever heeft het voornemen dat de pre-SMP vergunning uiterlijk 1 maart 2025 met de Provincie Fryslân wordt afgegeven

Ter informatie: Het tweede fase compensatieplan voor kraamvoorzieningen is een aanpassing op het eerder onder de pre-SMP-vergunning goedgekeurde eerste fase compensatieplan. Het tweede fase compensatieplan betreft een plan waar (als nodig) extra grote kraamvoorzieningen aangebracht zouden kunnen worden aan gemeentelijke gebouwen en andere openbare gebouwen in relatie tot de dan bekende kraamvoorzieningen. Mocht uit het uit te voeren kraamonderzoek blijken dat deze kraamvoorzieningen niet voldoende nabij de bekende kraamverblijfplaatsen uit het onderzoek van medio mei t/m juli aangebracht zijn, dan zijn er aanvullende maatregelen nodig om extra kraamvoorzieningen op te hangen. Het plan moet in elk geval informatie verschaffen van logische locaties waar extra voorzieningen aangebracht zouden kunnen worden met daarbij een omschrijving van de meest effectieve locaties, de meest effectieve type voorzieningen en maatregelen op basis van de dan aangetroffen kraamverblijfplaatsen. Geef hierbij ook een omschrijving van de expositie, hoogte, omliggende habitat etc.

Taken en verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor

- Het tijdig verkrijgen van de pre-SMP-ontheffing
- Het faciliteren van het contact met de provincie
- Het opstellen van het eerste fase compensatieplan pre-SMP in afstemming met de provincie en het inschakelen van een (natuur)aannemer voor het (leveren) en aanbrengen van grote kraamvoorzieningen
- Communicatie richting inwoners over het uit te voeren nachtelijke onderzoek langs de openbare weg en bij uitzondering langs openbaar toegankelijke brandgangen.
- Aanvragen van subsidie bij de provincie Fryslân.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:

- Ecologisch onderzoek naar de relevante soorten.
- Het beschikbaar stellen van onderzoeks-data voor Opdrachtgever via GIS-data en om de gegevens te registeren in de Nationale databank Flora en Fauna (NDFF).
- Het opstellen van een SMP, inclusief rapportage, mitigatie- en compensatieplan, monitoringsplan en een management- en administratieplan conform hoofdstuk eisen SMP.

- Vergunningaanvraag, benodigde afstemming met de provincie en het verkrijgen van de omgevingsvergunning flora en fauna activiteit Omgevingswet
- Compensatieplan grote kraamvoorzieningen op basis van pre-SMP voor de tweede fase van het pre-SMP
- Tekstaanpassingen voor de communicatieproducten die worden genoemd in de pre-SMP-aanvraag en de SMP-methodiek. Standaardteksten zijn beschikbaar bij de provincie Fryslan..
- Producten zijn taalkundig correct, voldoen aan wetgeving en richtlijnen inclusie en (voor zover relevant) geschikt om zonder toelichting te delen met belanghebbenden. Opdrachtgever krijgt voor alle uitingen minimaal twee weken de tijd voor controle op lokale gevoeligheden en leesbaarheid.
- Regierol bij het uitvoeren van het eerste en mogelijk tweede fase compensatie-plan, bijvoorbeeld contacten met natuuraanemers en toezicht op de uitvoering;
- Het schrijfproces van het SMP, opmaak in de huisstijl van de gemeente Dantumadiel.

Optionele verantwoordelijkheden die kunnen vallen onder de optionele ondersteuning zoals genoemd onder punt 5 van de omschrijving van de opdracht (zie paragraaf 1.3 Beschrijvend document):

- Afstemming met mogelijke ontheffingnemers: woningcorporaties, projectontwikkelaars;
- Afstemming binnen de gemeente en eventueel met de provincie in het kader van de warmteplannen en energietransitie, waaronder mogelijk gezamenlijke communicatie vanuit de gemeente;
- Ondersteuning bij het opstellen van bestuurlijke stukken voor college en raad;
- Afstemming met bevoegd gezag over het toepassen van de Friese handreiking, de implementatie van GIS-applicatie en de huidige compensatietaakstellingen.

Facturatieschema

Bij aanvang van het onderzoek kan opdrachtnemer 20% factureren.

Na afronding van het onderzoek en het bijstellen van het tweede fase compensatieplan kan opdrachtnemer 30% factureren.

Na opstellen SMP en aanvragen ontheffing kan opdrachtnemer de laatste 50% factureren.