

Grondbalans

Bestek 2024-18 - Doorlaatduiker



Nummer	Omschrijving	Gebiedseigen grond	zand	TOTAAL
ONTGRAVEN		m3	m3	m3
110020	Grond ontgraven uit cunet afrit primaire kering	15,00		
110030	Grond ontgraven uit ophoging (bouwkuip)	5.655,00	300,00	5.955,00
110040	Grond ontgraven uit greppel	265,00		
110050	Grond ontgraven uit bouwkuip (zand)		200,00	
110060	Grond ontgraven uit cunet bestorting	2.475,00		
110070	Grond ontgraven uit tijdelijke noordelijke dam	1.085,00		
110080	Grond ontgraven uit tijdelijke zuidelijke dam	275,00		
110090	Grond ontgraven uit afrit primaire kering	1.215,00		
110100	Grond ontgraven uit tijdelijk depot		500,00	
110110	Grond ontgraven uit tijdelijk depot	5.835,00		
TOTAAL		16.805,00	1.000,00	17.805,00
VERVOEREN		m3	m3	m3
INTERN TRANSPORT		m3	m3	m3
121010	Grond vervoeren (bouwkuip > afrit primaire kering)	1.200,00		
121020	Grond vervoeren (bouwkuip > tijdelijke noordelijke dam)	820,00		
121030	Grond vervoeren (bouwkuip > tijdelijk depot)	5.835,00		
121040	Grond vervoeren (bouwkuip > tijdelijk depot)		500,00	
121050	Grond vervoeren (cunet bestorting > tijdelijke zuidelijke dam)	275,00		
121060	Grond vervoeren (cunet bestorting > tijdelijk depot)	2.475,00		
121070	Grond vervoeren (tijdelijk depot > bouwkuip)		300,00	
121080	Grond vervoeren (tijdelijk depot > cunetten)		200,00	
121090	Grond vervoeren (tijdelijk depot > pandscheidingsdijk)	3.500,00		
121100	Grond vervoeren (tijdelijk depot > toegangspaden N+Z)	1.020,00		
121110	Grond vervoeren (tijdelijk depot > te dempen watergangen)	1.290,00		
TOTAAL		16.415,00	1.000,00	-

Grondbalans

Bestek 2024-18 - Doorlaatduiker



Nummer	Omschrijving	Gebiedseigen grond	zand	TOTAAL
VERWERKEN		m3	m3	m3
130010	Leveren zand (bouwkuip)		300,00	
130020	Leveren zand (cunetten)		400,00	
130030	Grond verwerken in afrit primaire kering	1.215,00		
130040	Grond verwerken in tijdelijke noordelijke dam	1.085,00		
130050	Grond verwerken in tijdelijke zuidelijke dam	275,00		
130060	Grond verwerken in bekleding	25,00		
130070	Grond verwerken in tijdelijk depot (gebiedseigen grond)	5.835,00		
130080	Grond verwerken in tijdelijk depot (zand)		500,00	
130090	Grond verwerken in bouwkuip (zand)		600,00	
130100	Grond verwerken in kade ringsloot	1.222,00		
130110	Grond verwerken in watergang (onder bestorting)	360,00		
130120	Grond verwerken in pandscheidingsdijk	3.500,00		
130130	Grond verwerken in toegangspaden noord en zuid	1.020,00		
130140	Grond verwerken in cunetten fietspad, toegangspaden en platform		600,00	
130150	Grond verwerken in greppel bij noordelijke tijdelijke dam	265,00		
130160	Grond verwerken in te dempen watergangen	1.290,00		
130170	Grond verwerken in afrit primaire kering	15,00		
TOTAAL		16.107,00	2.400,00	-